

RENOVATION DE L'ACCUEIL

**CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 5 ELECTRICITE**

MAITRE D'ŒUVRE

IES
311, Rue Hautesserre
46000 CAHORS
Tél : 05 65 22 56 53
Joel.humbert@ies-ingenierie.fr

CSPS

SOCOTEC
Regourd Sud, 764 Côte des Ormeaux,
46000 Cahors
Tél : 07 84 58 15 26
mathieu.gros@socotec.com

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES
Zone commerciale Albasud 1210
avec de Toulouse 82000
MONTAUBAN
Tél : 05 82 73 00 02
montauban@alpes-controles.fr



☐ SOND

☐ ESQ

☐ APS

☐ APD

☐ PRO

☒ DCE

☐ ACT

☐ VISA

☐ DET

☐ AOR

MARS 2025

I24043

	Nom	Fonction	Signature	Date
ETABLI	MALIQUE Alain	CA		03/2025
APPROUVE	HUMBERT Joel	CE		03/2025

Grille de révision

INDICE	ETABLI PAR	DATE	LIBELLE	
0	MALIQUE Alain	03/2025	CREATION	

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu. Proposé	Qu. Vérifié	P.U. (€)	P.TOTAL (€)
	LOT 5. : ELECTRICITE					
5.1	GENERALITES	PM				
5.2	ORIGINE DES INSTALLATIONS	PM				
5.3	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANT FORTS					
5.3.1	Travaux sur origine	PM inchangée				
5.3.2	Circuit de terre					
5.3.2.1	Terre générale du bâtiment					
	* Terre générale selon CCTP	ens	1.00			
5.3.2..2	Liaisons équipotentielle					
	* Liaisons équipotentielle principales	ens	1.00			
	Sous total 5.3.2					
5.3.3	Armoire générale BT et armoires divisionnaires					
5.3.3.1.	Principe de distribution	PM				
5.3.3.2	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION					
	* TGBT ajout de départs selon CCTP	ens	1.00			
	* Etiquettage et câblage de l'armoire selon CCTP	PM compris				
5.3.3.3	Dispositif de coupure électrique	PM inchangé				
	* Arrêt d'urgence électrique selon CCTP	ens	1.00			
	* Etiquettage selon CCTP	PM				
5.3.3.4	Généralités	PM				
	Sous-total 5.3.3					
5.3.4	Equipements intérieurs					
	* PC 10/16A 2P+T	U	7.00			
	* PC 10/16A 2P+T P1 (blanche)	U	18.00			
	* Goulotte 50*130 selon CCTP	ml	8.00			
	* Ensemble des Chemins de câbles CFO avec accessoires selon CCTP	ml	10.00			
	* Ensemble des Chemins de câbles CFA avec accessoires selon CCTP	ml	10.00			
	Type 1: pavé LED DALI 2 selon CCTP	ens	11.00			
	Type 2: luminaire LED DALI 2 selon CCTP	ens	3.00			
	Type 3: Hublot LED selon CCTP	ens	1.00			
	* Détecteur de présence et luminosité selon CCTP	ens	2.00			
	* Commandes (Bouton poussoir lumineux, SA, VAV, détecteurs, commande par variation DALI ou autre...), raccordements et câblage	ens	1.00			
	Sous total 5.3.4					
5.3.5	Equipements spécifiques					
	Alarme incendie					
	* Alimentation en câble CR1 section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel	ens	1.00			
	Ballon ECS					
	* Alimentation en câble U1000R2V section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel	ens	1.00			
	Gâche contrôle d'accès					
	* Alimentation en câble U1000R2V section adaptée sur attente de câble à proximité du matériel	ens	6.00			
	Sous total 5.3.5					
5.3.6	Eclairage de sécurité					
	* Bloc secours 100% LED selon CCTP	U	6.00			
	* Bloc portatif compris prises IP55	U	1.00			
	* Bloc de télécommande	PM existant				
	* Câblage selon CCTP	ens	1.00			
	Sous total 5.3.6					
5.3.7	BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE					

C.P.A.M. DE FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu. Proposé	Qu. Vérifié	P.U. (€)	P.TOTAL (€)
	* Boucle d'induction magnétique selon CCTP	ens	1.00			
	Sous total 5.3.7					
	SOUS TOTAL 5.3					
5.4	DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES					
5.4.1	PTT - INFORMATIQUE					
5.4.1.1	Travaux sur origine	PM inchangée				
5.4.1.2	CARACTERISTIQUES	PM				
5.4.1.3	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	* Ajout noyau dans répartiteur existant selon CCTP	ens	1.00			
	* Prise RJ45 CAT6A banalisée sur goulotte selon CCTP	U	12.00			
	* Câblage des prises RJ45 en câble CAT6A compris recette selon CCTP	ens	8.00			
	* Cheminement selon CCTP	PM				
	* Recette selon CCTP	PM				
	Sous total 5.4.1					
5.5	DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE					
5.5.1.	ALARME INCENDIE TYPE 4					
	* Déplacement centrale existante selon CCTP	ens	1.00			
	Sous total 5.5.1					
5.5.2	Signalétique	SANS OBJET				
	* Plan d'intervention selon CCTP	U	1.00			
	* Plan d'évacuation selon CCTP	U	2.00			
	Sous total 5.5.2					
5.5.3	Extincteurs	Non compris				
	SOUS TOTAL 5.5					
5.6	TRAVAUX DE DEPOSE ET DIVERS					
	* Dépose/ repose selon CCTP	ens	1.00			
	* Déplacement écran vidéo surveillance	ens	1.00			
	* Déplacement écran d'information	ens	1.00			
5.7	CONTRÔLE TECHNIQUE					
	* Contrôle technique selon CCTP	ens	1.00			
5.8	COORDINATION SPS ET INSTALLATION DE CHANTIER					
	* Prestations selon CCTP	PM compris				
5.9	ETUDE D'EXECUTION					
	* Prestations selon CCTP	ens	1.00			
5.10	GESTION DES DECHETS					
	* Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise	KG				
	* Coût gestions des déchets selon CCTP	ens	1.00			
	TOTAL H.T					
	TVA 20%					
	TOTAL TTC					

NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité de tout recours après dépôt de l'offre.

- Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :

Fait à le//2025

L'entrepreneur,