



C.P.A.M DE FIGEAC  
Place du 12 Mai Citée Administrative 46100 FIGEAC

RENOVATION DE L'ACCUEIL

CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  
LOT N°03 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

MAITRE D'ŒUVRE  
  
IES  
311, Rue Hautesserre  
46000 CAHORS  
Tél : 05 65 22 56 53  
[Joel.humbert@ies-ingenierie.fr](mailto:Joel.humbert@ies-ingenierie.fr)

CSPS  
  
SOCOTEC  
Regourd Sud, 764 Côte des Ormeaux,  
46000 Cahors  
Tél : 07 84 58 15 26  
[mathieu.gros@socotec.com](mailto:mathieu.gros@socotec.com)

BUREAU DE CONTROLE  
  
ALPES CONTROLES  
Zone commerciale Albasud 1210 avec de  
Toulouse 82000 MONTAUBAN  
Tél : 05 82 73 00 02  
[montauban@alpes-controles.fr](mailto:montauban@alpes-controles.fr)



	SOND
	ESQ
	APS
	APD
	PRO
	DCE
	ACT
	VISA
	DET
	AOR
MARS 2025	
I24043	

	Nom	Fonction	Signature	Date
ETABLI	MALIQUE Alain	CA		03/2025
APPROUVE	HUMBERT Joel	CE		03/2025

Grille de révision

INDICE	ETABLI PAR	DATE	LIBELLE	
0	MALIQUE Alain	03/2025	CREATION	

C.P.A.M. DE FIGEAC  
RENOVATION DE L'ACCUEIL

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q. MOE	Q. Ent	P.U. (€)	P.TOTAL (€)
	<b>LOT N°03 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS</b>					
3.1	<b>GENERALITES</b>					
3.2	<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLATRERIE</b>					
3.2.1	<b>CLOISON TYPE 98/48 ISOLEE</b>					
	* Cloison selon CCTP	m²	100.64			
3.2.2	<b>RETOMBE PLAFOND</b>					
	* Retombé plafond en plaque de plâtre selon CCTP	m²	30.33			
3.2.3	<b>PLAFONDS PLACO R 60</b>					
	* Plafonds selon CCTP	m²	17.10			
3.2.3	<b>Flocage plafond CF1H</b>					
	* Focage plafond coupe feu 1H	m²	128.10			
3.2.4	<b>RACCORDS/ DIVERS</b>					
	* Raccord selon CCTP	ens	1.00			
3.2.5	<b>RENFORTS POUR SUPPORTAGE D'EQUIPEMENTS SANITAIRES</b>					
	* Pose de renforts pour supportage d'équipements sanitaires, selon CCTP	ens	1.00			
	<b>Sous-total 3.2</b>					
3.3	<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PENTURE</b>					
3.3.1	<b>PEINTURE AVEC TOILE DE VERRE SUR PAROIS VERTICALES</b>					
	* Peinture et toile de verre sur murs, selon CCTP	m²	312.24			
3.3.2	<b>PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS</b>					
	* Mise en peinture des portes bois, selon CCTP	ens	9			
3.3.3	<b>PEINTURE SUR PLAFOND</b>					
	* Mise en peinture du plafond, selon CCTP	m²	17.10			
3.3.4	<b>PEINTURE SUR METAUX INTERIEURS</b>					
	* Peinture radiateur, selon CCTP	U	6.00			
	* Peinture canalisations du plafond, selon CCTP	ens	1.00			
3.3.5	<b>NETTOYAGE DE CHANTIER</b>					
	* Nettoyage de chantier , selon CCTP	m²	280.00			
	<b>Sous-total 3.3</b>					
3.4	<b>DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS</b>					
3.4.1	<b>FAUX-PLAFOND DEMONTABLE A OSSATURE APPARENTE</b>					
	* Pose de faux-plafond démontable 600x600 selon CCTP	m²	159.27			
	<b>Sous-total 3.4</b>					
3.5	<b>GESTION DES DECHETS</b>					
	* Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise	KG				
	* Coût gestions des déchets selon CCTP	ens	1.00			
	<b>Sous-total 3.5</b>					
	<b>TOTAL HT</b>					
	<b>TVA 20%</b>					
	<b>TOTAL TTC</b>					

NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité de tout recours après dépôt de l'offre.

- Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :

Fait à ..... le ...../...../2025

L'entrepreneur,