

Remplacement des batteries de récupération au 6ème étage du Batiment Gaston Ramon :

1 avenue pierre de coubertin

89100 SENS



MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de SENS
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.15.15

Lot n°unique

CVC

CCTP

MAITRE D'OEUVRE :
LAMIDÉ yohan
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.19.17
Mél : ylamide@ch-sens.fr

Dossier	
Date	
Phase	
Indice	

1 Dépose

Il sera prévue la dépose des batteries existantes situées dans le local bloc 3 en terrasse de l'hôpital, compris dépose minutieuse des grilles par-pluie, désaccouplage du réseau et moyen de levage. L'offre comprendra l'évacuation jusqu'au centre de tri.

Localisation : locaux aspiration et refoulement

2 Travaux dans le local Bloc 3

2.1 Vérification du réseau acier

Il sera prévu la vérification de l'état du réseau acier existant avec la réalisation de 2 ou 3 sondages sur l'ensemble du réseau afin de vérifier sa pérennité. compris reprise du calorifuge, reprise du supportage et toute sujétion pour un parfait achèvement

Localisation : locaux techniques bloc 3

2.2 Batterie de récupération CTA

Il sera prévu la fourniture et installation de batterie de récupération CTA composée de tube cuivre, ailettes en aluminium, cadres galva, collecteurs acier peint et tubulures filetés Ø2"1/2. Tôleries d'habillage similaire aux tôleries en place et séparateurs de gouttes à lames polypro sur les batteries montées sur l'extraction. compris toute sujétion pour un parfait achèvement.

L'entreprise fournira la documentation technique nécessaire et un plan de pose.

Localisation : locaux techniques bloc 3

2.3 Pompe de circulation

Il sera prévu la fourniture pose et raccordement de pompe double a rotor noyé de type WILO Yonos MAXO D 80/0 - 5-6 PN 10 ou techniquement équivalent. ce circulateur sera à permutation automatique en durée et en cas de défaut, armoire électrique CVC avec commande, voyants,... Il sera également compris la remontée d'une synthèse défaut sur notre GTC, compris câblage, programmation et intégration.

Localisation : locaux techniques bloc 3

2.4 Mise en service

Il sera prévu la fourniture et pose d'un vase d'expansion sur l'installation et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement non décrit précédemment, compris remise en eau du réseau en eau glycolée et purges et toute sujétion pour une parfaite finition.

3 (Option 1 : réseau acier)

Il sera prévu la dépose du réseau acier existant et la pose d'un nouveau réseau acier en lieu et place de l'existant compris peinture antirouille, calorifuge avec toile isoxal de finition, supportages, brides, vannes et toute sujétion pour un parfait achèvement.

Localisation : locaux technique bloc 3

4 (Option 2 : grille pare pluie)

Il sera prévu la dépose des grilles parepluie coté aspiration et refoulement, le décapage, le sablage et la mise en oeuvre d'un antirouille avant repose.

Localisation : locaux technique bloc 3