N° local	Désignation du local	Surface	N° local	Désignation du local	Surface	N° local	Désignation du local	Surface
001	SAS	6,00 m²	011	VESTIAIRE HOMMES	13,60 m²	021	ALVÉOLE	50,88 m²
002	DÉGAGEMENT	9,42 m²	012	SALLE DE DÉTENTE	54,52 m²	022	ALVÉOLE	67,72 m²
003	COULOIR	176,31 m²	013	LOCAL CAISSERIE	30,31 m²	023	ALVÉOLE	59,37 m²
004	LOCAL PERMANENT	10,00 m²	014	LOCAL INGRÉDIENTS	4,61 m²	024	ALVÉOLE	39,34 m²
005	LOCAL PERMANENT	10,33 m²	015	ATELIER	61,06 m²	025	ALVÉOLE	49,24 m²
006	WC	2,60 m²	016	BUREAU	33,69 m²	026	ALVÉOLE	49,24 m²
007	WC	4,25 m²	017	MAGASIN	30,18 m²	027	ALVÉOLE	29,78 m²
008	VESTIAIRE FEMMES	6,04 m²	018	MAGASIN	15,91 m²	028	LOCAL COMPRESSEUR	16,90 m²
009	DOUCHE FEMMES	4,32 m²	019	ALVÉOLE	28,44 m²	029	LOCAL T.E.I	10,49 m²
010	DOUCHE HOMMES	3,92 m²	020	ALVÉOLE	49,57 m²	030	SOUS STATION	10,07 m²

LÉGENDE GROS OEUVRE

- Maçonneries de pierres existantes
- Maçonneries de pierres à créer
- Maçonneries en agglomérés de ciment pleins et creux à créer
- Béton armé préfabriqué à créer
- Béton armé coulé en place à créer

LÉGENDE COURANTS FAIBLES

- Baie technique
- Chemin de câbles 100 mm et 300 mm
- Goulotte verticale 100 x 50 mm mini 3 compartiments
- Goulotte horizontale 150 x 50 mm mini 3 compartiments posée à 1,10 m de hauteur
- Point d'accès poste générateur 2P,2T,63 + 3PC
- Point d'accès poste spécifique 3P,4T,40 + 3PC

LÉGENDE COURANTS FORTS

- Alimentation spécifique
- Détecteur de présence
- Prise de courant 2P+T en saillie
- Prise de courant 2P+T encastrée
- Interrupteur simple allumage en saillie
- Interrupteur simple allumage encastré
- Interrupteur va et vient en saillie
- Bouton poussoir encastré
- Eclairage spécifique pulchrit intérieur

LÉGENDE COURANTS FORTS

- Eclairage spécifique poste de travail
- Eclairage spécifique pulchrit extérieur
- Eclairage spécifique porte
- Tableau et coffret électrique basse tension
- Bloc autonome d'éclairage de sécurité flèche directionnelle
- Bloc autonome d'éclairage de sécurité sortie de secours
- Bloc autonome d'éclairage pour l'habitation
- Chemin de câbles largeur 300 mm mini
- Chemin de câbles largeur 100 mm mini

01

00

MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté Égalité Fraternité

SGA
Secrétariat général pour l'administration

SID
Service d'Infrastructure de la Défense

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD EST
CASERNE NEY
1 , rue du Maréchal Lyautey
CS 92005
57044 METZ CEDEX 01

SOUS DIRECTION INVESTISSEMENTS

PÔLE MAÎTRISE D'OEUVRE INTERNE DE BESANÇON
QUARTIER RUTY - 64 RUE BERSOT
BP 21437 25007 BESANÇON

AUXONNE (21)

QUARTIER BONAPARTE

CRÉATION D'UNE NOUVELLE ARMURERIE
Bâtiment 0099

VUES EN PLAN
RDC - COMBLES ÉTAT PROJETÉ
RÉSEAU B.T - DESSERTE INFORMATIQUE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Ind.	Date	Modifications	Chargé d'Etude	Dessinateur

CONCEPTION	MAITRISE D'OEUVRE	Nom du fichier :
Pôle Conception et Programmes de METZ ICD ISAAC Cyrill Ingénieur ETP DPLG agréé par arrêté du 19/09/2001 portant agrément pour exercer des missions d'expertise aux architectes pour les travaux de la défense Tél : 03.55.74.80.73.	Pôle Maîtrise d'Oeuvre Interne de BESANÇON IPS8 PITAULT Cédric Tél. : 03.81.87.21.71 Chargé d'affaire M. LECOINTRE Olivier Tél. : 03.81.87.24.21 Dessinateur M. GALLAND Alain Tél. : 03.81.87.22.62	2100380019_0099_I_009_VO1_DCE.dgn Fichiers associés : Date de 1ère diffusion : JUIN 2025 N° Projet : 2025-PMO5-001 N° d'ordre : 09 Echelle : 1/100°

N° OPERATION	PHASE	CODE GID	N° PLAN	INDICE
452614	DCE	2100380019_0099	09	

IDENTIFICATION DU PLAN