

**CAF – Site de QUIMPER**  
**« Réaménagement de locaux administratifs »**  
**Site Ti Douar**



**Maîtrise d'ouvrage :**  
**CAF DU FINISTERE**  
1 Rue Portzmoguer  
29602 BREST CEDEX 2  
Tel : 02 98 98 39 01



**Maîtrise d'œuvre :**  
**F2B CONSTRUCTION**  
120 Rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS  
Tel : 02 29 05 83 49 - Port : 06 20 98 05 23  
[contact@f2bconstruction.com](mailto:contact@f2bconstruction.com)



**LOT 03 : MENUISERIE INTERIEURE**

Table des matières

03.00 00 DESCRIPTION DES OUVRAGES.....3

03.01.00 BLOC-PORTES.....5

03.01.01 Blocs portes de distributions à un vantail.....5

03.01.02 Blocs portes de distributions à un vantail vitré .....7

03.01.03 Blocs portes de distributions à un vantail CF ½ H.....8

03.02.00 CHASSIS FIXE .....9

03.03.00 PLINTHES SAPIN .....9

03.04.00 PLAN DE TRAVAIL..... 10

03.04.01 Etagères..... 10

03.05.00 ELEMENTS POUR OFFICE..... 10

03.06.00 ORGANIGRAMME ..... 10

### 03.00 00 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous :

- Les plans d'exécution des ouvrages, les études, plans de repérages, dessins d'exécution et détails d'atelier.
- La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries.
- L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux.
- La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires à une bonne réalisation des ouvrages en toute sécurité.
- La réception de l'état des supports (côte d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc....) et formes débarrassées de tous gravats, souillures et déchets.
- La réception des réservations demandées.
- Le calage, le réglage et l'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits.
- La révision des ouvrages après passage des autres corps d'état afin d'en assurer le bon fonctionnement.
- La vérification du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini.
- La dépose et réglage après revêtements des sols et peinture.
- Les protections des ouvrages (stockage - immobilisation provisoire - protection des arêtes).
- Les passages d'air sous portes pour V.M.C.
- Le nettoyage et l'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux.

ZONE B

ZONE A

ZONE A

### 03.01.00 BLOC-PORTES

Nota 1 : L'extrémité des poignées de porte devra être situées à plus de 0.40 m d'un angle rentrant de parois.

Nota 2 : Les serrures devront être situées à plus de 0.30 m d'un angle rentrant de parois.

Nota 4 : Les portes de distributions devront avoir une largeur minimale de 0.80 m et un passage libre de 0.77 m.

Nota 5 : l'ensemble des commandes des portes (béquilles, serrures...) seront situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m par rapport au sol fini et à plus de 0,40 m d'un angle de parois.

#### 03.01.01 Blocs portes de distributions à un vantail

##### VANTAIL

Portes à âme pleine de 40 mm d'épaisseur conformes aux normes 23.303 - 23.501 parements stratifiés aux 2 faces de type EGGER série essences contemporaines ép : 0,8 mm. ou similaire

Dimensions de passage, 0,90 x 2,04 m, conformes à l'article 3 de l'Arrêté du 24.12.80 (JO du 31.12.80).

Dimensions de passage, 0,80 x 2,04 m, dans les parties de murs conservés

##### HUISSERIE

Huisseries bois fournies par le présent lot.


##### FERRAGE /QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles de 130mm. (Anodisées ton argent),
- Sur toutes les portes : garniture avec béquille inox ou laiton double, type VERONA de chez HOPPE adaptée au type de ferrage avec rosace adaptée pour les serrures à pêne dormant 1/2 tour et serrure à condamnation 1/4 de tour.
- Butoir de porte, vissé au sol, corps ton aluminium naturel et butoir en élastomère.



##### Localisation :

- Porte bureau Bureau 01 (1u)
- Portes convivialité Zone A(3u)
- Porte bloc sanitaire (2u)
- Porte entre les circulations (1u)
- Porte entre circulation et entrée du personnel (1u)
- Porte entre la zone attente et la circulation de l'autre bâtiment (1u)
- Porte entre box 1 et 2 (1u)
- Porte entre circulation devant Box 1, 2, 3, 4 et zone attente
- Porte entre circulation et





### 03.01.02 Blocs portes de distributions à un vantail vitré

#### VANTAIL

Portes vitrées conformes aux normes 23.303 - 23.501

Dimensions de passage, 0,90 x 2,04 m, conformes à l'article 3 de l'Arrêté du 24.12.80 (JO du 31.12.80).


Dimensions de passage, 0,80 x 2,04 m, dans les parties de murs conservés

#### HUISSERIE

Huisseries bois fournies par le présent lot.


#### FERRAGE /QUINCAILLERIE :

- 4 paumelles de 130mm. (Anodisées ton argent),
- Sur toutes les portes : garniture avec béquille inox ou laiton double, type VERONA de chez HOPPE adaptée au type de ferrage avec rosace adaptée pour les serrures à pêne dormant 1/2 tour et serrure à condamnation 1/4 de tour.
- Butoir de porte, vissé au sol, corps ton aluminium naturel et butoir en élastomère.



#### Localisation :

- Porte box 5 (1u)
- Porte box62 (1u)
- Porte attente assurés (1u)
- Portes Box 1, 2, 3 et 4 (4u)



### 03.01.03 Blocs portes de distributions à un vantail CF ½ H

## VANTAIL

Portes à âme pleine de 40 mm d'épaisseur conformes aux normes 23.303 - 23.501 parements stratifiés aux 2 faces de type EGGER série essences contemporaines ép : 0,8 mm. ou similaire

Dimensions de passage, 0,90 x 2,04 m, conformes à l'article 3 de l'Arrêté du 24.12.80 (JO du 31.12.80).

**HUISSERIE**

Huisseries bois fournies par le présent lot.

**FERRAGE /QUINCAILLERIE :**

- 4 paumelles de 130mm. (Anodisées ton argent),
- Sur toutes les portes : garniture avec béquille inox ou laiton double, type VERONA de chez HOPPE ou similaire adaptée au type de ferrage avec rosace adaptée pour les serrures à pêne dormant 1/2 tour et serrure à condamnation 1/4 de tour.
- Butoir de porte, vissé au sol, corps ton aluminium naturel et butoir en élastomère.
- Ferme porte de type Dorma ou similaire



**Localisation :**

- Porte local informatique (1u)

**03.02.00 CHASSIS FIXE**

L'entreprise aura la fourniture et la pose de châssis bois vitrés de 0,33 x 2,04 ht

- Huisserie bois : type et épaisseur suivant la nature de la paroi la recevant.
- Double vitrage **6+12+44.2A** (1 face dépolie).

**Localisation :**

RDC  
Entre Espace convivialité et circulation

**03.03.00 PLINTHES SAPIN**

Fourniture et pose de plinthes d'épaisseur 24mm en médium de 12 cm de hauteur

- Par vis auto-taraudeuses dans les ossatures des cloisons à ossature métallique.
- Par vis et chevilles tamponnées dans la maçonnerie.

Les plinthes sapin décrites ci-avant.

Impression à la charge du lot PEINTURE.

**Localisation :**

En périphérie de l'ensemble des pièces créées.

### 03.04.00 PLAN DE TRAVAIL

#### 03.04.01 Étagères

L'entreprise aura la fourniture et pose de étagères stratifiés épaisseur 15 mm avec chant mélaminé en façade :  
Fixation par équerres filantes sous l'ensemble de celle-ci.  
Teinte du mélaminé au choix du maître d'ouvrage

**Localisation :**

Largeur 0,90 m profondeur 0,60 m

- Prévoir 2 étagères au-dessus de l'imprimante

### 03.05.00 ELEMENTS POUR OFFICE

Fourniture et pose d'un ensemble de cuisine comprenant :

- Un bloc évier lg 1,10 m
- 3 meubles bas de lg : 0,60 m avec porte finition stratifié U 765 EGGER
- Plan de travail en stratifié Ep 30 mm F 275 béton foncé EGGER
- 2 meubles haut de 0,60 m avec porte
- Une tablette pour microonde
- Crédence de même type que le plan de travail

**Localisation :**

Kitchenette dans l'espace convivialité Zone A et B

### 03.06.00 ORGANIGRAMME

Les portes seront usinées pour recevoir des cylindres qui seront fournis et posés par la maîtrise d'ouvrage