PLAN DU SOUS-SOL

Coffrets de relayages des tourelles des Bâts Extension & A-B

Local TGBT Prioritaire- TGS/1 général existant

Dépose d'1 volet d'Amenée d'Air + grille de mise en surpression du SAS compris déconnexion et dépose des câbles d'asservissement Cat'feutrement CF l'h suite dépose du volet

MEA 2.10 à MEA 2.15 : depuis MD20 n°3
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 LIBRE
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 1.9 :
-LT1 LIBRE
-LT2 AGS SOUS SOL+RDC BAS
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 2.9 : depuis MD20 n°3
-LT1 ASV CTA SOUS SOL
-LT2 ASV CTA SOUS SOL

MEA 1.10T:
-LT1 ASV CTA SOUS SOL
-LT2 ASV CTA SOUS SOL
-LT3 ASV CTA SOUS SOL

MEA 2.21 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF8.25/CCF8.26/CCF8.27/CCF8.28
-LT2 CCF8.29/CCF8.30/CCF8.31/CCF8.32
-LC1 CCF8.25
-LC2 CCF8.26
-LC3 CCF8.27
-LC4 CCF8.28
-LC5 CCF8.29
-LC6 CCF8.30
-LC7 CCF8.31
-LC8 CCF8.32

MEA 2.22: : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF8.33/CCF8.34/CCF8.35/8.36
-LT2 DES8.1/AA8.1/AA8.2/AA8.3
-LC1 CCF8.33
-LC2 CCF8.34
-LC3 CCF8.35
-LC4 CCF8.36
-LC5 DES8.1
-LC6 AA8.1
-LC7 AA8.2
-LC8 AA8.3

MEA 2.23 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF8.1
-LT2 AA8.4/AA8.5
-LC1 AA8.4
-LC2 AA8.5
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.24 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF8.17/CCF8.18/CCF8.19/CCF8.20
-LT2 CCF8.21
-LC1 CCF8.17
-LC2 CCF8.18
-LC3 CCF8.19
-LC4 CCF8.20
-LC5 CCF8.21
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.23 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASV CTA SOUS SOL

MEA 1.21 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF8.1/CCF8.2/CCF8.3/CCF8.4
-LT2 CCF8.5/CCF8.6/CCF8.7/CCF8.8
-LC1 CCF8.1
-LC2 CCF8.2
-LC3 CCF8.3
-LC4 CCF8.4
-LC5 CCF8.5
-LC6 CCF8.6
-LC7 CCF8.7
-LC8 CCF8.8

MEA 1.22 : depuis MD20 n°5:
-LT1 CCF8.9/CCF8.10/CCF8.11/CCF8.12
-LT2 CCF8.13/CCF8.14/CCF8.15/CCF8.16
-LC1 CCF8.9
-LC2 CCF8.10
-LC3 CCF8.11
-LC4 CCF8.12
-LC5 CCF8.13
-LC6 CCF8.14
-LC7 CCF8.15
-LC8 CCF8.16

MEA 2.1:
-LT1 PCF
-LC1 CCF
-LC2 DIFF

MEA 2.2:
-LT1 PCF
-LC1 CCF
-LC2 DIFF

MD20 n°2 existant avec 2 AES

SS-B&tA/B-AA-8.5
SS-B&tA/B-AA-8.1
SS-B&tA/B-AA-8.2
SS-B&tA/B-AA-8.3
SS-B&tA/B-DES-8.1
SS-B&tA/B-Porte DAS-8.1
SS-B&tC-Porte DAS-8.1
SS-B&tA/B-AA-8.4

Nouveau Tableau de report d'Alarme incendie à installer

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Vers ligne sirènes Bât D RdC Haut

Depuis ligne sirènes Bât D RdC Bas

Vers ligne DIFF Niveau RDC Bas

Bâtiment D
- 21 Clapets CF (CCF)
- 3 Diffuseurs sonores (DS) depuis MEA Niveau RDC Bas
- 1 Arrêt ventilation
- 4 MEA

Bâtiment A/B
- 12 Clapets CF (CCF)
- 9 Diffuseurs sonores (DS) depuis MEA Niveau RDC Bas
- 6 Volets de désenfumage
- 1 ou 2 Arrêts ventilation
- 3 portes CF
- 4 MEA

Local TGBT PERMANENT
- 6 coffrets de relayage moteurs de désenfumage
- 6 MEA

LEGENDE

- CCF existant : Asservissement incendie à refaire à neuf depuis MEA (voir détail)
- Volet d'extraction désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposelreprise Volet DF
- Volet d'amenée d'air de désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposelreprise Volet DF
- Porte CF DAS compartimentage existante : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Verrou DAS existant : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Ventouse électromagnétique NFS 61-937-A installer sur portes : Asservissement à créer depuis MEA
- Contact de position à installer sur porte CF DAS de compartimentage existante en limite de zone de mise en sécurité : câblage report de position depuis MEA à réaliser
- Diffuseur Lumineux à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Diffuseur sonore forte puissance (90 dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- AGS (SSBI) à fourni et à poser compris câblages depuis MEA
- Détecteur optique de fumée à fournir et à poser compris câblages BUS à reprendre
- Module Electronique Adressable à fournir et à poser
- Armoire électrique - Prisma G L800 à créer
- Moulure PVC à installer
- Alimentations spécifiques à prévoir
- Chemins de câble C_Fabrite existants à conserver
- Diffuseur sonore ou tableau répéteur d'alarme existant à à déposer
- Détecteur incendie existant à conserver
- Tableau de report incendie à installer
- Alimentation électrique de sécurité
- Ligne de Télécommande LT 2x1 (F CR1 + Ligne de contrôle LC 1pl/10ème à créer
- Ligne de télécommande 2x1 (F CR1 à créer
- Ligne de contrôle 1pl/10ème CR1 à créer
- Liaisons 2x1 (f ou 4x1 (f existantes à conserver et à réutiliser
- BP Ouverture porte - Contrôle d'Accès
- DM Ouverture (BG Vert) - Contrôle d'Accès

Maîtrise d'ouvrage:
CH de Saint Junien
Rue de Châteaubriand
87205 SAINT JUNIEN

Parking
Urgences
Hygiène
Parking
Accueil et Admissions
Parking
Rue Châteaubriand
Entrée et sortie véhicules urgences
Parking
Parking
Accès Urgences
Accès Urgences
Accès Urgences