PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE-BAS

BATIMENT A
Scanner / urgences

BATIMENT B
Pharmacie

BATIMENT C
Cuisine

BATIMENT D
Buanderie

LEGENDE

- CCF existant : Asservissement incendie à refaire à neuf depuis MEA (voir détail)
- Volet d'extraction désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposehorsplus Volet DF
- Volet d'amenée d'air de désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec déposehorsplus Volet DF
- Porte CF DAS compartimentage existante : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Verrou DAS existant : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Ventouse électromagnétique NFS 61-937-A installer sur portes Asservissement à créer depuis MEA
- Contact de position à installer sur porte CF DAS de compartimentage existante en limite de zone de mise en sécurité : câblage report de position depuis MEA à réaliser
- Diffuseur Lumineux à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Diffuseur sonore forte puissance (90 dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- AGS (5068) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Détecteur optique de fumée à fournir et à poser compris câblages BUS à reprendre
- Module Electronique Adressable à fournir et à poser
- Armoire électrique - Prisma G L800 à créer
- Moulure PVC à installer
- Alimentations spécifiques à prévoir
- Chemins de câble CL Faitière existants à conserver
- Diffuseur sonore ou tableau répéteur d'alarme existant à à déposer
- Détecteur incendie existant à conserver
- Tableau de report incendie à installer
- Alimentation électrique de sécurité
- Ligne de Télécommande LT 2x1.5² CR1 + Ligne de contrôle LC 1pb10ème à créer
- Ligne de télécommande 2x1.5² CR1 à créer
- Ligne de contrôle 1pb10ème CR1 à créer
- Liaisons 2x1.5 ou 4x1.5² existantes à conserver et à modifier
- BP Ouverture porte - Contrôle d'Accès
- DM Ouverture (BG Vert) - Contrôle d'Accès

Tableau de report à déposer avec mise en place d'une boite de jonction 960° permettant de conserver le bus de communication irriguant les autres tableaux

Tableau de report à déposer avec mise en place d'une boite de jonction 960° permettant de conserver le bus de communication irriguant les autres tableaux

Tableau de report à déposer avec mise en place d'une boite de jonction 960° permettant de conserver le bus de communication irriguant les autres tableaux

Tableau de report à déposer avec mise en place d'une boite de jonction 960° permettant de conserver le bus de communication irriguant les autres tableaux

MEA 2.16 : depuis MD20 n°3
-LT1 IS RDC BAS créée
-LT2 PCF9.2 DasCommun
-LC1 PCF9.2
-LC2
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

Dépose d'1 volet d'Amenée d'Air + grille de mise en surpression du SAS compris déconnexion et dépose des câbles d'asservissement
Calfeutrement CF hors suite dépose du volet

MEA 1.7:
-LT1 PCF9.1
-LT2CCF9.1/CCCF9.2/CCF9.3/CCF9.4/CCF9.5
-LC1 CCF9.1
-LC2 CCF9.2
-LC3 CCF9.3
-LC4 CCF9.4
-LC5 CCF9.5
-LC6 PCF9.1
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 1.8:
-LT1 CCF9.6/CCF9.7/CCF9.8/CCF9.9
-LT2 LIBRE
-LC1 CCF9.6
-LC2 CCF9.7
-LC3 CCF9.8
-LC4 CCF9.9
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

Nouveau Tableau de report d'Alarme incendie à installer

MD20 n°1 existant avec 2 AES

Nouveau Tableau de report d'Alarme incendie à installer

Asservissement incendie pour déverrouillage porte automatique IS urgences

MD20 n°3 existant avec 2 AES

Création d'un placard CF1H avec porte CF1/2h

Porte à équiper des équipements suivants
-Ventouses DAS en saillI
-BG Vert
-Boîtier à clé
-Asservissement depuis MEA
-Câblages et raccordements de l'ensemble compris distributions

MEA 1.20 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF9.1
-LT2 DIFF NIVEAU -1 & RDCBas
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

Depuis ligne LT DIFF Niveau Sous-sol

Versement Bât D Sous-sol

Tableau de report ou sirène existante à déposer

MEA 1.18 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF9.1/CCF9.2/CCF9.3/CCF9.4
-LT2 CCF9.5/CCF9.6/CCF9.7/CCF9.8
-LC1 CCF9.1
-LC2 CCF9.2
-LC3 CCF9.3
-LC4 CCF9.4
-LC5 CCF9.5
-LC6 CCF9.6
-LC7 CCF9.7
-LC8 CCF9.8

MEA 1.19 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF9.9/CCF9.10
-LT2
-LC1 CCF9.9
-LC2 CCF9.10
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.19 : depuis MD20 n°5
-LT1 DESS.1/AA9.1/AA9.2/AA9.3
-LT2 IS RDC BAS
-LC1 DESS.1
-LC2 AA9.1
-LC3 AA9.2
-LC4 AA9.3
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 2.20 : depuis MD20 n°5
-LT1 PCF9.2
-LT2 DIFF NIVEAU -1 & RDCBas
-LC1 LIBRE
-LC2 LIBRE
-LC3 LIBRE
-LC4 LIBRE
-LC5 LIBRE
-LC6 LIBRE
-LC7 LIBRE
-LC8 LIBRE

MEA 2.18 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF9.13/CCF9.14/CCF9.15/CCF9.16
-LT2 CCF9.17/CCF9.18/CCF9.19/CCF9.20
-LC1 CCF9.13
-LC2 CCF9.14
-LC3 CCF9.15
-LC4 CCF9.16
-LC5 CCF9.17
-LC6 CCF9.18
-LC7 CCF9.19
-LC8 CCF9.20

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Tableau de report à déposer avec mise en place d'une boite de jonction 960° permettant de conserver le bus de communication irriguant les autres tableaux

MEA 2.3:
-LT1 PCF
-LC1 CCF
-LC2 DIFF
MEA 2.4:
-LT1 PCF
-LC1 CCF
-LC2 DIFF

Bâtiment D
- 10 Clapets CF (CCF)
- 4 Diffuseurs sonores (DS) + 6 Flashs vers Niveaux R-1
- 4 portes CF
- 3 MEA

Bâtiment A/B
- 8 Clapets CF (CCF)
- 1 Diffusuer sonore dans scanner
- 1 Diffuseur sonore (DS) vers Niveau R-1
- 4 Volets de désenfumage
- 1 porte CF
- 1 porte IS
- 3 MEA

RDC Bas-BâtC-CCF-9.8
RDC Bas-BâtC-CCF-9.4
RDC Bas-BâtC-CCF-9.7
RDC Bas-BâtC-CCF-9.1
RDC Bas-BâtC-CCF-9.2
RDC Bas-BâtC-CCF-9.3
RDC Bas-BâtC-CCF-9.9
RDC Haut-BâtC-Porte DAS-9.3
RDC Bas-BâtC-CCF-9.6
RDC Bas-BâtA/B-AA-0.1
RDC Bas-BâtA/B-Porte DAS Com-9.2
RDC Bas-BâtA/B-AA-9.2
RDC Bas-BâtD-Porte DAS-9.1
RDC Bas-BâtA/B-CCF-0.3
RDC Bas-BâtA/B-DES-9.1
RDC Bas-BâtA/B-AA-9.3
RDC Bas-BâtC-CCF-9.5

Maîtrise d'ouvrage:
CH de Saint Junien
Rue de Châteaubriand
87205 SAINT JUNIEN

Migration du SDI
Migration du CMSI Conventionnel
Bâtiments A / B / D

SSI
18/04/2025

PLAN PROJET
Lot Unique SSI
NIVEAU RdC Bas ECH 1/125

SSI 03

indice	date	modifications

CITE 4
CONSULTANTS INGENIEURS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
02, RUE THOMAS EDISON
87220 FEYTIAT
TEL. 05 55 31 80 25
FAX. 05 55 31 80 35

Bureau d'Etudes
CITE 4 SARL
2 rue Thomas Edison
87220 FEYTIAT
e-mail: contact@cite4.fr
Tél. 05.55.31.80.25
Fax. 05.55.31.80.35