PLAN DES COMBL

EXT A1 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-3600m³/h

EXT A2 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-3600m³/h

EXT A3 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-7200m³/h

EXT A4 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-7200m³/h

EXT A5 : Surpression de désenfumage 1 vitesse

EXT B1 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-3600m³/h

EXT C1 : Extracteur de désenfumage 2 vitesses
-Pv1=3.2Kw/9.3A
-Pv2=15Kw/30A
Mise en place de :
-1 inter de proximité
-1 pressostat différentiel

EXT C2 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-P=2.2Kw/5.5A
Mise en place de :
-1 inter de proximité
-1 pressostat différentiel

EXT C3 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-P=2.2Kw/5.5A
Mise en place de :
-1 inter de proximité
-1 pressostat différentiel

EXT C4 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-P=7.5Kw/16A
Mise en place de :
-1 inter de proximité
-1 pressostat différentiel

EXT D1 : Extracteur de désenfumage 1 vitesse
-P=7.5Kw/16A
Mise en place de :
-1 inter de proximité
-1 pressostat différentiel

Bâtiment D
- 1 Clapet CF (CCF)
- 5 Diffuseurs sonores (DS)+6Flashs Lumineux Depuis MEA Niveau COMBLES
- 4 MEA

Bâtiment A/B
- 7 Clapets CF (CCF)
- 3 Diffuseurs sonores (DS) depuis MEA R+2
- 6 MEA

- Déplacement d'1 TD alimentant et protégeant les équipements forces et éclairages de combles
- 1 armoire TD alimentant les équipements de désenfumage
- 1 radiateur électrique

Création d'un placard CF1H avec porte CF1/2h

MD20 n°5 à créer existant avec 2 AES

MD20 n°4 existant avec 2 AES

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Tableau de report ou sirène existante à déposer

Caîfeutrement CF1h à réaliser suite dépose de la gaine sur paroi verticale et sur conduit CF vertical

Dépose d'1 extracteur de désenfumage servant de mise en surpression du SAS ascenseur compris gaines galva

Caîfeutrement CF1h à réaliser suite dépose de la gaine sur paroi verticale

Coffret TGS3 à créer dans placard VTP existant au R+3 du bâtiment A

DEPUIS 2ème ETAGE

CABLE 1P9/10ème (FILALARM-AE) (BUS INCENDIE N°4.1)

VERS CMSI BAT D RDC HAUT

2x2.5 (RO2V)

2x1.5 RO2V - LIGNE N°20

CABLE 1P9/10ème (CR1) (RETOUR BUS N°4.1)

2x1.5 CR1

VERS GAINE TECH

2x1.5 RO2V LIGNE N°19

2x2.5 RO2V

CABLE 1P9/10ème (FILALARM-AE) (BUS INCENDIE N°4.2)

VERS SOUS-SOL

DEPUIS S7 SOUS-SOL

2x1.5 CR1

DEPUIS C.M.S.I BAT D RDC HAUT

4x1.5 CR1 1P9/10ème

DEPUIS S.D.I RDC HAUT (DEPART BUS N°4.2)

VEST SANITAIRES HOMMES

VEST SANITAIRES FEMMES

VEST. FEMMES

MACHINERIE

COFFRET RELAYAGE

Bloc de proximité autonome

MEA 2.5 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2

MEA 2.4 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2

MEA 2.3 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2

MEA 2.2 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2

MEA 2.1 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF3.2/CCF3.3/CCF3.4/CCF3.5
-LT2 CCF3.6/CCF3.7/CCF3.8
-LC1 CCF3.2
-LC2 CCF3.3
-LC3 CCF3.4
-LC4 CCF3.5
-LC5 CCF3.6
-LC6 CCF3.7
-LC7 CCF3.8
-LC8

MEA 2.6 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2
-LT6 ASC COMBLES

MEA 2.7 : depuis MD20 n°5
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2

MEA 1.1 : depuis MD20 n°5
-LT1 CCF3.1
-LT2 DIF COMBLES
-LC1 CCF3.1
-LC2
-LC3
-LC4
-LC5
-LC6
-LC7
-LC8

MEA 1.2 : depuis MD20 n°5
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 LIBRE
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 1.3 : depuis MD20 n°5 :
-LT1 ASC R-1
-LT2 ASC RDC Bas
-LT3 ASC RDC Haut
-LT4 ASC R+1
-LT5 ASC R+2
-LT6 ASC COMBLES

MEA 1.4 : depuis MD20 n°5
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 LIBRE
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 2.1 :
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 CDE VITESSE 2
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 2.2 :
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 REARMEMENT
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 2.3 :
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 LIBRE
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

MEA 2.4 :
-LT1 CDE VITESSE 1
-LT2 LIBRE
-LT3 ARRET POMPIER
-LC1 CONTROLE ROTATION

LEGENDE

- CCF existant : Asservissement incendie à refaire à neuf depuis MEA (voir détail)
- Volet d'extraction désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec dépose/repose Volet DF
- Volet d'amenée d'air de désenfumage existant : Asservissement incendie à refaire à neuf avec dépose/repose Volet DF
- Porte CF DAS compartimentage existante : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Verrou DAS existant : Asservissement à refaire à neuf depuis MEA
- Ventouse électromagnétique NFS 61-937 à installer sur portes : Asservissement à créer depuis MEA
- Contact de position à installer sur porte CF DAS de compartimentage existante en limite de zone de mise en sécurité : câblage report de position depuis MEA à réaliser
- Diffuseur Lumineux à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Diffuseur sonore forte puissance (90 dB) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- ACS (BAAI) à fournir et à poser compris câblages depuis MEA
- Détecteur optique de fumée à fournir et à poser compris câblages BUS à reprendre
- Module Electronique Adressable à fournir et à poser
- Armoire électrique - Prisma G L800 à créer
- Moulure PVC à installer
- Alimentations spécifiques à prévoir
- Cheminis de câble C_Faibles existants à conserver
- Diffuseur sonore ou tableau répétiteur d'alarme existant à à déposer
- Détecteur incendie existant à conserver
- Tableau de report incendie à installer
- Alimentation électrique de sécurité
- Ligne de Télécommande LT 2x1.5² CR1 + Ligne de contrôle LC 1pb10ème à créer
- Ligne de télécommande 2x1.5² CR1 à créer
- Ligne de contrôle 1pb10ème CR1 à créer
- Liaisons 2x1.5 ou 4x1.5² existantes à conserver et à rechiffrer
- BP Ouverture porte - Contrôle d'Accès
- DM Ouverture (BG Vert) - Contrôle d'Accès

Maîtrise d'ouvrage:
CH de Saint Junien
Rue de Châteaubriand
87205 SAINT JUNIEN

Migration du SDI
Migration du CMSI Conventionnel
Bâtiments A / B / D

SSI
18/04/2025

PLAN PROJET
Lot Unique SSI
NIVEAU R+3 Combles ECH 1/125

SSI 07

indice	date	modifications

CITE 4
CONSULTANTS INGENIEURS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
02, RUE THOMAS EDISON
87220 FEYTIAT
TEL: 05 55 31 85 25
FAX: 05 55 31 85 35

Bureau d'Etudes
CITE 4 SARL
2 rue Thomas Edison
87220 FEYTIAT
e-mail: contact@cite4.fr
Tél. 05.55.31.85.25
Fax. 05.55.31.85.35