



STRUCTURE:

- Pt BM: poteau bois massif
- Pr BM: poutre bois massif
- Pr LC: poutre lamellé collé
- Pa: panne
- MOB: mur à ossature bois (montants 145x45 e=60) dessiné à titre indicatif

En attente retour sur les demande sondage des existants

Charges :

- Charges permanentes G - Charges d'exploitation Q
- N-1 : G= 200 kg/m² - Q= 250 kg/m²
- N-0 : G= 50 kg/m² - Q= 150 kg/m²

Feu :

- Stabilité au feu 1h00

Matériaux :

- Bois :
 - BAY : C24
 - LC : GL24H

Ce plan est la propriété de KUBE STRUCTURE et ne peut être transmis à des tiers sans son autorisation

KUBE STRUCTURE

387, rue des Champs
75 230 BOIS-GUILLAUME
Tel : 02 35 58 35 03
Fax : 02 35 58 84 94
Courriel : contact@kubestructure.fr

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Ministère de la Justice
Département Immobilier de Rennes
20, rue du puits Mouger - CS 60626
35108 Rennes cedex 3

PA LAIS DE JUSTICE D'EVREUX
Installation du nouveau S.A.U.J
30, rue Josephine - 27000 Evreux

ARCHITECTE MANDATAIRE
Atelier G
25, rue des Maitres
76140 La Petit Quevilly
Tel : 02 32 28 04 30
@corneille@atelierg.fr

ECONOMISTE
Interface Bâtiment
17, rue du Port
27000 Louviers
Tel : 06 77 09 30 28
@interfacebatiment@gmail.com

BET FLUIDES
Cibac
1, rue du Puits - ZAC Les Générates
76100 Bédouville
Tel : 02 35 52 81 71
@betacibac@betacibac.fr

BET OPC
Opus Ingénierie
17, rue du Port
27000 Louviers
Tel : 06 32 06 60 48
@opus.bureau@opusingenierie.fr

STRUCTURE
vue en plan & coupes

Indice	Date	Phase	Observation	Dess.	Verif.
D	31.01.25	Mise à jour renforts dans parking	A. M.	A. M.	
C	24.01.25	Mise à jour	A. M.	A. M.	
B	13.01.25	Ajout renforts au PH-2	A. M.	A. M.	
A	08.01.25	Mise à jour position poteau, ajout poutre sous passerelle et auvent	J. D.	A. M.	
0	31.10.24	Néa émission	J. D.	A. M.	
Indice	Date	Observation	Dess.	Verif.	

Affaire 240106 Phase PRO Date 31.10.2024 Echelle 1/50 Format A0 Plan ST01 Indice D