



Etanchéification du bief 34 du CMR en bordure de voie SNCF
Détail Estimatif



NUMERO	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	TOTAL
100	FRAIS GENERAUX				
101	Frais d'installation	Forf.	1		0,00 €
102	Etablissement et gestion du PAQ	Forf.	1		0,00 €
103	Etablissement et gestion du PPSPS	Forf.	1		0,00 €
104	Etablissement et gestion du PRE et SOGED	Forf.	1		0,00 €
105	Etudes d'exécution	Forf.	1		0,00 €
106	Mission géotechnique G3	Forf.	1		0,00 €
107	Etat des lieux avant/après travaux	Forf.	1		0,00 €
108	Implantation, piquetage et nivellement	Forf.	1		0,00 €
109	Marquage et piquetage des réseaux	Forf.	1		0,00 €
110	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	Forf.	1		0,00 €
	SOUS-TOTAL 1 (HT)				0,00 €
200	TRAVAUX PREPARATOIRES				
201	Maintien et entretien des accès existants	Forf.	1		0,00 €
202	Renforcement, maintien et entretien de la crête de la digue	Forf.	1		0,00 €
203	Campagne de sondage de reconnaissance complémentaire (prof. 12 m)	U	31		0,00 €
	SOUS-TOTAL 2 (HT)				0,00 €
300	PAROI EN PIEUX SECANTS				
301	Amenée/repli atelier de pieux	Forf.	1		0,00 €
302	Déblai pour réalisation des murettes guides	ml	380		0,00 €
303	Mise en œuvre murettes guides	ml	380		0,00 €
304	Mise en œuvre des pieux sécants Ø620mm	m2	3420		0,00 €
305	Surveillance vibratoire en phase d'exécution	Forf.	1		0,00 €
306	Réalisation de planche d'essai	Forf.	1		0,00 €
307	Recépage des pieux et demolition des murettes	ml	380		0,00 €
308	Reprise des réseaux existant	Forf.	1		0,00 €
309	Reprise de la digue au droit du secteur SNCF sur 25 ml	Forf.	1		0,00 €
310	Remblaiement de la digue au droit des murettes guides	ml	380		0,00 €
	SOUS-TOTAL 3 (HT)				0,00 €
400	REMISE EN ETAT				
401	Dépose et évacuation de l'aménagement dans le canal	ml	380		0,00 €
402	Réfection de l'aménagement de jonction entre la rue de la gare et chemin de halage	Forf.	1		0,00 €
403	Réfection de la crête	ml	450		0,00 €
	SOUS-TOTAL 4 (HT)				0,00 €
TOTAL HT					0,00 €
TVA 20%					0,00 €
TOTAL TTC					0,00 €