

CDPGF - Cadre de Devis du Prix Global et Forfaitaire

ESTIMATION MAITRISE D'OEUVRE

| Désignation lots / postes / ouvrages | U | Q | PU | Montant HT |
|---|---|---|----|------------|
| LOT 5 - CLOISON - DOUBLAGE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION COMBLES | | | | |

Avertissements sur l'utilisation du présent cdpgf

- Les quantités indiquées par la MOE le sont à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées et contrôlées par l'entreprise qui doit les corriger si nécessaire et en avertir la MOE en cas d'écart significatif.
- L'entreprise devra répondre impérativement en respectant ce cadre, le cas échéant si elle le juge nécessaire, elle pourra le détailler en joignant à son offre son propre devis tout en remplissant sans modification le présent cadre.
- L'entreprise doit remettre impérativement avec son offre le présent CDPGF complété au format PDF et Excel. La vérification des calculs de la présente feuille excel reste de sa responsabilité.

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|------|--|-----|
| 5.1 | CLOISONNEMENT | | | | - € |
| | cloison placo 70 / 100 mm ép avec remplissage laine de coton et habillage 1 BA 18 par face. Plaque hydrofuge sur sanitaires et au droit des points d'eau. | m2 | 70,0 | | - € |
| | Pose blocs portes livrées par le lot menuiserie intérieure | Ens | 5 | | - € |
| 5.2 | FAUX-PLAFOND | | | | - € |
| | Faux plafond placo BA 18 sur fourrures et suspentes galvanisées accorchées sous fermettes | m2 | 150 | | - € |
| | plafond 600 x 600 acoustique type SAHARA sur ossature joint creux Microlook de chez ARMSTRONG (bureaux et sanitaires) | m2 | 60 | | - € |
| | Plafond 600 X 600 KNAUF type DANOLINE avec insertion luminaires linéaire lot Elec selon calepin à charge présent lot. Hall, sas et attente, salle d'activité et couloir. | m2 | 73 | | - € |
| | Plafond bac métallique autoportant acier thermolaqué RAL 9010 sous avent toit et dessous auvent. | m2 | 17 | | - € |
| 5.3 | DOUBLAGE PLACO | | | | - € |
| | habillage par BA 18 collée | m2 | 99 | | - € |
| 5.4 | ISOLATION COMBLES | | | | - € |
| | Membrane pare vapeur sous fermettes sur ossature plafond placo ci-avant. | m2 | 150 | | - € |
| | trappe visite pour accès dans combles pour soufflage isolant 70 X 70 cm + relevés de 30 cms blocage isolant | U | 1 | | - € |
| | isolation combles par 25 cm de laine de bois soufflée | m2 | 150 | | - € |
| | | | | | |
| TOTAL H.T. LOT hors PSE | | | | | - € |
| TVA à 20,00 % | | | | | - € |
| TOTAL T.T.C. | | | | | - € |