

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX (BP)

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État – Ministères de l'Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne / Franche-Comté

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne/France-Comté
par arrêté préfectoral en vigueur à la date de signature du marché

Objet du marché

RN 57 – Aménagement sud de Pontarlier
Démolition d'un ancien supermarché à Pontarlier

Réf PLACE : DrealBFC-25-RN57-PONT-DEMO-SUPER

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
01	<p><u>Dossiers administratifs</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la rédaction, la fourniture et la transmission des documents liés aux démarches administratives pour les prestations comprises dans le marché.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rédaction et la transmission aux organismes habilités avec copie au MOa du plan de retrait ; • les études d'exécution nécessaires ; • les permissions de voiries, D.I.C.T adressées directement aux différents gestionnaires de réseau • la déclaration de chantier adressée directement aux différentes administrations ; • l'organisation et le planning ; • l'établissement du PAQ ; • l'établissement du PPSPS ; • la liste des décharges agréées dans le périmètre des travaux ; <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>	<p>.....</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
02	<p><u>Installation et préparation de chantier</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais relatifs à la préparation et l'installation de chantier pour les prestations comprises dans le marché.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les amenées, les installations, les transferts et les replis de tous les matériels, équipements et du personnel nécessaires au bon déroulement du chantier ; • l'organisation du chantier ; • les prescriptions du SPS ; • la fourniture, l'amenée, l'entretien, l'installation, la maintenance et le repliement de la signalisation de sécurité relative à la présence d'amiante ; • la mise en sécurité du chantier notamment par la mise en place d'une clôture de la zone du chantier par une barrière type Heras ; • les éventuelles investigations complémentaires ; • les éventuels piquetages nécessaires ; • la participation aux réunions de chantier ; • les sujétions afin d'éviter tous désordres au niveau des parcelles adjacentes ; • la fourniture, l'amenée, l'entretien, l'installation, la maintenance et le repliement de la signalisation routière ; • la protection des réseaux rencontrés, des fouilles et le maintien de l'écoulement des eaux ; • tous les aménagements du terrain nécessaires à l'installation du chantier ; • la prise en compte des contraintes et des impacts environnementaux ; • toutes les sujétions pouvant résulter de l'installation du chantier ; • la remise en état des lieux après achèvement des travaux ; • la propreté du site. <p>Une fraction égale à 60 % de ce prix sera payée dès la mise en place des installations, la fraction restante sera versée à l'achèvement des travaux, après repliement du matériel et remise en état des lieux.</p> <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>	<p>.....</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
03	<p><u>Travaux de préparation pour le désamiantage</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais relatifs à la préparation du bâtiment en vu de son désamiantage.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les travaux préliminaires ; • les dispositifs de confinements nécessaires ; • les protections individuelles ; • les mesures d'empoussièrement ; • les mesures libératoires ; • toutes les sujétions pouvant résulter des travaux de désamiantage; • la transmission des bordereaux de suivi des déchets amiante ; • la dépose des installations nécessaires au désamiantage. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>
04	<p><u>Dépose et évacuation de matériaux contenant de l'amiante</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais relatifs à la dépose et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dépose de tous les éléments contenant de l'amiante conformément au diagnostic joint au présent dossier de consultation ; • la mise en sacs étanches ; • l'évacuation des déchets vers une décharge spécialisée ; • la transmission du ou des bordereaux de suivis de déchets ; • toutes les sujétions pouvant résulter de l'évacuation des déchets amiantés. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
5	<p><u>Travaux de préparation pour le déplombage du bâtiment avec dépose et évacuation de matériaux contenant du plomb</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais relatifs à la préparation des bâtiments en vu de son déplombage, à la dépose et à l'évacuation des matériaux contenant du plomb.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les travaux préliminaires ; • les dispositifs de confinements nécessaires ; • les protections individuelles ; • toutes les sujétions pouvant résulter des travaux de déplombage; • la dépose de tous les éléments contenant du plomb conformément au diagnostic joint au présent dossier de consultation • toutes les sujétions pouvant résulter de l'évacuation des déchets de plomb. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>	<p>.....</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
6	<p><u>Démolition de l'ancien supermarché, évacuation des déchets et mise en stock des matériaux de démolition destinés au remblaiement des caves</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, tous les frais relatifs à la démolition, au stockage, au transport, à l'évacuation et à la mise en décharge des déchets issus de la démolition.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • toutes les sujétions relatives à la dépose et à l'évacuation en décharge spécialisée au choix de l'entreprise des encombrants restant dans les bâtiments (insert, chauffe-eau, cuves, cuisine, etc..) et sur la parcelle ; • la démolition manuelle ou mécanique d'ouvrage et/ou structures intérieures tels que murs, structure d'ancrage, étalements porteur de l'ensemble, structures de finitions, cloisons, ouvertures, revêtements du sol, des réseaux abandonnés.... jusqu'au terrain naturel des constructions ; • l'évacuation de tout autre matériau pouvant être découvert pendant les travaux ; • la démolition de l'ouvrage de fondation compris ; • le tri sélectif des matériaux pour leurs différents réemploi ; • le chargement et le transport des différents matériaux dans les décharges spécialisées au choix de l'entreprise ; • toutes les sujétions pouvant résulter des travaux de démolition ; • la prise en compte des contraintes et des impacts environnementaux ; • la fermeture et l'obturation de toutes les canalisations rencontrées ; • le stockage des matériaux de démolition inerte destinés au remblaiement des caves. • toutes les sujétions liées à la présence de réseaux aériens et souterrains ; • toutes les sujétions pour la démolition des bâtiments et annexes. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>	<p>.....</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
7	<p><u>Sciage enrobé</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ML), le sciage de chaussées ou accotements existants.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les piquetages complémentaires. • Le découpage non destructif pour la structure, à la scie ou à la trancheuse, des couches de chaussées sur toute leur épaisseur et quelle que soit leur nature. <p>Ce prix ne comprend pas l'extraction, la démolition, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition conformément au plan de gestion des déchets.</p> <p>Le sciage côté RN57 se fera à un mètre en retrait de la bordure intérieure du parking. Sur l'arrière de la parcelle, le sciage se fera à 2 m du bâtiment.</p> <p>Le mètre linéaire (en toutes lettres) :</p>
8	<p><u>Destruction et évacuation de la couche d'enrobé du parking</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition de la couche d'enrobé du parking suite au sciage.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'extraction, la démolition, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition ; • l'évacuation des déchets en décharge spécialisée au choix de l'entreprise ; • toutes les sujétions liées à la déconstruction et à l'évacuation de la couche d'enrobés <p>Le mètre carré (en toutes lettres) :</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
9	<p><u>Obturation aqueduc</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'obturation de l'aqueduc à 2 m en retrait de son entrée par un mur maçonné ancré dans les parois.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la fourniture, l'amenée et la mise en œuvre des matériaux, toutes les sujétions liées à la construction de l'ouvrage. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>
10	<p><u>Démolition maçonneries des caves à fromage, remblaiement mis en œuvre avec matériaux du site compris</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la déconstruction des voûtes et des murs de toutes les caves à fromage et structure d'accès conformément aux stipulations du CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la déconstruction des voûtes et murs ; le stockage et le traitement des produits de démolition des caves et du supermarché (tri, concassage, criblage) ; la reprise sur stock, la mise en œuvre et le compactage des produits de démolition ; la création et l'adaptation des accès nécessaires au fond de fouille pour les engins et personnel nécessaire pour l'ensemble des opérations de remblaiement ; la mise en sécurité du fond de fouille. <p>Le forfait (en toutes lettres) :</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
11	<p><u>Remblaiement avec matériaux d'apport</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube mis en place, le remblaiement des caves à fromage après démolition avec une GNT 0/60 conforme au CCTP et le remblaiement de la plate-forme du bâtiment après démolition. Sur les déchets inertes de la démolition laissés en fond de structure, une GNT 0/60 conforme au CCTP sera mise en œuvre jusqu'au terrain naturel.</p> <p>Ce prix sera également utilisé pour le remblaiement après évacuation des cuves.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la fourniture de tout-venant ; toutes les sujétions relatives à la mise en œuvre et au compactage de ce tout-venant ; la création et l'adaptation des accès nécessaires au fond de fouille pour les engins et personnel nécessaire ; la mise en sécurité du fond de fouille ; toutes les sujétions relatives au remblaiement ; <p>Le mètre cube (en toutes lettres) :</p>	
12	<p><u>Essais de plaque suite au compactage</u></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, un essai de plaque suite au compactage des remblais.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'amenée et le rempli du matériel en fond de fouille ; la rédaction du rapport ; toutes les sujétions relatives à un essai de plaque ; <p>L'unité (en toutes lettres) :</p>	

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
13	<p><u>Dépose et évacuation d'anciennes cuves enterrées</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la dépose et l'évacuation de toutes les cuves enterrées neutralisée ou non sur le site (cf plan diagnostic pollution ancien garage p.80)</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> la recherche, la vidange et la dépose des cuves ; tous les terrassements nécessaires associés ; l'évacuation des déchets en décharge spécialisée au choix de l'entreprise ; toutes les sujétions relatives à la dépose et l'évacuation des cuves ; <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>
14	<p><u>Taille d'arbres et débroussaillage</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la taille d'arbres ainsi que le débroussaillage des haies et des buissons se trouvant sur la parcelle concernée.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> le débroussaillage, la taille des arbres et l'évacuation des déchets en décharge spécialisée au choix de l'entreprise ; <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
15	<p><u>Location de barrières type Heras autour du chantier à la fin des travaux</u></p> <p>Ce prix rémunère, au trimestre, la location de barrières fermant la parcelle du chantier à la fin de celui-ci.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la location des barrières pendant un trimestre ; • la pose de l'ensemble des barrières ; • la dépose de l'ensemble des barrières à la fin de la location ; • toutes les sujétions relatives à la mise en œuvre de ces barrières ; <p>Il ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pose de l'ensemble des barrières de chantier, rémunéré par le prix 2 ; • la dépose de l'ensemble des barrières de chantier à la fin de la location, rémunéré par le prix 2 ; <p>Le trimestre (en toutes lettres) :</p>
16	<p><u>Démolition d'un cabanon le long de la RN 57</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la démolition totale du cabanon (cf dossier photos).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'enlèvement des encombrants restants ; • la démolition totale du cabanon et de sa structure ; • l'évacuation des déchets en décharge spécialisée au choix de l'entreprise ; • toutes les sujétions relatives à la démolition du bâtiment ; • la remise en état de l'emprise du cabanon conformément au CCTP (cf. V.4.b) <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p>

N° prix	Libellé du prix en toutes lettres Hors Taxe	Prix unitaire en chiffres Hors Taxe
17	<p><u>Mission géotechnique de type G3</u></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d'une étude géotechnique précisant les conditions de compactage des caves du supermarché.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la réalisation de l'étude et du rapport ; • la réalisation des essais de caractérisation des matériaux nécessaires à l'étude. <p>Le Forfait (en toutes lettres) :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>