

MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE AQUITAINE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

**CADRE DE DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

DÉPARTEMENT

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOCALITÉ

BAYONNE

ÉDIFICE

CATHEDRALE NOTRE-DAME

PROGRAMME DE L'OPÉRATION

**PRESENTATION DE LA CLEF DE
VOÛTE POLYCHROME**

JUIN 2025

MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE AQUITAINE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

**CADRE DE DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
1. MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE**

<i>DÉPARTEMENT</i>	PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
<i>LOCALITÉ</i>	BAYONNE
<i>ÉDIFICE</i>	CATHEDRALE NOTRE-DAME
<i>PROGRAMME DE L'OPÉRATION</i>	PRESENTATION DE LA CLEF DE VOÛTE POLYCHROME

JUIN 2025

N°	DÉSIGNATION DES ARTICLES	REF. CCTP	U	QUANTITÉ	Qté Entreprise	P.U.	MONTANT EN EURO
TRANCHE UNIQUE							
<u>LOT N°1 - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE</u>							
A/ OUVRAGES PREPARATOIRES							
1.01	Panneau de chantier * Fourniture, pose et entretien * Replément	0.4.1	Ens Ens	1,00 1,00			
1.02	Raccordement des fluides * Eau * Electricité	0.4.2	Ens Ens	1,00 1,00			
1.03	Vestiaires	0.4.3	Ens	1,00		P.M.	P.M.
1.04	Locaux d'hygiène	0.4.3	Ens	1,00		P.M.	P.M.
1.05	Mise en place d'un échafaudage de pied intérieur au droit de l'élévation - partie inférieure (surface indicative : 35m2) * Mise en place et entretien * Location * Replément * Surlocation	1.4.2	Ens Ens Ens Ens	1,00 1,00 1,00 1,00			P.M.
1.06	Dépose et conservation des bancs néogothiques	1.5.1	Ens	1,00			
1.07	Dépose, stockage et repose de la statue	1.5.1	Ens	1,00			
1.08	Protections * Tableau du Christ en croix * Tableau de St Jacques en pèlerin * Sol	1.5.2 1.5.2 1.5.3	Ens Ens Ens	1,00 1,00 1,00			
Sous-Total - A							
B/ OUVRAGES DE MAÇONNERIE							
Travaux sur élévations intérieures (partie inférieure côté Sud et retours Est et Ouest)							
1.09	Nettoyage de pierres (compris gommage et dessalement)	1.5.6	m2	30,00			
1.10	Ragréage au mortier de chaux	1.5.7	dm3	6,00			
1.11	Reprise de l'enduit à l'intérieur de l'enfeu	1.5.8					

N°	DÉSIGNATION DES ARTICLES	REF. CCTP	U	QUANTITÉ	Qté Entreprise	P.U.	MONTANT EN EURO
	* Piochement d'enduit		m2	5,60			
	* Refichage profond		m2	5,60			
	* Réalisation d'un enduit anti-sels		m2	5,60			
1.12	Rejointoiement en recherche, compris dégarnissage	1.5.9	m2	20,00			
1.13	Scellement du garde-corps dans la maçonnerie en élévation	1.5.10	U	4,00			
	<i>Sous-Total</i>						
	Travaux sur le sol et autres élévations intérieures de la chapelle						
1.14	Dépose-repose de dalles de pierre pour passage de réseau électrique	1.5.4	Ens	1,00			
1.15	Percements et saignées pour passage des alimentations électriques, compris reprise de la maçonnerie par rejointoiement	1.5.5	Ens	1,00			
1.16	Nettoyage du sol en dalle de pierres	1.5.6	m2	38,00			
1.17	Rejointoiement en recherche du dallage	1.5.9	m2	15,00			
1.18	Scellement du garde-corps dans le dallage compris carottage	1.5.10	U	7,00			
1.19	Chargement et enlèvement des gravois	1.5.11	Ens	1,00			
	<i>Sous-Total</i>						
	Sous-Total - B						
	TABLEAU RÉCAPITULATIF						
A/	OUVRAGES PREPARATOIRES						
B/	OUVRAGES DE MAÇONNERIE						
	LOT 1 - TOTAL H.T.						
	T.V.A 20%						
	LOT 1 - TOTAL T.T.C.						

MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE AQUITAINE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

**CADRE DE DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
2. RESTAURATION DE SCULPTURE**

DÉPARTEMENT

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOCALITÉ

BAYONNE

ÉDIFICE

CATHEDRALE NOTRE-DAME

PROGRAMME DE L'OPÉRATION

**PRESENTATION DE LA CLEF DE
VOÛTE POLYCHROME**

JUIN 2025

N°	DÉSIGNATION DES ARTICLES	REF. CCTP	U	QUANTITÉ	Qté Entreprise	P.U.	MONTANT EN EURO
	TRANCHE UNIQUE						
	<u>LOT N°2 - RESTAURATION DE SCULPTURE</u>						
2.01	Constat d'état	2.3.1	Ens	1,00			
2.02	Nettoyage par microgommage	2.3.2	Ens	1,00			
2.03	Consolidation	2.3.3	Ens	1,00			
2.04	Ragréage (avec ou sans armatures)	2.3.4	dm3	2,00			
2.05	Dossier documentaire	2.3.5	Ens	1,00			
	Sous-Total						
	LOT 2 - TOTAL H.T.						
	T.V.A 20%						
	LOT 2 - TOTAL T.T.C.						

MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE AQUITAINE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

**CADRE DE DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
3. MUSÉOGRAPHIE**

DÉPARTEMENT

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOCALITÉ

BAYONNE

ÉDIFICE

CATHEDRALE NOTRE-DAME

PROGRAMME DE L'OPÉRATION

**PRESENTATION DE LA CLEF DE
VOÛTE POLYCHROME**

JUIN 2025

N°	DÉSIGNATION DES ARTICLES	REF. CCTP	U	QUANTITÉ	Qté Entreprise	P.U.	MONTANT EN EURO
	TRANCHE UNIQUE						
	<u>LOT N°3 - MUSEOGRAPHIE</u>						
3.01	Réalisation d'un socle pour l'exposition de la clef de voûte (structure basse profilé 50x50mm), compris pieds réglables, habillage en tôle 3mm et vernis polyuréthane	3.2.1	Ens	1,00			
3.02	Transport et pose du socle dans la chapelle des prébendés	3.2.2	Ens	1,00			
3.03	Mise en place de la clef de voûte sur le socle compris engin de levage adapté	3.2.3	Ens	1,00			
3.04	Réalisation d'un garde-corps	3.2.4					
	* Fourniture et pose d'un garde-corps fixe en fer plat (acier peint)		ml	6,00			
	* Fourniture et pose d'une main courante en bois fixée sur le garde-corps métallique		ml	6,00			
3.05	Réalisation de cartel pour la clef de voûte	3.2.5	U	1,00			
3.06	Réalisation d'un panneau de présentation des œuvres	3.2.6	U	1,00			
	Sous-Total						
	LOT 3 - TOTAL H.T.						
	T.V.A 20%						
	LOT 3 - TOTAL T.T.C.						

MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES NOUVELLE AQUITAINE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

**CADRE DE DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
4. ÉCLAIRAGE - ÉLECTRICITÉ**

DÉPARTEMENT

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LOCALITÉ

BAYONNE

ÉDIFICE

CATHEDRALE NOTRE-DAME

PROGRAMME DE L'OPÉRATION

**PRESENTATION DE LA CLEF DE
VOÛTE POLYCHROME**

JUN 2025

N°	DÉSIGNATION DES ARTICLES	REF. CCCTP	U	QUANTITÉ	Qté Entreprise	P.U.	MONTANT EN EURO
	TRANCHE UNIQUE						
	<u>LOT N°4 - ECLAIRAGE / ELECTRICITE</u>						
4.01	Mise hors tension et vérification du tableau électrique (complément et mise en conformité si nécessaire)	4.2.1	Ens	1,00			
4.02	Dépose des installations existantes : projecteurs + interrupteurs / hors prises courant	4.2.2	Ens	1,00			
4.03	Fourniture et pose de goulottes, chemin de câble et fourreaux nécessaires aux différents appareils	4.2.3	Ens	1,00			
4.04	Câblage pour alimentation des équipements électriques, compris raccordement au réseau électrique existant	4.2.4	Ens	1,00			
4.05	Fourniture, pose et raccordement de luminaires et appareillages	4.2.5					
	* Détecteur de présence		U	1,00			
	* Projecteurs Led sur rail						
	- Rails pour fixation des projecteurs		U	4,00			
	- Projecteurs éclairage architectural vers voûte		U	4,00			
	- Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "le Christ en croix"		U	3,00			
	- Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "St Jacques en pèlerin"		U	1,00			
	- Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "l'adoration des bergers"		U	1,00			
	- Projecteurs éclairage d'accentuation pour tableau "le bienfaiteur de la cathédrale"		U	1,00			
	- Projecteurs éclairage d'accentuation pour la clé de voûte		U	2,00			
	* BAES		U	1,00			
4.06	Mise en peinture des câbles et goulottes apparents	4.2.6	Ens	1,00			
4.07	Attestation de conformité par un CONSUEL (en fin de travaux)	4.2.7	Ens	1,00			
4.08	Dossier technique	4.2.8	Ens	1,00			
	Sous-Total						
	LOT 4 - TOTAL H.T.						
	T.V.A 20%						
	LOT 4 - TOTAL T.T.C.						