

MAITRE D'OUVRAGE

ETAT - MINISTERE DE L'INTERIEUR

Représenté par le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité
pour la zone Sud Est

CONDUCTEUR D'OPERATION

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR - SUD-EST

Direction de l'immobilier - Bureau des Travaux d'Investissement 20, rue de l'Espérance B.P. 73 331- 69405 LYON Cedex 03

Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy 20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC

D.P.G.F.

Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE



Architecte - Mandataire de l'équipe de Maitrise d'Oeuvre

ARCHIMADE 19

10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 17 27 39 - Email : contact@archimade19.fr



BET Economie de la Construction

SAS IEKO INGENIERIE

51B, Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 92 59 72 - Email : contact@ieko-ingenierie.fr



BET VRD

COLIBRIS VRD

34 Avenue Ribot - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 24 39 65 - Email : bureau@colibrisvrd.fr



BET Structure

SIGMA INGENIERIE

6, rue Chanoine Antoine Broquin - 19100 BRIVE
Tel : 05 55 88 37 28 - Email : ablanchin@sigma-ing.com



BET Fluides / Electricité

ARGETEC

544 Boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEX CHAMIERES
Tel : 05 53 08 41 40 - Email : accueil@argetec.fr



BET Désamiantage

VALTEIA INGENIERIE

52 Av. Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN
Tel : 05 56 81 35 49 - Email : laurent.latapie@valteia-ingenierie.com



ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 5	Recoupement de plénum par écran souple textile E30 Localisation : Recoupement de plénum par écran souple textile E30 entre Bâtiment 04 et 05 en jonction pignons sur partie triangulé en partie haute du bâtiment 04 conséquence du Bâtiment 05 qui est surélevé (pour surface inférieure à 300 m²)	m²	2,70			5,50%
10.3 7	Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiments 04/05	m²	35,20			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccordements avec cloisons					
10.3 11	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m	ml	8,80			5,50%
	Reprises des enduits au droits des démolitions Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiments 04/05 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m²)	m²	10,00			5,50%
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	364,70			5,50%
10.3 14	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	364,70			5,50%
	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Comble technique existant des Bâtiments 04 /05	m²	381,80			5,50%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	2,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à disposer dans Puits de jours Bâtiment 04/05 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	2,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des équipements de façade existant plans architectes	m²	4,50			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 04 /05	m²	10,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / de l'ensemble des puits de jours du comble Bâtiments 04 /05	m²	39,20			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation :	m²	25,80			5,50%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau						
10.6 PRESTATIONS DE NETTOYAGES						
10.6 1 Nettoyage général de chantier avant mise en service						
Localisation :						
Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant						
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises	Hr.					
(Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)						
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				5,50%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments 04 & 05 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 7	Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiments 06/07	m²	35,20			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccords avec cloisons					
	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m	ml	8,80			5,50%
10.3 11	Reprises des enduits au droits des démolitions Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiments 06/07 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m²)	m²	10,00			5,50%
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m² .K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	377,90			5,50%
	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	377,90			5,50%
10.3 14	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Cemblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Combles (anciennes toitures terrasses) des Bâtiments 06 /07	m²	399,50			5,50%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	2,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à disposer dans Puits de jours Bâtiment 06/07 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	2,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des travaux de façades qui ont été réalisés	m²	9,00			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 06 /07	m²	10,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / décaufumage effectués sur hauteur du comble Bâtiments 06 /07	m²	39,20			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation : Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau	m²	25,80			5,50%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant					

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 <u>DIVERS & SECURITES</u>						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				5,50%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments 04-05 Lot 10 Platerrie Peinture Nettoyage

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 5	Recoupement de plénum par écran souple textile E30 Localisation : Recoupement de plénum par écran souple textile E30 entre Bâtiment 08 et 09 au droit du joint de dilatation entre les deux bâtiments (pour surface inférieure	m²	33,00			5,50%
10.3 7	Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiments 08/09	m²	35,20			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccords avec cloisons					
10.3 11	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m	ml	8,80			5,50%
	Reprises des enduits au droits des démolitions Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiments 08/09 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m²	m²	10,00			5,50%
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m² .K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	321,30			5,50%
10.3 14	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	321,30			5,50%
	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Combles (anciennes toitures terrasses) des Bâtiments 08 /09	m²	346,20			5,50%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	2,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à disposer dans Puits de jours Bâtiment 08/09 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	2,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des revêtements de façades existant plans architectes	m²	10,00			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 08 /09	m²	10,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / décaufumages créés sur hauteur du comble Bâtiments 08 /09	m²	39,20			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation : Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau	m²	25,80			5,50%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.6 <u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>						
10.6 1 Nettoyage général de chantier avant mise en service						
Localisation :						
Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant						
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises	Hr.					
(Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)						
10.7 <u>DIVERS & SECURITES</u>						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				5,50%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments 04-05 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 10 & 11, Chaufferie 17						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 5	Recoupement de plénum par écran souple textile E30 Localisation : Recoupement de plénum par écran souple textile E30 entre Bâtiment 08 et 09 au droit des jonctions (parties avants toits principalements) entre les bâtiments 09 et 10, puis entre 10 et 11 (pour surface inférieure à 300 m² des combles)	m²	10,00			5,50%
10.3 7	Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiments 10/11	m²	35,20			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccordements avec cloisons					
10.3 11	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m	ml	8,80			5,50%
	Reprises des enduits au droits des démolitions	m²	10,00			5,50%
	Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiments 10/11 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m²)					
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	377,60			5,50%
10.3 14	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	377,60			5,50%
	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Comble technique (à l'interieur des Bâtiments 10/11)	m²	405,70			5,50%
	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	2,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à disposer dans Puits de jours Bâtiment 10/11 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	2,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des ravalements de façades suivant plans architectes y compris portes	m²	16,70			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 10/11	m²	10,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / décaissements créés sur hauteur du comble Bâtiments 10/11	m²	39,20			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation :	m²	25,80			5,50%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau						
10.6 PRESTATIONS DE NETTOYAGES						
10.6 1 Nettoyage général de chantier avant mise en service						
Localisation :						
Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant						
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	2,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises	Hr.					
(Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)						
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				5,50%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments. 04-05 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 7	Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiment 12	m²	17,60			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccords avec cloisons					
	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m	ml	4,40			5,50%
10.3 11	Reprises des enduits au droits des démolitions Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiment 12 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m² par	m²	5,00			5,50%
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m² .K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	189,20			5,50%
	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	189,20			5,50%
10.3 14	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Combles (anciennes toitures terrasses) du Bâtiment 12	m²	202,30			5,50%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	1,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à l'entrée des Puits de jours Bâtiment 12 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	1,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des équipements de façade existant dans les combles	m²	4,50			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 12	m²	5,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / décaufumages créés sur hauteur du comble Bâtiment 12	m²	19,60			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation : Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau	m²	12,90			5,50%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant					

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				
10.7 2	Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00			5,50%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments 04-05 Lot 10 Platerrie Peinture Nettoyage

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 7	Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/48S sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 4,00 m sur Bâtiment 13	m²	17,60			5,50%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccordements avec cloisons	ml	4,40			5,50%
10.3 11	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,45 m Reprises des enduits au droits des démolitions Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions / modifications de baies / portes sur Cage Escaliers Bâtiment 13 (Prestation à forfaitiser, environ 5,00 m² par	m²	5,00			5,50%
10.3 12	Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m².K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) Localisation : Flocage isolant sous plancher béton (Résistance thermique exigée : R 4,10 m² .K/W soit une épaisseur de 150 mm moyen) sur toute la surface du Sous sol	m²	111,40			5,50%
	Plus value pour intégration treillis métallique sous plancher béton	m²	111,40			5,50%
10.3 14	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Combles (anciennes toitures terrasses) du Bâtiment 13	m²	253,20			5,50%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	1,00			5,50%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			5,50%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			5,50%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à l'entrée des Puits de jours Bâtiment 13 sur Cage Escalier au dernier niveau	U	1,00			5,50%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux Localisation : Peinture sur blocs portes métalliques existants (faces extérieures) conséquence des équipements de façade existant plans architectes	m²	3,20			5,50%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur bloc porte créé sur accès combles techniques depuis Cage d'Escalier au dernier niveau Bâtiment 13	m²	5,00			5,50%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée ou veloutée mate sur support platre neuf sur puits de jours / désamoussages créés sur hauteur du comble Bâtiment 13	m²	19,60			5,50%
10.5 6	Peinture sur support béton existants (plafonds) Localisation : Peinture sur support béton existants (plafonds) sur Cage d'Escalier au dernier niveau	m²	12,90			5,50%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant					

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00				5,50%
Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00				5,50%
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 <u>DIVERS & SECURITES</u>						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				5,50%

**Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Bâtiments 13 Lot 10 Platerrie Peinture Nettoyage**

Montant TVA 5,50 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 5	Recoupement de plénum par écran souple textile E30 Localisation : Recoupement de plénum par écran souple textile E30 sur Bâtiment LST pour surfaces de combles >300 m²	m²	34,90			20,00%
10.3 7	Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 Affaiblissement acoustique Rw+C = 43 dB Localisation : Cloisons 98/485 sur ossature avec laine minérale 45 mm - EI60 formant puits de jour sur hauteur du comble technique - Hauteur 3,60 m sur Bâtiment LST	m²	28,80			20,00%
10.3 8	Habillages gaines techniques verticales Localisation : Habillages gaines techniques verticales à savoir, dimension suivant plans BET Etude sur hauteur de DDC Étages 1 et 2 Habillages gaines techniques verticales, dimension suivant plans BET Planchers sur hauteur de DDC Étages 1 et 2	m²	23,80			20,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Traitements des relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds sur puits de jours créés en raccordements avec cloisons	ml	8,00			20,00%
10.3 13	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,85 m Isolation thermique sous plancher B.A. Type Fibraroc 35 FC des Ets KNAUF ou équivalent, épaisseur 150 mm, R = 4,00 m².K/W Localisation : Isolation thermique sous plancher B.A., type Fibraroc 35 FC des Ets KNAUF ou équivalent, épaisseur 150 mm, R = 4,00 m².K/W à disposer en sous sol suivant	m²	346,20			20,00%
10.3 14	Isolation par laine de verre à souffler Épaisseur 350 mm (réf.Comblissimo ou techniquement équivalent) - R=7.50 m².K/W Localisation : Isolation par laine de verre à souffler, épaisseur 350 mm à disposer sur Combles (surfaces techniques) du Bâtiment LST	m²	418,80			20,00%
10.3 15	Pose des huisseries Localisation : Pose des huisseries sur puits de jour pour accès locaux techniques	U	2,00			20,00%
10.3 16	Protection murales par panneaux de protections muraux - Hauteur 1,30 m Localisation : Protection murales par panneaux de protections muraux - Hauteur 1,30 m sur coffres définis ci avant sur Bâtiment LST sur les trois niveaux concernés	ml	7,70			20,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			20,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			20,00%
10.4	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES BOIS</u>					
10.4 1	Bloc porte à un vantail à âme composite E30 avec ferme porte à peindre (recoupement plénum pour S<300,00 m²) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 ht Localisation : Bloc porte à un vantail à âme composite E30 avec ferme porte à peindre (recoupement plénum pour S<300,00 m²), dimensions nominales : 0,83 x 2,04 ht,	U	1,00			20,00%
10.4 2	Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) Dimensions nominales : 0,83 x 2,04 m ht et ferme porte + poignée maintien accès sur cloison Localisation : Bloc porte à un vantail EI30 à peindre (ouverture vers combles techniques) à disposition des Puits de jours Bâtiment LST sur deux niveaux (2 unités)	U	2,00			20,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 2	Peinture sur métaux ferreux	m²	35,60			20,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs	m²	19,80			20,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf (Puits de jours)	m²	10,00			20,00%

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.5 5 Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture satinée sur support plâtre neuf sur coffres créés ci avant	m²	21,80				20,00%
10.6 <u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>						
10.6 1 Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier sur les zones d'interventions définis ci avant Nettoyage avant les opérations préalables à la réception Nettoyage après la réception définitive des travaux Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Ens Ens Hr.	1,00 1,00				20,00% 20,00%
10.7 <u>DIVERS & SECURITES</u>						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					
10.7 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00				20,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
 Bâtiments 13 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage

Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 04						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	48,80			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	46,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	21,00			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	8,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 04 - Hauteur 2,40 m	m²	25,20			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves plans aménités					
	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,20 m	ml	8,40			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en l'état sur Salles d'eau	m²	16,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés aux valeurs travaux Salles d'eau	m²	35,20			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves ainsi que placards en façade attenants	m²	24,80			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	95,60			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 04					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 05						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	73,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	69,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau résidentielles	m²	31,50			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	12,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards annexes sur Bâtiment 05 - UED 2.40 m	m²	37,80			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau résidentielles Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,20 m	ml	12,60			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en UED sur Salles d'eau	m²	24,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards annexes sur volume travaux Salles d'eau	m²	52,80			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau résidentielles ainsi que placards annexes attenantes	m²	37,20			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	143,40			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 05					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 06						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	73,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	69,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	31,50			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	12,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 06 - UEB 2 AQ	m²	37,80			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards					
	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,20 m	ml	12,60			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en UEB sur Salles d'eau	m²	24,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volume travaux Salles d'eau	m²	52,80			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves ainsi que placards en façade attenants	m²	37,20			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	143,40			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 06					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 07						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	97,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	92,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	42,00			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	16,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 07 - HEB 2.40 m	m²	50,40			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves plans aménités					
	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,20 m	ml	16,80			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en l'état sur Salles d'eau	m²	32,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés aux valeurs travaux Salles d'eau	m²	70,40			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves ainsi que placards en façade attenante	m²	49,60			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	191,20			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 07					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 08						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	73,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	69,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	31,50			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	12,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 08 - HEB 2 AO	m²	37,80			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards	ml	12,60			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en l'état sur Salles d'eau	m²	24,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volume travaux Salles d'eau	m²	52,80			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves, ainsi que placards en façade attenante	m²	37,20			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	143,40			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 08					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 09						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	48,80			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	46,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	21,00			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	8,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 09 - Hauteur 2,40 m	m²	25,20			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds - Hauteur 0,20 m	ml	8,40			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en l'état sur Salles d'eau	m²	16,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volume travaux Salles d'eau	m²	35,20			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves, ainsi que placards en façade attenante	m²	24,80			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	95,60			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 09					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 10						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	73,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	69,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	31,50			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	12,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 10 - UEB 2 AD -	m²	37,80			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards	ml	12,60			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en UEB 2 AD sur Salles d'eau	m²	24,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volumes travaux Salles d'eau	m²	52,80			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves, ainsi que placards en façade attenante	m²	37,20			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	143,40			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 10	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 11						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	73,20			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	69,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	31,50			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	12,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 11 - UEB 3 40 m	m²	37,80			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards	ml	12,60			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en UEB sur Salles d'eau	m²	24,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volumes travaux Salles d'eau	m²	52,80			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves ainsi que placards en façade attenantes	m²	37,20			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	143,40			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 11					
	Nettoyage avant les opérations préalables à la réception	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 12						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	48,80			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	46,00			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	21,00			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	8,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 12 - UEB 2 AD -	m²	25,20			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards	ml	8,40			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en l'état sur Salles d'eau	m²	16,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volumes travaux Salles d'eau	m²	35,20			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves, ainsi que placards en façade attenante	m²	24,80			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	95,60			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 12	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE avril 2025- Indice B Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 13						
	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
10.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE</u>					
10.3 1	Phasage des Travaux	PM				
10.3 2	Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 Localisation : Doublage sur ossature de 26 mm avec plaque de plâtre BA13 sur Salle de Bains sur murs existants hors doublages 48+13, depuis le sol Brut jusqu'en sous face	m²	36,60			10,00%
10.3 3	Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 Doublage 48 + 13 - Isolation 45 mm Localisation : Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13 sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du moucharabieh béton existant depuis le sol Doublage sur ossature avec isolation intégrée et plaque de plâtre BA13, formant encoffrements gaines techniques sur Salles de Bain agrandies en façade conséquence de la mise en place de la nouvelle baie et de la démolition du	m²	34,50			10,00%
10.3 4	Plus value pour plaque hydrofuge Localisation : Plus value pour plaque hydrofuge sur contres cloisons sur emprise de la douche sur toute hauteur sur les salles d'eau réserves	m²	15,80			10,00%
10.3 6	Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm Affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB Localisation : Cloison de 72/48 mm avec laine minérale 45 mm pour fermetures placards sur Salles de Bains annexes des logements	m²	6,00			10,00%
10.3 9	Plafonds en plaques de plâtre Localisation : Plafonds en plaques de plâtre à disposer sur toute la surface des Salles de Bains et placards réservés sur Bâtiment 13 - UEB 2 AD -	m²	18,90			10,00%
10.3 10	Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds Localisation : Relevés plafonds plâtre BA 13 Prépeinte pour rattrapage niveaux faux plafonds hauteur 0,20 m sur Salles d'eau réserves et placards	ml	6,30			10,00%
10.3 17	Baguettes d'angles	Ens	1,00			10,00%
10.3 18	Raccord divers	Ens	1,00			10,00%
10.5	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE</u>					
10.5 1	Arrachage revêtement mural existant Localisation : Arrachage revêtement mural existant sur emprises des parois conservées en UEB 2 AD sur Salles d'eau	m²	12,00			10,00%
10.5 3	Peinture sur supports bois intérieurs Localisation : Peinture sur supports bois intérieurs sur portes Salles d'eau et placards réservés sur volume travaux Salles d'eau	m²	26,40			10,00%
10.5 4	Peinture satinée sur support platre neuf (plafonds / Puits de jours) Localisation : Peinture satinée sur support platre neuf en plafonds des Salles d'eau réserves ainsi que placards en façade attenante	m²	18,60			10,00%
10.5 5	Peinture sur support platre neuf sur murs / doublages Localisation : Peinture sur support plâtre neuf sur murs / doublages sur parois Salles d'eau rénovés hors emprises faïences (Cf. Lot Revêtements Sols), ainsi que sur	m²	71,70			10,00%
10.5 7	Peinture sur canalisations Localisation : Peinture sur canalisations apparentes sur Salles d'eau rénovés des logements (Cf. plans DET Fluides) - Documentation à finalisation	Forf.	1,00			10,00%
10.6	<u>PRESTATIONS DE NETTOYAGES</u>					
10.6 1	Nettoyage général de chantier avant mise en service Localisation : Nettoyage fin de chantier à effectuer à chaque livraison de Salles d'eau sur emprise de salles et sur chaque logement du Bâtiment 13	Ens	1,00			10,00%
	Nettoyage après la réception définitive des travaux	Ens	1,00			10,00%

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U. € HT en EUR	Total € HT en EUR	Taux TVA
Nettoyage du chantier en cours de travaux en cas de défaillance des entreprises (Prix Taux Horaire à indiquer pour mémoire)	Hr.					
10.7 DIVERS & SECURITES						
10.7 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.					

Montant Sous Total ARefection Salles de Bains Bâtiment
04 Lot 10 Platrerie Peinture Nettoyage
Montant TVA 10,00 %

ETAT - Ministère de l'Intérieur Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC			
	Désignation des Ouvrages		TOTAUX
RECAPITULATIF GENERAL			
	<u>Tranche ferme</u>		
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 10 & 11		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13		- €
	Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment LST		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 04		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 05		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 06		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 07		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 08		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 09		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 10		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 11		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 12		- €
	Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 13		- €

TOTAL H.T. T.F. Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE NETTOYAGE

- €

T.V.A. 5,50 %

- €

T.V.A. 10,00 %

- €

T.V.A. 20,00 %

- €

**TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°10 PLATRERIE PEINTURE
NETTOYAGE**

- €

Fait à

le

Cachet Entreprise et Signature