

Restructuration et réhabilitation du bâtiment PC
Sécurité des Cézeaux

13, avenue Blaise Pascal

63170 Aubière



MAITRE D'OUVRAGE

U.C.A. - Université Clermont Auvergne
34, avenue Carnot
63006 Clermont-Ferrand

ARCHITECTE :

BOYER ARNAUD
10 rue Pierre Poisson
63400 CHAMALIERES
Tél : 06 40 13 36 23
Mél : archi@arnaudboyer.fr



BE STRUCTURE :

STOA INGENIERIE
5, ter rue Croizier
63 200 RIOM
Tél : 06 72 57 25 05
Mél : allegrette@stoa-be.fr



BE STRUCTURE METALLIQUE :

CS2L INGENIERIE
23 rue de l'Horloge
63200 Riom
Mél : guillaume.collin@cs2l.fr



BE FLUIDES :

BEMP
39, route de Beauze - BP 69
23 200 Aubusson
Tél : 05 55 67 77 40 Fax : 05 55 67 77 41
Mél : contact@bemp.pro



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

B E C PUEYO
28 rue de Sarliève
63800 Cournon d'Auvergne
Tél : 04 73 69 65 30
Mél : chrystelle.pueyo@becpueyo.fr



Lot n°8

Plâtrerie Peinture

DPGF

Dossier	22 01 634
Date	11/05/2025
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
8.1	Plâtrerie				
8.1.1	Doublage en plaques de plâtre sur ossature				
8.1.1.1	Doublage isolant 120+18mm - R > 3,75 m².K/W <i>Localisation : Doublage contre paroi extérieure contre maçonnerie REZ DE JARDIN Localisation : REZ DE CHAUSSEE</i>	M2	183,00	€	€
8.1.2	Doublages en plaques de plâtre collées				
8.1.2.1	Doublage en plaques de plâtre collées contre maçonnerie <i>Localisation : Contre parois conservées dans archives et bureau 1 Localisation : Surface prévisionnelle = 40m²</i>	M2	52,00	€	€
8.1.3	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique				
8.1.3.1	Cloisons de gaines techniques EI 30 - 42dB <i>Localisation : Cloisons de gaines techniques dans REZ DE JARDIN : bureau 1, WC PMR, REZ DE CHAUSSEE : douche, WC, PC sécurité, dégagement et bureau 5</i>	M2	36,00	€	€
8.1.3.2	Cloison de distribution type 98/48 - EI 60 <i>Localisation : REZ DE JARDIN Cloisons sur archives, chaufferie, salle de réunions et rangement sous escalier</i>	M2	35,00	€	€
8.1.3.3	Cloison de distribution type 98/48 <i>Localisation : Ensemble des cloisons sauf celles prévues ci-avant REZ DE JARDIN Localisation : REZ DE CHAUSSEE</i>	M2	150,00	€	€
8.1.3.4	Cloison de distribution type S 140 <i>Localisation : REZ DE CHAUSSEE En imposte de la porte entre réserve extincteur et chaufferie</i>	M2	1,00	€	€
8.1.3.5	Plus value pour plaques de plâtre type PREGYDRO ou équivalent <i>Localisation : Pour doublage et cloisons sur douche et WC</i>	M2	55,00	€	€
8.1.4	Plafonds suspendus en plaques de plâtre				
8.1.4.1	Plafond horizontal <i>Localisation : REZ DE JARDIN : archives et chaufferie HSP 2,50m Localisation : REZ DE CHAUSSEE : réserve extincteurs HSP 2,55m</i>	M2	13,00	€	€
8.1.5	Plafond suspendu en dalles minérales				
8.1.5.1	Plafond horizontal en dalles minérales 600 * 600 sur ossature apparente <i>Localisation : REZ DE JARDIN HSP 2,58m : Bureaux 1, 2, 3 et 4, tisanerie, salle de réunions HSP 2,50m : Dégagements 1 et 2, HSP 2,30m : WC PMR et vestiaires Localisation : REZ DE CHAUSSEE HSP 2,55m : vestiaires hommes, salle de réunions/vestiaires, PC sécurité, bureau 5 et dégagement HSP 2,30m : douche, wc, local informatique, vestiaire femmes</i>	M2	199,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
8.1.6	Joues en plaques de plâtre				
8.1.6.1	Joue verticales droites de 50cm hauteur <i>Localisation : Au droit de la cage d'escalier dans dégagement 1 au rez de jardin</i>	ML	1,30	€	€
8.1.7	Isolation en sous face de plancher				
8.1.7.1	Laine minérale - R >> 1,70 m².K/W <i>Localisation : Sous toiture terrasse en plancher haut du rez de chaussée</i>	M2	122,00	€	€
8.1.8	Habillage banquette technique WC				
8.1.8.1	Habillage avec 2 plaques de 18mm sur ossature <i>Localisation : Pour wc suspendu dans WC PMR et WC</i>	M2	6,00	€	€
8.1.9	Raccord et reprise d'enduit en plâtre				
8.1.9.1	Raccord en plâtre <i>Localisation : Pour l'ensemble des locaux Surface prévisionnelle</i>	m2	50,00	€	€
8.1.10	Garnissage, calfeutrements, raccords				
8.1.10.1	Pour l'ensemble	Ens	1	€	€
Plâtrerie					
Total H.T. :					€
8.2	<u>Peinture</u>				
8.2.1	Peinture alkyde en phase aqueuse				
8.2.1.1	Peinture en plafond - Support plaques de plâtre <i>Localisation : REZ DE JARDIN : archives et chaufferie Localisation : Joue verticale au droit de la cage d'escalier dans dégagement 1 Localisation : REZ DE CHAUSSEE : réserve extincteurs</i>	M2	14,00	€	€
8.2.1.2	Peinture en plafond - Support existant <i>Localisation : REZ DE JARDIN : sous-face pailasse escalier dans rangement</i>	M2	3,00	€	€
8.2.1.3	Peinture sur parois verticales - Support plaques de plâtre. <i>Localisation : Pour l'ensemble des locaux</i>	M2	477,00	€	€
8.2.1.4	Peinture sur parois verticales - Sur support existant <i>Localisation : Pour l'ensemble des locaux</i>	M2	157,00	€	€
8.2.2	Peinture sur ouvrages bois intérieurs				
8.2.2.1	Peinture sur ouvrage bois <i>Localisation : Huisseries des blocs-portes intérieurs Localisation : Plinthes bois</i>	M2	90,00	€	€

Page 4/5

RECAPITULATIF
Lot n°8 Plâtrerie Peinture

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

8.1 - Plâtrerie _____ € HT

8.2 - Peinture _____ € HT

8.3 - Nettoyage _____ € HT

Total du lot Plâtrerie Peinture

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (20%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur