



ECONOMAT DES ARMEES
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION DES ACHATS

**MARCHE DE TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX
MONTE-CHARGES (PROPRE ET SALE) EXISTANTS POUR LE
BATIMENT DE RESTAURATION AILE COURTINE 4.1 SITUE AU
FORT LAMALGUE DE TOULON (SITE 073)**

Marché A Procédure Adaptée

En application des articles L. 2123-1, R2123-4 et suivant du code de la commande publique

**CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES AYANT VALEUR D'ACTE
D'ENGAGEMENT**

ANNEXE 2 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Table des matières

Article 1.	PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE.....	3
Article 2.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	3
Article 3.	DOCUMENTS A FOURNIR	3
Article 4.	TRAVAUX	3
4.1.	MONTE-CHARGE (PROPRE)	3
4.2.	MONTE-CHARGE (SALE)	4
4.3.	GROS OEUVRE	4
4.4.	SECOND ŒUVRE.....	4
4.5.	ELECTRICITE.....	4
4.6.	PLOMBERIE / CVC	4
Article 5.	PLANS	5
Article 6.	OBLIGATIONS	6
6.1.	ENGAGEMENT DU TITULAIRE.....	6
6.2.	ENGAGEMENT DE L'EDA	6

Article 1. PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire demande au Maitre d'Ouvrage tous les renseignements qui lui semblent nécessaires à l'exécution des travaux. En conséquence, le titulaire ne peut jamais arguer que des erreurs ou omissions le dispensent d'exécuter tous les travaux concernant son corps d'état et l'obligent à demander un supplément de prix.

Par ailleurs, tous les travaux s'entendent complètement exécutés et parfaitement finis ; en conséquence le titulaire doit tous les travaux et fournitures nécessaires à la finition des ouvrages, comme faisant partie intégrante de son forfait, qu'ils soient ou non mentionnés au présent CCP.

Le titulaire doit prendre en compte l'ensemble des contraintes liées au site (conditions d'accès et des sorties, zones de travail, zone de manutention et de stockage...)

Les études techniques et plans d'exécution sont à la charge du titulaire.

Les déchets de chantier seront gérés et enlevés par le titulaire d'une manière strictement conforme à la réglementation en vigueur.

Article 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc... sont neufs et de bonne qualité. Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur au moment de l'exécution des travaux.

Il appartient au titulaire, qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrôler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement. L'acceptation d'un matériel par le Maitre de l'Ouvrage ne peut avoir pour effet de dégager la responsabilité du titulaire.

La mise en service intervient après la réception de l'installation. Le titulaire assure la passation avec l'entreprise assurant la maintenance pour l'EdA, ainsi que tous les documents nécessaires à cette maintenance. Il appartient au titulaire de se renseigner en amont sur les exigences du mainteneur pour éviter tout litige lors de la passation.

Les certifications CE, quand elles sont obligatoires, sont à prévoir par le titulaire. Tous les équipements nécessaires à cette certification sont à la charge du titulaire sauf expression clairement indiquées lors de la consultation.

Le titulaire assure en outre les garanties selon la loi en vigueur.

Article 3. DOCUMENTS A FOURNIR

Les études d'exécution, notes de calcul éventuelles et plans de repérage / calepinage sont à la charge du titulaire.

Le titulaire doit également la transmission des fiches techniques des produits, ainsi que les certificats et Avis Techniques s'y rapportant le cas échéant et tous les éléments pour assurer la maintenance des équipements.

Article 4. TRAVAUX

4.1. MONTE-CHARGE (PROPRE)

Caractéristiques générales :

- Charge utile 525 kg ;
- 2 niveaux ;
- Portes palières : ouverture latérale télescopique 2 vantaux ;
- Machinerie : sous la cuvette de l'appareil existant ;
- Finition : inox brossé alimentaire ;
- Eclairage cabine ;
- Energie : triphasé ;

- Vitesse : 1 m/s ;
- Passage Libre : L 900 mm ;
- Hauteur Libre : 2000 mm.

4.2. MONTE-CHARGE (SALE)

Caractéristiques générales :

- Charge utile 525 kg ;
- 2 niveaux ;
- Portes palières : ouverture latérale télescopique 2 vantaux ;
- Machinerie : sous la cuvette de l'appareil existant ;
- Finition : inox brossé alimentaire ;
- Eclairage cabine ;
- Energie : triphasé ;
- Vitesse : 1 m/s ;
- Passage Libre : L 900mm ;
- Hauteur Libre : 2100 mm ;
- Non accompagné.

4.3. GROS OEUVRE

La prestation comprend toutes sujétions concernant le gros œuvre pour la mise en œuvre des équipements.

Il est préconisé par la maîtrise d'ouvrage une solution type maçonnerie adapté en site occupé : à préciser dans le cadre de l'offre.

4.4. SECOND OEUVRE

La prestation comprend toute sujétions pour assurer un résultat propre et fini après travaux :

- Habillages inox entre la gaine et l'ascenseur (autour des portes pour finition propre)
- Revêtement de sols durs gamme standard coloris au choix du maître d'ouvrage (documentation à donner lors des offres) pour reprise suite aux travaux. Il n'est pas demandé la remise en état complète de la zone d'intervention, uniquement les carreaux impactés lors des travaux de l'ordre de 1 à 2 rangs le long de la cabine et de la gaine.

4.5. ELECTRICITE

L'alimentation électrique des armoires monte-charge est réalisée par le maître d'ouvrage selon indications du titulaire.

4.6. PLOMBERIE / CVC

Les éventuels dévoiements de réseaux plomberie ou CVC existant nécessaire à la création des ascenseurs sont réalisée par le maître d'ouvrage suivant indications pendant la phase étude et après première analyse dans l'offre du titulaire.



Article 6. OBLIGATIONS

6.1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Les prestations à fournir sont placées sous la responsabilité unique du titulaire.

6.2. ENGAGEMENT DE L'EDA

L'EdA s'engage à faciliter l'accès du titulaire à toutes les sources d'information et aux documents dont la connaissance est indispensable à l'accomplissement de sa tâche.