

# REHABILITATION DE LA 120<sup>eme</sup> ANTENNE MEDICALE

## Caserne Saint Martin des Palliées

### CHAMPAGNE ( 72470)



MAITRISE D'OUVRAGE :		
ESID de RENNES Pôle Conduite d'Opération d'Angers 5 rue des Petites Mussés, BP 14114 49041 ANGERS Cedex 01 Tél : 02.41.68.80.12 @ : anthony.godmer@intradef.gouv.fr		 MINISTRE DES ARMÉES Direction Générale de l'Armement
MAITRISE D'ŒUVRE :		
- Architecte	PRECONCEPT Architectes - 8 rue des Vaux Parés 35510 CESSON-SEVIGNE Tél : 01 46 59 39 50 @ : buret@preconcept.fr	
- Bureau d'étude Fluides	BETOM INGENIERIE - 11, allée du bâtiment - 35000 RENNES Tél : 02 99 27 50 42 @ : accueil-rennes@betom.fr	
- Bureau d'étude Environnementale	CAP TERRE - 11, allée du bâtiment - 35000 RENNES Tél : 02 99 27 65 19 @ : accueil-rennes@cap-terre.com	
AUTRES INTERVENANTS :		
- Bureau de contrôle	VERITAS - 7, av. René Laënnec 72000 LE MANS Tél : 02 43 39 96 25 @ : vincent.labbetoul@bureauveritas.com	
- Coordonnateur SPS		

ANNEXE - TABLEAUX DES FINITIONS			PHASE DCE	LBRE 22011
Indice b	Emission initiale	12/12/2024		
Rédigé par :	Arnaud BOURCET		Economiste	02/04/2025
Validé par :	Valérie VIGNAUD		Cheffe de Projets	

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

RDC		Sol				Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Bureau Médecin adjoint 2PT + zone consult. PCo 1	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Repro 1PT	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Bureau Médecin adjoint (attenant au Bureau resp. Infirmier ) 2PT + zone consult. PCo 1	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Bureau resp. Infirmier 3PT PSo 1	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
SASS 2PT PAA 5	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Circulation Ouest	Bâtiment 056	Sol existant conservé + Carrelage U4 P4 30 x 30 - Glissance R11	Dépose du revêtement de sol et chape existants ponctuellement au droit du sol à carreler puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées + existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Local ménage	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Bureau Médecin chef 2PT + zone consult. PCo1	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Bureau Médecin adjoint 2PT + zone consult. PCo 1	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Bureau Médecin adjoint (attenant au local Parcours soins) 2PT + zone consult. PCo 1	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Parcours soins 2PT PAA 5	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
SAS	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Hall	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
SAS Nord	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

RDC		Sol				Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Secrétariat Gendarme 2PT PAA 4	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
WC F PAA10	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
WC H PAA10	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
Dégagement attenant WC H et WC F PAA10	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
Biometrie 2PT +1PTP PAA 10	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
WC intégré à Salle Biométrie	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
Salle de prélèvement 1PT PEB 2	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent et associé à revetement mural PVC rigide sur 1,00 m de haut	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton / plaque de plâtre	PVC mural ht 1,00 m sur remontée de plinthe + Toile de verre finition peinture satinée Réf ALGO
Audiométrie 1PT PSO 5	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Urgences 2PT PSo 3	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent et associé à revetement mural PVC rigide sur 1,00 m de haut	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	PVC mural ht 1,00 m sur remontée de plinthe + Toile de verre finition peinture satinée Réf ALGO
Circulation Est	Bâtiment 056	Sol existant conservé + Sols PVC U4 P3 compact	Complexe existant conservé	non	Remontée en plinthe à gorge du revêtement + existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
SAS Principale d'accès aux brancards	Bâtiment 056	Grès cérame 60x60 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Sans	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
WC H	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
WC F	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton / plaque de plâtre	Faïence murale toute hauteur
Salle de soins 2PT PSo 3	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent et associé à revetement mural PVC rigide sur 1,00 m de haut	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	PVC mural ht 1,00 m sur remontée de plinthe + Toile de verre finition peinture satinée Réf ALGO

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

RDC		Sol				Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Infirmier d'accueil et orientation 3PT	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Accueil & repro 3PT PAA 2 et 7	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Salle d'Attente 1liaison info+1 tv + 3PT PAA 3	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 Réf Eternal 43 de chez FORBO ou équivalent	Chape existante conservée . Prévoir la dépose du revêtement de sol existant dans le cas d'un sol souple existant . Nettoyage et préapration du support, et ragréage au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol souple	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Escalier d'accès au R+1 depuis le Hall	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Béton à peindre	Peinture satinée	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Local déchets DASRI	Abri ambulance	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissace R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Sans	oui	Plinthes à talon avec bord arrondi	Plafonnage plâtre type Placoflam - CF 1h	Peinture de propreté	Parpaing	Peinture de propreté
Local Poubelles	Abri ambulance	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissace R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Sans	oui	Plinthes à talon avec bord arrondi	Sous-face du bac acier	Préfini	Parpaing	Peinture de propreté
Magasin lots de Bord	Abri ambulance	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissace R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Sans	non	Plinthes droites carrelées associées	Plafonnage plâtre type Placoflam - CF 1h	Peinture de propreté	Parpaing	Peinture de propreté
Local produits inflammables	Abri ambulance	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissace R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Sans	non	Plinthes à talon avec bord arrondi	Plafonnage plâtre type Placoflam - CF 1h	Peinture de propreté	Parpaing	Peinture de propreté
Abri ambulance	Abri ambulance	Brut	Sans	non	Sans	Sous-face du bac acier	Préfini	Parpaing	Peinture de propreté

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

R+1	Sol					Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Vestiaires F - douches 4 PSV 4 et 5	Bâtiment 056	Sol PVC acoustique en lès U4P3 sur mousse Réf Sarlon Trafic 43 de chez FORBO ou équivalent - affaiblissement acoustique de 19 dB	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
Douche 1 intégrée au Vestiaire F	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Douche 2 intégrée au Vestiaire F	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
WC intégrée au Vestiaire F	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
WC F sur circulation Ouest	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Dossiers médicaux & archives 2PT PAA 8 et 9	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Cellule OPEX 2PT PAA 4	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Circulation Ouest	Bâtiment 056	Sol existant conservé + Carrelage U4 P4 30 x 30 - Glissance R11	Dépose du revêtement de sol et chape existants ponctuellement au droit du sol à carreler puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées + existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Vestiaire F PSV 4	Bâtiment 056	Sol PVC acoustique en lès U4P3 sur mousse Réf Sarlon Trafic 43 de chez FORBO ou équivalent - affaiblissement acoustique de 19 dB	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Douche F intégrée à VEST F douche 3	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Salle d'instruction /réunion 9PT<19pers PSV 1	Bâtiment 056	Sol PVC acoustique en lès U4P3 sur mousse Réf Sarlon Trafic 43 de chez FORBO ou équivalent - affaiblissement acoustique de 19 dB	Support existant	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Pharmacie 1PT PLo 3	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Chape flottante sur résilient 19 dB	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Palier	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Escalier	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

R+1		Sol				Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Circulation Est	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Bureau psychologue 2PT PCo 3	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Local Linge PLo 7	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Ménage	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
WC H sur circulation	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Vestiaires H - Douches 1 PSV 4 et 5	Bâtiment 056	Sol PVC acoustique en lès U4P3 sur mousse Réf Sarlon Trafic 43 de chez FORBO ou équivalent - affaiblissement acoustique de 19 dB	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 20 cm de haut sur profil de finition de chez Romus ou équivalent	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO + Faïence toute hauteur ponctuellement + Faïences ht 0,6 au droit des points d'eaux isolés
WC intégrée au Vestiaire H - Douche 1	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Douche 1 intégrée au Vestiaire H	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Douche 2 intégrée au Vestiaire H	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur
Bureau dentiste cabinet dentaire 3PT PCo 3	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée Réf ALGO
Stockage matériel "vie en campagne" 2PT PLo 5	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non		Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Salle de détente personnels <b>Salle mémorielle</b> 1PT PSV 2	Bâtiment 056	Sol existant conservé	Complexe existant conservé	non		Dalles acoustiques - 600x600 - Bord A_T24	Préfini	Plaque de plâtre	Peinture satinée Réf ALGO uniquement sur le doublage thermique mis en œuvre contre façade
Vestiaires H-douches 2 PSV 4	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non		Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Toile de verre + Peinture satinée Réf ALGO
Douche H intégrée au Vestiaire H douche 2	Bâtiment 056	Grès cérame 30x30 cm U4 P4 E3 C2 - Glissance R11B - de chez NOVOCERAM ou techniquement équivalent	Dépose du revêtement de sol et chape existants puis réalisation d'une chape flottante sur résilient 19 dB au préalable à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sols dur	non	Plinthes droites carrelées associées	Dalles Hygiènes - 600x600 - Bord A_T24 Hauteur 2m50	Préfini	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Faïence murale toute hauteur

REHABILITATION DE LA 120<sup>ème</sup> ANTENNE MEDICALE - CASERNE MARTIN DES PALLIERES

BATIMENT 056

Route d'Auvours

CHAMPAGNE (72 470)

COMBLES		Sol			Plafond	Plafond		Mur	
Localisation	Secteur	Nature du sol	Chape	Siphon Caniveau	Plinthes	Nature du plafond	Finition plafond	Support	Finition murale
Dégagement (palier d'arrivée)	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 sur mousse type PRIMEO de chez FORBO ou équivalent	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Suivant support existant	Peinture satinée	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée
Escalier	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 sur mousse type PRIMEO de chez FORBO ou équivalent Nez de marches contrasté avec bande antidérapante	Complexe existant conservé	non	Existant non modifié	Suivant support existant	Peinture satinée	Béton + Plaque de plâtre + Support existant	Peinture satinée
Local DIRISI 1Pt	Bâtiment 056	Sol PVC compact en lès U4P3 sur mousse type PRIMEO de chez FORBO ou équivalent	Sans	non	Remontées en plinthes à gorge du revêtement de 15 cm de haut	Plafonnage plâtre type Placoflam - CF 1h	Peinture satinée	Béton / plaque de plâtre	Peinture satinée