

Reconstrcution de la Caserne Joffre

21-17

↘
LORIENT (56 100)
Boulevard du Maréchal Joffre
PRO
mai-25

DPGF LOT n°04. MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Maitre d'ouvrage
SGAMI OUEST
Architecte Mandataire - Economiste
JBA
BET Structures
BETOM
BET Fluides
BETOM
BET Désamiantage / Démolition
LMPR

Jba

		U	Prix en €	BATIMENT 1					BATIMENT 2					BATIMENT 3					BATIMENT 4					BATIMENT 5				
QTE	Montant HT			Montant TTC (TVA %)				QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)				QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)				QTE	Montant HT	Montant TTC (TVA %)						
				5,50%	10%	20%				5,50%	10%	20%				5,50%	10%	20%				5,50%	10%	20%		5,50%	10%	20%
04.2.2.10 2	ME03-002 : Dim. totale 1.40m x 1.74m - pose en applique intérieure - sans VR Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME02-002 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.11	Fenêtre ouvrant à la française - 2 vantaux - avec VRE - pose en applique																											
04.2.2.11 1	ME04-002 : Dim. totale 1.40m x 1.74m - pose en applique intérieure - sans VR Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME02-002 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.12	Fenêtre ouvrant à la française - 2 vantaux - sans VRE - pose en tunnel																											
04.2.2.12 1	ME01-002 : Dim. totale 1.20m x 1.74m - pose en tunnel - sans VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME01-002 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.13	Fenêtre ouvrant à la française 2 vantaux avec 1 fixe latérale - avec VRE - pose applique																											
04.2.2.13 1	ME06-004 : Dim. totale 1.80 x 1.42m - pose en applique intérieure - avec VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME06-004 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.14	Châssis fixe - sans VRE - pose en applique																											
04.2.2.14 1	ME11-002 : Dim. totale 0.40m x 2.12m - pose en applique intérieure - sans VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME11-002 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.14 2	ME12-002 : Dim. totale 0.40m x 1.40m - pose en applique intérieure - sans VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME12-002 sur les plans des bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.15	Pavés de verre																											
04.2.2.15 1	ME10-002 : Dim. totale 0.61m x 0.41m - pose en tunnel - sans VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME10-002 sur les plans du bâtiment 2.</i>																											
04.2.2.16	Châssis de désenfumage en façades																											
04.2.2.16 1	ME07-005 : Dim. totale 1.00m x 1.55m - pose en tunnel - sans VRE Localisation : <i>Selon plans de l'architecte</i> <i>- Pour l'ensemble des menuiseries nommées ME07-005 sur les plans des bâtiment 5.</i>																											
04.2.3	DIVERS																											
04.2.3 1	Seuils et appuis renforcés par cornière métal Localisation : <i>À inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											
04.2.3 2	Seuils et appuis existants Localisation : <i>À inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											
04.2.3 3	Grilles entrées d'air hygroréglables Localisation : <i>Selon demande du BET Fluides : Pour l'ensemble des menuiseries extérieures des logements</i>																											
04.2.3 4	Bavette en aluminium laqué / habillage sur appuis et seuil Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot À prévoir pour l'ensemble des châssis et des portes fenêtres ayant un relevé d'étanchéité</i>																											
04.2.3 5	Plans et détails de fabrication Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											
04.2.3 6	Protection des ouvrages Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages concernés</i>																											
04.3	PRESTATIONS DIVERSES																											
04.3 1	Échantillons - Témoins																											
04.3 2	Dossier des Ouvrages Exécutés Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											
04.3 3	Nettoyage journalier du chantier Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											
04.3 4	Nettoyage de fin de chantier Localisation : <i>Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot</i>																											

Montant HT du Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM
Montant TVA (20%)
Montant TTC

DPGF
Reconstrction de la
Caserne Joffre

LOT n°04. MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

	Montant Total HT	Montant Total TTC 5,5%	Montant Total TTC 10%	Montant Total TTC 20%
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 1				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 2				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 3				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 4				
OFFRE SUR LA BASE Bâtiment 5				
OPTIONS				

Observations et remarques de l'entreprise :

Cachet et Signature de l'entreprise :