



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PROCEDURE ADAPTEE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Maître de l'ouvrage :

---

**ETAT - DDT73**

---

Objet du marché :

---

**Torrent du Saint-Antoine**  
**Travaux de confortement des barrages BA24, BA23, BA19 et 15**

---

*Il est rappelé que les éléments descriptifs des différents postes donnés pour mémoire sur ce détail estimatif est informatif. L'entreprise devra se référer systématiquement au CCTP et à ses annexes pour la définition exacte des ouvrages et se doit d'intégrer dans ses coûts tous les moyens quelle juge utiles pour une bonne réalisation des ouvrages.*

Prix N°	Nature des travaux	Quantités		Prix Unitaire € HT	Montant € HT
<b>Préparation, installation et repli du chantier</b>					
1.1	Installation et repli de chantier	1	ft	- €	- €
1.2	PPSPS	1	ft	- €	- €
1.3	Rampe d'accès au BA24	1	ft	- €	- €
1.4.1	Raccordement à un drain	4	u	- €	- €
1.4.2	Traversée de piste	2	ft	- €	- €
1.5	Mise à sec de la zone de travail	1	ft	- €	- €
<b>Ouvrage : confortement des barrages BA 24 et 23</b>					
2.1	Terrassement BA24	1	ft	- €	- €
2.2	Enrochement bétonné pour reprise du BA24	140	m <sup>3</sup>	- €	- €
2.3	Reprise aile BA23	1	ft	- €	- €
2.4	Foration de barbacanes	6	u	- €	- €
2.5	Enrochements secs pour masque drainant	20	m3	- €	- €
<b>Travaux annexes</b>					
3.1	Arrosage de la piste au droit du restaurant l'Eterlou	5	h	- €	- €
<b>Régie d'engin pour mémoire</b>					
3.2	Regie de pelle hydraulique 30/35T	20	h	- €	- €
3.3	Plus-value au PN 3.2 pour utilisation de BRH pour fragmentation des blocs	12	h	- €	- €
<b>TOTAL H.T. :</b>					- €
<b>T.V.A. 20 % :</b>					- €
<b>TOTAL T.T.C. :</b>					- €