

Service d'infrastructure de la Défense
Service d'infrastructure de la défense Nord-Est

Référence de la procédure : DAF_2025_000812

Objet de la consultation :
HASPELSCHIEDT – Camp de Bitche – Démolition bâtiment
0416.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

1. Vide sanitaire sous l'aile 3 :

Au niveau de l'aile 3, entre le sous-sol cuisine (local 20) et le sous-sol sanitaires & vestiaires (local 34), se trouve un vide sanitaire.

2. Rapport de repérage amiante avant démolition d'un immeuble bâti

a. Conduit, p. 67

Le conduit est en bas à droite du plan ; ne pas prendre en compte le marquage sur l'ensemble du bâtiment.

b. Aile 2 (zone cuisine), p. 72

Il est confirmé que les zones carrelées sont exemptes d'amiante (carrelage et colle). L'enduit projeté contenant de l'amiante se situe au-dessus des plafonds suspendus, et par ZPSO indiqué dans toute l'aile 2.

3. Mobilier :

Le bâtiment sera intégralement vidé avant le début des travaux par nos soins.

4. Raccordement eau et électricité :

Les installations de chantiers pourront être raccordées à l'eau et à l'électricité au niveau du bâtiment 0415 (bâtiment voisin). Les modalités exactes seront définies pendant la phase de préparation de chantier.