

Maître d'Ouvrage : PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Opération : <div style="text-align: center; padding: 5px;"> Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL </div>
Maitre d'Œuvre : Architecte : VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Phase : PRO-DCE </div> <div> Date : 30/05/2025 </div> </div> <div style="text-align: right; padding-top: 10px;"> Bureau d'Etudes / Economie de la construction : </div>

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°1 - GROS ŒUVRE - DEMOLITION

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1.3	INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT				
	Protections des ouvrages conservés	u	1,00		
	Balisage de la zone chantier et signalisations	u	1,00		
	Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot	u	1,00		
	Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel, EPI	u	1,00		
1.4	DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX				
	Plans d'executions comprenant les réservations, dimensionnement des ouvrages, notes de calcul, réseaux sous dallage et fiches techniques	Forf	1,00		
1.5	INSTALLATION DE CHANTIER				
	Baraques de chantier et nettoyage hebdomadaire	Forf	1,00		
	Organisation de chantier (PIC)				
	Dépenses d'intérêts communs				
	Charges temporaires de voirie et de police				
	Branchement provisoire électrique				
	Alimentation provisoire en eau potable				
	Branchement provisoire d'égout				
	Bennes à déchets				
	Panneau de chantier				
	Clôture provisoire du chantier				
	Trait de niveau				
	Sécurité				
	Constat				
	Nuisances				
1.6	DEMOLITION				
	Reconnaissance des lieux, analyse des prestations	Ens	1,00		
	Protection des ouvrages existants conservés comprenant toutes sujétions (étaieement provisoire, bâchage, platelages au sol, etc).	Ens	1,00		
	Dépose et évacuation des installations techniques non conservées	Ens	1,00		
	Dépose et évacuation des anciens matériels de toutes sorte non concernés	Ens	1,00		
	Mise à nu de l'ensemble des parois verticale au droit de l'extension (bardage, lisses)	m²	50,00		
	Démolition par sciage et evacuation des longrines retroussées	ml	8,00		
	Démolition par sciage et evacuation de l'enrobé sur l'emprise de l'extension et des terres excédentaires	m²	170,00		
	Démolition par sciage et evacuation de l'enrobé sur l'emprise des fondations et longrines zone attente couverte	u	5,00		
	Dépose partielle de la cloture existante et sciage de poteaux métallique	ml	24,00		
1.7	RENFORCEMENT FONDATION SOUS LONGRINES				
	Terrassement extérieur sous longrines	ml	12,00		

Maître d'Ouvrage : PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Opération : <div style="text-align: center; padding: 10px;"> Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL </div>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Phase : PRO-DCE</td> <td style="width: 50%; border: none;">Date : 30/05/2025</td> </tr> </table>		Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025
Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025		
Maitre d'Œuvre : Architecte : <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <small>Architecture, urbanisme & environnement</small> </div> <div style="text-align: center;"> VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX </div> </div>			
Bureau d'Etudes / Economie de la construction :			

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°1 - GROS ŒUVRE - DEMOLITION

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1.8	Semelles béton sous longrines profondeur 50cm	ml	12,00		
	Remblaiement	Ens	1,00		
	Evacuation et mise en décharge des terres excédentaires	Ens	1,00		
	RESEaux SOUS DALLAGE				
	réseau d'évacuation des eaux pluviales compris tranchée, sablon, canalisation PVC diam 200mm, grillage, remblais, évacuation des excédents de terre	ml	14,00		
1.9	Fourreaux diamètre 90 compris tranchée, sablon, grillage, remblais, évacuation des excédents de terre	ml	6,00		
	FONDACTIONS				
	Fouilles mécaniques	u	15,00		
	Béton de propreté	u	15,00		
	Massifs béton (suivant rapport de sol)	u	15,00		
1.10	Longrines préfabriquées isolées	ml	48,00		
	Fut béton armé hauteur 1m ø60cm	u	3,00		
	DALLE BETON				
	Fond de forme	m²	170,00		
	Dallage	m²	170,00		
1.11	Réservations ponts ciseaux	u	4,00		
	Rampe béton	m²	52,00		
	REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE FINAL				
1.12	Nettoyage final de fin de chantier	Ens	1,00		
	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
	Format papier	u	3,00		
	Clé USB	u	3,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	