

Maître d'Ouvrage : PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Opération : <div style="text-align: center; padding: 5px;"> Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL </div> <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 60%;">Phase : PRO-DCE</td> <td style="width: 40%;">Date : 30/05/2025</td> </tr> </table>	Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025
Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025		
Maître d'Œuvre : Architecte : <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> volume <small>Architecture, urbanisme & environnement</small> </div> <div style="text-align: center;"> VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX </div> <div style="text-align: center;"> Bureau d'Etudes / Economie de la construction : </div> </div>			

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°3 - COUVERTURE - BARDAGE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
3.1	INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT Protections des ouvrages conservés Balisage de la zone chantier et signalisations Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel,	u u u u	1,00 1,00 1,00 1,00		
3.2	DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX Plans EXE, note de calcul, fiches techniques, réservations	Ens	1,00		
3.3	ECHAFAUDAGE Fourniture et pose d'un echafaudage sur pied sur validation au préalable d'un plan validé par le bureau de contrôle. Compris dépose et remise en état du terrain.	m²	346,00		
3.4	COUVERTURE DOUBLE PEAU Fourniture et pose d'une couverture double peau sur extension compris rive de toit pré laqué	m²	160,00		
3.5	COUVERTURE SIMPLE PEAU Fourniture et pose d'une couverture simple peau sur extension compris rives de toit pré laqué	m²	228,00		
3.6	LANTERNEAUX Fourniture et pose de chassis fixe (puit de lumière) lanterneau de désenfumage compris boîtier de commande	u u	1,00 1,00		
3.7	OUVRAGES D'ECOULEMENT Dépose de l'étanchéité du chéneau béton sur la longueur de l'extension. Réalisation d'un trop plein au bout du chéneau. Modification de naissance du chéneau suivant la note de calcul établis par le présent lot. Reprise de l'étanchéité du chéneau sur la longueur de l'extension de même matière que l'existant. Remplacement des descentes EP en PVC teinte blanche, pièces et coudes spécifiques y compris naissances, crapaudines, fixations à la façade avec collier en zinc. Adaptations au sol des descentes sur les regards existants. Remplacement des dauphins fonte hauteur de 1 mètre avec coude en partie basse dito existant.	ml u u ml ml u	30,00 1,00 3,00 30,00 14,00 2,00		
3.8	BARDAGE DOUBLE PEAU Plateaux prélaqués blanc épaisseur 75/100eme Isolant de bardage laine de roche épaisseur 130mm Bardage nervuré type Fréquence de chez ARVAL ou équivalent Cornière en pied de bardage au droit de la longrine isolée Angle de bardage prélaqué Habillage des chassis 3 côtés (joues et sous face)	m² m² m² ml ml ml	176,00 176,00 176,00 38,00 23,00 36,00		
3.9	BARDAGE SIMPLE PEAU Bardage nervuré type Fréquence de chez ARVAL ou équivalent Cornière en pied de bardage au droit de la longrine isolée Angle de bardage prélaqué Cloture bardage sec compris poteaux et couvettine	m² ml ml ml	53,00 10,00 10,50 2,10		

3.10	REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIE ET NETTOYAGE				
3.11	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
	Format papier	u	3,00		
	Clé USB	u	3,00		
Total Travaux en Euros H.T.					
T.V.A. 20,0 %					
Total Travaux en Euros T.T.C.					

