



Maître d'Ouvrage : PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Opération : <div style="text-align: center; padding: 5px;"> Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL </div>
Maître d'Œuvre : Architecte : <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 0.8em;"> Architecture, urbanisme & environnement </div> <div style="text-align: right;"> VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Phase : PRO-DCE </div> <div> Date : 30/05/2025 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Bureau d'Etudes / Economie de la construction : </div>

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°5 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1.5.1	INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT				
	Protections des ouvrages conservés	u	1,00		
	Balisage de la zone chantier et signalisations	u	1,00		
	Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot	u	1,00		
	Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel, EPI	u	1,00		
1.5.2	DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX	Ens	1,00		
	Plans EXE, note de calcul, fiches techniques, réservations				
1.5.3	TRAVAUX PREPARATOIRE				
	Repérage, isolement, vidange de réseaux existants y compris bouchonnage et tous frais liés aux travaux à réaliser.	Ens	1,00		
1.5.4	RESEAU EAU FROIDE				
	Distribution				
	Fourniture, pose et raccordement de tuyauteries cuivre y compris calorifuge et vanne quart de tour en DN 12/14	ml	24,00		
	Fourniture et pose d'anti-bélier	Ens	1,00		
	Fourniture et pose de robinet purgeur	u	2,00		
	Vannes d'isolement	u	2,00		
	Robinet de puisage	u	2,00		
1.5.5	RESEAU CHAUFFAGE				
	Distribution				
	Fourniture, pose et raccordement de réseau y compris calorifuge et vanne quart de tour de diamètre identique à l'existant du repiquage.	ml	16,00		
	Fourniture, pose et mise en service d'un aérotherme compris raccordement électrique	u	1,00		
	Fourniture et pose d'une chaise métallique support de l'aérotherme sur charpente métallique	u	1,00		
1.5.6	RESEAU AIR COMPRI ME				
	Distribution				
	Fourniture, pose et raccordement de réseau de diamètre identique à l'existant du repiquage compris raccord rapide	ml	10,00		
1.5.7	REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE				
1.5.8	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
	Format papier	u	3,00		
	Clés USB	u	3,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	

Maître d'Ouvrage :  PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE		Opération : Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL	
		Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025
Maitre d'Œuvre : Architecte : <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <small>Architecture, urbanisme & environnement</small> </div> <div> VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX </div> </div>			
Bureau d'Etudes / Economie de la construction :			

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°5 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
--------	--------------------------	---	-----	---------------------------------	------------------------------