

<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI</b> 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	<b>Opération :</b> <div style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL</b> </div>
<b>Maître d'Œuvre :</b> <b>Architecte :</b> <b>VOLUME Architectes</b> 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX <small>Architecture, urbanisme &amp; environnement</small>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Phase :</b> PRO-DCE</span> <span><b>Date :</b> 30/05/2025</span> </div> <div style="text-align: center; padding-top: 10px;"> <b>Bureau d'Etudes / Economie de la construction :</b> </div>

**DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**LOT N°6 - ELECTRICITE**

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
6.1	<b>INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT</b> Protections des ouvrages conservés Balisage de la zone chantier et signalisations Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel, EPI	u u u u	1,00 1,00 1,00 1,00		
6.2	<b>DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX</b> Le dossier technique d'exécution devra comporter: - Tous les plans de détail de l'exécution, les notes de calculs et dimensionnement de l'installation, les notes de calcul d'éclairages, - Les fiches techniques des équipements, - Des échantillons de matériels pourront être réclamés par la MOE pour une mise en situation et afin d'entériner les choix.	Ens	1,00		
6.3	<b>ALIMENTATION DE CHANTIER</b> La prestation comprend: La ligne d'alimentation protégée des tableaux de chantier depuis branchement EDF du lot « Gros Œuvre ». Un tableau de chantier, avec 2 prises tétrapolaires 400 V+T et 4 prises bipolaires 230 V+T protégées. Une installation d'éclairage à led du chantier, à l'avancement du chantier.	Ens  Ens Ens	1,00  1,00 1,00		
6.4	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b> Neuralisation et consignation des installations électriques	Ens	1,00		
6.5	<b>LIAISON EQUIPOTENTIELLE</b> Raccordement à la Terre des éléments suivant: - De toutes les masses métalliques et charpentes susceptibles d'être mises accidentellement sous tension, - Des huisseries métalliques, - Des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant et porte, - Des broches de terre des prises de courant, - Des carcasses métalliques de tous les organes électriques, - Les appareils de classe 1 possédant une isolation fonctionnelle, - Des appareils d'éclairage, - De la borne de terre à disposition des autres corps d'état, - Des conducteurs de protection de toutes les canalisations, - Chauffage. - Réseaux de cuivre.	Ens	1,00		
6.6	<b>ALIMENTATION GENERALE</b> Fourniture pose et raccordement d'une alimentation générale entre le tableau électrique existant et le tableau divisionnaire dans l'extension	ml	95,00		

<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI</b> 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	<b>Opération :</b> <div style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI</b>  <b>Bâtiment 33 - ENP OISSEL</b> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Phase :</b> PRO-DCE</span> <span><b>Date :</b> 30/05/2025</span> </div>	

<b>Maitre d'Œuvre :</b> <b>Architecte :</b> <b>VOLUME Architectes</b> 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX <small>Architecture, urbanisme &amp; environnement</small>	<b>Bureau d'Etudes / Economie de la construction :</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**LOT N°6 - ELECTRICITE**

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
	Differentiel sur tableau existant	u	1,00		
6.7	<b>ARMOIRE DIVISIONNAIRE</b> Fourniture, pose et raccordement d'un tableau divisionnaire comprenant les différentiels pour les differentes alimentations	Ens	1,00		
6.8	<b>CHEMINEMENTS</b> Support pour le passage de câble CFO Distribution périphérique dans chemin de cable Cheminement sous tube IRL Boites d'encastrement et dérivation Colonne électrique aluminium pour pupitre	ml ml ml Ens u	107,00 72,00 41,00 1,00 2,00		
6.9	<b>ECLAIRAGE ARTIFICIEL</b> Etude d'éclairage Luminaire tubulaire LED Câblage 3G1.5mm raccordement compris	Ens u ml	1,00 12,00 67,00		
6.10	<b>COMMANDES DIVERSES</b> Interrupteur simple, va et vient saillant type plexo	u	4,00		
6.11	<b>PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS DIVERSES</b> Prises de courant saillante Prises de courant de services 16A+T monophasé Prise de courant 16 A triphasé Prise de courant 32 A triphasé Câblage 3G2.5mm raccordement compris Câblage 5G6mm raccordement compris  Alimentations * Alimentation de l'aérotherme depuis le TGBT existant dans la mécanique. * Alimentation TD extension * Alimentation mono pupitre 230V/50Hz/2,2kW (3 fils) * Alimentation triphasé pupitre 400V/50Hz/2,2kW (4 fils)	u u u ml ml  Ens Ens u u	2,00 1,00 1,00 4,00 4,00  1,00 1,00 2,00 2,00		
6.12	<b>ECLAIRAGE DE SECURITE</b> Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité  Câblage 5G1.5mm raccordement compris	u  ml	1,00  10,00		
6.13	<b>COUPURE D'URGENCE</b> Coupure d'urgence TD	u	1,00		
6.14	<b>REPLI DES INSTALLATIONDE CHANTIER ET NETTOYAGE</b>				
6.15	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>				

<b>Maître d'Ouvrage :</b>  <b>PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST</b> <b>SGAMI</b> 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	<b>Opération :</b> <div style="text-align: center; padding: 10px;"> <b>Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI</b>  <b>Bâtiment 33 - ENP OISSEL</b> </div>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"><b>Phase :</b> PRO-DCE</td> <td style="width: 40%; border: none;"><b>Date :</b> 30/05/2025</td> </tr> </table>		<b>Phase :</b> PRO-DCE	<b>Date :</b> 30/05/2025
<b>Phase :</b> PRO-DCE	<b>Date :</b> 30/05/2025		
<b>Maitre d'Œuvre :</b> <b>Architecte :</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">   <small>Architecture, urbanisme &amp; environnement</small> </div> <div style="width: 30%;"> <b>VOLUME Architectes</b>          60 Rue des Hacquets          76230 QUINCAMPOIX       </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <b>Bureau d'Etudes / Economie de la construction :</b> </div> </div>			

**DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**LOT N°6 - ELECTRICITE**

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
	Format papier	u	3,00		
	Clés USB	u	3,00		
<b>Total Travaux en Euros H.T.</b>					
<i>T.V.A. 20,0 %</i>					
<b>Total Travaux en Euros T.T.C.</b>					