

## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

### BORDEREAU DES PRIX (BP)

#### *Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage*

Direction Régionale et Interdépartementale  
de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports  
d'Île-de-France – Direction des Routes d'Île-de-France

#### *Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)*

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France

#### *Objet du marché*

Accord-cadre à marchés subséquents pour le coulage de glissières en béton  
adhérent dans le cadre d'opérations de grande envergure sur le réseau routier  
national non concédé géré par la Direction des Routes Île-de-France

# 1 – Préparation du chantier

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
101	<p><b>Plan de prévention :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'établissement du plan de prévention en collaboration avec les Centres d'Exploitation et d'Intervention conformément au cadre type joint au Dossier de Consultation des Entreprises.</p> <p>Ce prix sera utilisé sur demande du CEI. Il comprend la rédaction d'un plan de prévention conformément au guide de la DRIEAT et à ses annexes, l'ensemble des frais de fourniture, de main d'œuvre et de prestations intellectuelles pour l'établissement et la rédaction des documents nécessaires à sa validation par le représentant du maître d'ouvrage et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les plans ;</li> <li>• Les notices ;</li> <li>• L'organisation des réunions ;</li> <li>• Les visites sur place ;</li> <li>• La rédaction des comptes-rendus.</li> </ul> <p>Une attention particulière sera portée à l'organisation des installations de chantier conformément à la réglementation.</p> <p><b>LE FORFAIT :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
102	<p><b>Amenée et repli du matériel pour le chantier :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'amenée, le transfert sur chantier et le repli de l'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires pour toute intervention relevant de la liste de prix suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prix 201 et 202 ;</li> <li>• prix 302 à 306 ;</li> <li>• prix 401 et 402 ;</li> <li>• prix 601.</li> </ul> <p>Ce forfait s'applique pour un chantier défini, quel qu'en soit le nombre de jours ou de nuits nécessaires qui sera défini par le planning prévisionnel fourni dans le CCS de chaque marché subséquent.</p> <p>Le repli du matériel peut être effectué, sur demande de l'Administration, dans un dépôt de son choix pouvant être un local de cette dernière, ou sur un autre lieu de pose ou de dépose.</p> <p><b>LE FORFAIT :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>

## 2 – Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour ou de nuit

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
<p><b>201</b></p>	<p><b>Dépose de glissières métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et écran motocycliste :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de glissières métalliques pour remplacement par des glissières en béton adhérent. Il comprend le démontage des glissières métalliques sur chaussées, accotements, ouvrages d'art, y compris renfort GSO, ITPC et écrans motocyclistes.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'arrachage des supports ou le découpage si l'arrachage est impossible à un niveau inférieur de moins de 15 cm à celui de la chaussée,</li> <li>• le démontage des supports sur platine,</li> <li>• la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés pour comblement des trous de scellement des supports,</li> <li>• le démontage des éléments de glissement des écarteurs,</li> <li>• la dépose soignée de tous les dispositifs se trouvant sur les glissières (délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux...),</li> <li>• le chargement, le transport jusqu'au lieu de dépôt indiqué par le maître d'œuvre,</li> <li>• le chargement, le transport et les frais d'évacuation conformément au SOSED de tous les éléments qui ne seront pas remis à l'exploitant,</li> <li>• le balayage poussé de la chaussée découverte.</li> </ul> <p>La typologie exacte des glissières métalliques à déposer sera précisée dans le CCS de chaque marché subséquent.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE : .....</b></p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
<p><b>202</b></p>	<p><b>Dépose de glissières en béton adhérent (GBA), y compris capots métalliques, ou de bordures :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de glissières en béton adhérent ou de bordures pour remplacement par des glissières en béton adhérent. Il comprend le démontage des glissières métalliques sur chaussées, accotements et ouvrages d'art, y compris les capots métalliques.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la démolition,</li> <li>• le sciage longitudinal des chaussées,</li> <li>• le découpage des armatures,</li> <li>• l'enlèvement des éléments et de leur fondation,</li> <li>• la dépose des capots métalliques,</li> <li>• la dépose soignée de tous les dispositifs se trouvant sur les glissières (délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux...),</li> <li>• le chargement, le transport et les frais d'évacuation conformément au SOSED de tous les éléments qui ne seront pas nécessaires à l'exploitant,</li> <li>• le balayage poussé de la chaussée découverte.</li> </ul> <p>La typologie exacte des glissières en béton adhérent à déposer sera précisée dans le CCS de chaque marché subséquent.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE : .....</b></p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>

<p><b>203</b></p>	<p><b>Dépose d'un capot métallique quel que soit le type :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose d'un capot métallique quel que soit son type.</p> <p>La typologie exacte des capots métalliques sera précisée dans la CCS de chaque marché subséquent.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>
<p><b>204</b></p>	<p><b>Dépose d'un atténuateur de choc quel que soit le type :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose d'un atténuateur de choc quel que soit son type.</p> <p>La typologie exacte des atténuateurs de choc sera précisée dans le CCS de chaque marché subséquent.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>
<p><b>205</b></p>	<p><b>Dépose et repose d'ensembles de panneaux de signalisation verticale :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose et la repose sur le lieu défini par le maître d'œuvre d'ensembles de panneaux de signalisation verticale pour les besoins de l'opération.</p> <p>Ce prix comprend, par défaut et sauf prescription contraire du maître d'œuvre, les actions ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les supports seront soit déboulonnés, soit arasés à 20 centimètres sous le niveau du terrain naturel,</li> <li>• les panneaux seront démontés et dissociés des supports métalliques,</li> <li>• les massifs de fondation seront déposés ou démolis, au choix du titulaire. Ils seront arasés à 20 centimètres sous le terrain naturel,</li> <li>• les déchets et matériaux excédentaires seront chargés et transportés en décharge, conformément aux prescriptions du SOSED.</li> </ul> <p>La typologie exacte de la signalisation verticale à déposer et reposer, et l'ensemble des prescriptions du maître d'œuvre seront précisées dans le CCS de chaque marché subséquent.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>

### 3 – Mise en œuvre et réparation de dispositifs de retenue en béton adhérent de jour ou de nuit

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
301	<p><b>Confection de semelles pour GBA :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la confection de semelles en béton C30/37 pour glissières en béton adhérent quel que soit leur type, de dimension 0,60 m x 0,30 m. Il comprend les opérations nécessaires à la préparation de la fondation, au terrassement et à l'évacuation (coffrage en bois compris).</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
302	<p><b>Construction de GBA en coffrage glissant :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise en œuvre de glissières de sécurité en béton adhérent de type GBA conformément aux prescriptions de l'article III.3 du CCTP.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'implantation,</li> <li>• les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers,</li> <li>• la préparation du support (balayage, nettoyage),</li> <li>• la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton (y compris adjuvants) et des fers filants HA12,</li> <li>• les sujétions de fourniture et de mise en place de coffrages traditionnels pour la réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité,</li> <li>• la réalisation d'un essai,</li> <li>• l'intégration de réservations pour les passages d'eau traversants, conformément à la réglementation,</li> <li>• les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier),</li> <li>• la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages),</li> <li>• la repose de l'ensemble de la signalisation réglementaire sur glissières, notamment délinéateurs, points de repère hectométriques et kilométriques, brises vue, tatouages réseaux...,</li> <li>• la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires sur dépôts agréés par le maître d'œuvre,</li> <li>• le nettoyage des chaussées et des abords,</li> <li>• toutes sujétions liées au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre...),</li> <li>• la réalisation d'extrémités de files quelle que soit leur longueur (de 1,65 m à 20 m), conformes à la réglementation,</li> <li>• toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voies circulées.</li> </ul> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
303	<p><b>Construction de DBA en coffrage glissant :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, et dans les mêmes conditions que le prix 302 la mise en œuvre de DBA.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>

<p><b>304</b></p>	<p><b>Construction de LBA en coffrage glissant :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, et dans les mêmes conditions que le prix 302 la mise en œuvre de LBA.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>
<p><b>305</b></p>	<p><b>Construction de MVL en coffrage glissant :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, et dans les mêmes conditions que le prix 302 la mise en œuvre de MVL.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>
<p><b>306</b></p>	<p><b>Réparation manuelle de DBA, GBA, LBA ou MVL :</b></p> <p>Ce pris rémunère au mètre, la réparation manuelle de la crête des DBA, GBA, LBA ou MVL sur une hauteur approximative de 40 cm.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la démolition du béton,</li> <li>• la reprise des aciers,</li> <li>• l'évacuation des gravats,</li> <li>• la mise au propre de la partie à réparer,</li> <li>• la fourniture et la mise en œuvre des coffrages, des résines et des bétons.</li> </ul> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>
<p><b>307</b></p>	<p><b>Réhausse de glissières en béton existantes en coffrage glissant :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, et dans les mêmes conditions que le prix 302 la réhausse de glissière en béton existante.</p> <p>De plus, la surface de contact béton ancien – béton frais doit être soigneusement préparée (soufflage puissant ou repiquage).</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>
<p><b>308</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H1 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue H1.</p> <p>Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>
<p><b>309</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H2 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue H2.</p> <p>Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'____</p>

<p><b>310</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H3 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue H3. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'_____</p>
<p><b>311</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H4 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue H4. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'_____</p>
<p><b>312</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur glissières de niveau N2 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une barrière existante de niveau de retenue N2. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'_____</p>
<p><b>313</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur Interruption de Terre-Plein Central (ITPC) de niveau H :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une Interruption de Terre-Plein Central existante de niveau de retenue H. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'_____</p>
<p><b>314</b></p>	<p><b>Raccordement de glissières en béton sur une autre glissière en béton :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement de la glissière en béton construite sur une glissière en béton existante, quelles que soient leurs types. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____,'_____</p>

<p><b>315</b></p>	<p><b>Raccordements hélicoïdaux de glissières en béton sur ouvrages :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement en hélices de la glissière en béton construite, quelle que soit son type, sur un ouvrage d'art. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art, notamment la pose de capot dans les cas existants de pied de portique, Panneau à Messages Variables, etc...</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>
<p><b>316</b></p>	<p><b>Réalisation d'un grand passage d'eau, fourniture et pose d'un demi-capot métallique dit « hydraulique » :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation de grands passages d'eau, notamment la fourniture et la pose d'un demi-capot métallique dit « hydraulique ». Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>
<p><b>317</b></p>	<p><b>Fourniture et pose d'un capot métallique de niveau H2 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d'un capot métallique de niveau de retenue H2. Ce prix comprend l'ensemble des sujétions liées à la réalisation de cette prestation dans les règles de l'art.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>..... .....</p>	<p>_____ , _____</p>



#### 4 – Actions spécifiques de minéralisation d'accotement ou de TPC

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
401	<p><b>Tranchage ou sciage de chaussées :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, de nuit, le tranchage ou le sciage de chaussées pour raccordements aux voiries existantes.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'arrosage si nécessaire durant l'opération selon les contraintes d'exploitation pour éviter la poussière excessive,</li> <li>• le nettoyage soigné de la zone après travaux,</li> <li>• le chargement, le transport, le déchargement et l'évacuation des produits de démolition conformément à la législation, y compris les frais de décharge éventuels.</li> </ul> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b> .....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
402	<p><b>Terrassement sur accotement ou TPC :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube (m<sup>3</sup>), de nuit, le terrassement de l'accotement ou du terre-plein central pour un élargissement de chaussée ou minéralisation du TPC, (avec présence ou non de bordure et/ou de glissières et/ou de grilles d'assainissement et/ou caniveaux fentes).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le terrassement et le chargement sur camion,</li> <li>• l'évacuation des déblais,</li> <li>• les frais de décharge,</li> <li>• le compactage du fond de forme,</li> <li>• la portance visée PF2 selon GTR,</li> </ul> <p><b>LE MÈTRE CUBE (m<sup>3</sup>) :</b> .....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
403	<p><b>Fourniture et pose de géotextile :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré (m<sup>2</sup>), de nuit, le transport, la fourniture et la mise en œuvre du complexe anti-contaminant de type géotextile.</p> <p>Il comprend également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la découpe soignée et adaptée aux supports à traiter,</li> <li>• les débords et les recouvrements nécessaires à l'efficacité du produit, et non compris dans le constat des métrés,</li> </ul> <p><b>LE MÈTRE CARRE (m<sup>2</sup>) :</b> .....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
404	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de GTLH :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube (m<sup>3</sup>), de nuit, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave traitée aux liants hydrauliques (GTLH).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le réglage et le compactage,</li> <li>• la couche de cure.</li> </ul> <p><b>LE MÈTRE CUBE (m<sup>3</sup>) :</b> .....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>

<p><b>405</b></p>	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 cl 2 - (BBSG 0/10 cl 2) :</b></p> <p>Ce prix rémunère la tonne de béton bitumineux semi-grenu 0/10 de classe 2 destiné à la minéralisation d'accotement ou de terre plein central, et mis en œuvre, de nuit. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage,</li> <li>• la fourniture de tous les constituants, leur stockage ainsi que la fabrication des matériaux,</li> <li>• les chargements, les transports et les déchargements,</li> <li>• la mise en œuvre manuelle ou par engins sur une épaisseur variable en fonction des zones,</li> <li>• le réglage et le compactage de la couche,</li> <li>• les joints longitudinaux et transversaux (ancienne chaussée / partie minéralisée) en pontage.</li> <li>• les raccordements et les aménagements autour des grilles avaloirs, des caniveaux fentes, des panneaux de signalisation de police et directionnelle, des PMV et des ouvrages d'art.</li> </ul> <p>Ce prix tient compte de toutes les sujétions de balayage et de nettoyage du chantier.</p> <p>Le tonnage est calculé suivant les bons de pesée des camions.</p> <p><b>LA TONNE :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>
-------------------	---	----------------------

## 5 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue spéciaux de jour ou de nuit

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
501	<p><b>Fourniture et pose d'un atténuateur de choc complet de niveau de retenue 80 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et l'ensemble des opérations nécessaires à la pose d'un atténuateur de choc complet répondant à la norme EN 1317-3, de niveau de retenue 80.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>.....  .....</p>	_____
502	<p><b>Fourniture et pose d'un atténuateur de choc complet de niveau de retenue 100 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et l'ensemble des opérations nécessaires à la pose d'un atténuateur de choc complet répondant à la norme EN 1317-3, de niveau de retenue 100.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>.....  .....</p>	_____
503	<p><b>Fourniture et pose d'un atténuateur de choc complet de niveau de retenue 110 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et l'ensemble des opérations nécessaires à la pose d'un atténuateur de choc complet répondant à la norme EN 1317-3, de niveau de retenue 110.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>.....  .....</p>	_____
504	<p><b>Fourniture et pose d'une Interruption de Terre-Plein Central H2 :</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et l'ensemble des opérations nécessaires à la pose d'une Interruption de Terre-Plein Central pivotant de niveau de retenue H2.</p> <p><b>L'UNITÉ :</b>.....  .....</p>	_____

## 6 – Exploitation sous chantier de jour ou de nuit

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
601	<p><b>Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de Voies pendant le chantier :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la location et le ripage des Séparateurs Modulaires de Voies type BT4 pour toute la durée du chantier.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE :</b>.....</p> <p>.....</p>	<p>_____ , _____</p>

## 7 – Finitions spéciales

N° PRIX	Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres Hors taxes	Prix unitaire en chiffres (€ HT)
701	<p><b>Plus-value pour finition particulière sur glissières :</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les finitions particulières décrites dans le CCS de chaque marché subséquent. Il peut s'agir de finitions en béton désactivé, ou de motifs sur les murets par exemples.</p> <p><b>LE MÈTRE LINÉAIRE : .....</b>  .....</p>	