

P001



Construction d’un espace de reprographie +  
pôle informatique \_ENSACF

maître d'ouvrage

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture  
de Clermont-Ferrand  
85 Rue du Dr Bousquet / 63100 CLERMONT-FERRAND  
T. 04 73 34 71 50

STUDIO ALBEDO - Architecte  
03 Rue Caplat / 75018 PARIS  
contact@studioalbedo.fr  
T. 06 18 79 39 47

IGETEC - BET Fluides  
18 rue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND  
accueil@igetec.fr  
T. 04 71 63 88 30

LEA - LES ÉCLAIRAGISTES ASSOCIÉS  
7 Rue Alsace Lorraine / 69001 LYON  
raphael@lea.lighting  
T. 06 37 39 02 72 / 04 81 06 09 65

ALPES CONTROLE - Bureau de contrôle  
Avenue Michel Ange - 63000 CLERMONT-FERRAND  
clermont@alpes-controles.fr  
T. 04 44 05 31 32

Auvergne Energie Solutions - Coordinateur SSI  
18 allée Evariste Galois - 63170 AUBIERE  
eric.passelaigue@bet-aes.fr  
T. 04 73 28 92 63

phase

DCE

CARNET DETAILS ARCHITECTE

description

VISA ET CACHET DU MAÎTRE D'OUVRAGE	PROJET	P001
	PHASE	DCE
	DATE	AVRIL 2025
	REVISION	0
	ECHELLE	/
SIGNATURE ET CACHET DU MAÎTRE D'OEUVRE	DESSIN	

P001\_60\_ALB\_DCE\_DET

**SOMMAIRE CARNET DE DETAILS**

**P001\_60.1\_ALB\_DCE\_ IMPOSTE TETE DE RIDEAU**

**P001\_60.2\_ALB\_DCE\_ CHEMIN DE CABLE / PC / CROCHET**

**P001\_60.3.1\_ALB\_DCE\_ PORTES CF - FILE 35**



**P001\_60.3.2\_ALB\_DCE\_ PORTES CF - FILE 33**

**P001\_60.3.3\_ALB\_DCE\_ PORTES CF - PLANS**

**P001\_60.4\_ALB\_DCE\_ DESENFUMAGE - DETAIL FENETRE**


**P001\_60.5\_ALB\_DCE\_DETAIL GULOTTE /CHEMIN DE CABLE**

**P001\_60.6\_ALB\_DCE\_DETAIL POSE SURFACE AFFICHAGE/ ENI**




Rideaux acoustiques atténuants DB de chez Texaa

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.1	DETAIL RIDEAU ACOUSTIQUE	1/50 - 1/10	04/2025	ENSACF




COUPE 1/33



Zoom système de crochets fixés sur chemin de câbles



Perches et goulottes électriques en position relevée




Perches et goulottes électriques en position basse



1 Lot 6A - Bloc nourrice Legrand - alu anodisé - 12 prises



4 Lot 6A - Perche - gaines textiles



2 Lot 6A - Crochet de maintien des perches - alu anodisé suspension centrale pour chemin de câbles




3 Lot6A Passe-câbles alu anodisé Colerette à vis



4 Lot 6A - Perche - tuyau arrosage

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.2	DETAIL CHEMIN DE CABLE / PC / CROCHET	1/33	04/2025	ENSACF




COUPE 1/20

PORTE CF EXISTANTE A DEPLACER - ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE  
LOT 3A - Dépose et repose de la porte de la file 34 vers la file 35. (compris suppression de l'imposte existant)  
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 35 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.  
LOT 2B - Reprise de peinture en file 34 pour réparation suite à la dépose de porte / finition et peinture de l'imposte en file 35  
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration


TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF  
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

- Lot 2A - Imposte en placoplâtre suspendu sur ossature métallique CF 1H (y compris sujétions de traversée et calfeutrement de réseaux)
- Lot 2B - Finition enduit + peinture
- Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé
- Lot 3A - Châssis vitré fixe CF 1/2H en aluminium anodisé (châssis existants à déplacer)

Lot 4 - Sol en Résine type Système 33 de chez Mapei ou équivalente couleur au choix de l'architecte finition mate




PORTE EXISTANTE A DEPLACER  
ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE




REPERAGE 1/100

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.1	DETAIL PORTE CF - File 35	1/20	04/2025	ENSACF



COUPE 1/20

- Lot 6A - Terminaux à compléter selon nouvelle configuration de l'étage
- Lot 2A - Imposte en placoplâtre sur ossature métallique CF 1H (y compris sujétions de traversée et calfeutrement de réseaux)
- Lot 2B - Finition enduit + peinture
- Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé
- Lot 3A - Bloc porte CF 1/2H en aluminium anodisé (identique aux menuiseries vitrées existantes) vitrage CF feuilleté ferme porte intégré + vitrophanie dito l'existant
- Lot 4 - Sol en Résine type Système 33 de chez Mapei ou équivalente couleur au choix de l'architecte finition mate




REPERAGE 1/100

NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE  
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte en file 33.  
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.  
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33  
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF  
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE


Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.2	DETAIL PORTE CF - File 33	1/20	04/2025	ENSACF





PLAN PORTE CF - FILE 35 \_ 1/20

PORTE CF EXISTANTE A DEPLACER - ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE  
LOT 3A - Dépose et repose de la porte de la file 34 vers la file 35. (compris supression de l'imposte existant)  
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 35 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.  
LOT 2B - Reprise de peinture en file 34 pour réparation suite à la dépose de porte / finition et peinture de l'imposte en file 35  
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration




PLAN PORTE CF - FILE 33 \_ 1/20

NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE - FILE 33  
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte en file 33.  
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.  
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33  
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF  
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.3	DETAIL PORTE CF - Plans	1/20	04/2025	ENSACF



COUPE 1/50





DISPOSITIF DAS EXISTANT

DISPOSITIF DE DESENFUMAGE DAS  
Emplacement selon plan de repérage :  
1 VH à déplacer / 1 VB et 1 VH à remplacer  
LOT 2A - Reprise de doublages au droit de la VH à déplacer / réalisation de l'encoche dans les doublages au droit des dispositifs DAS à rajouter  
LOT 2B - Reprise de finition et peinture des doublages  
LOT 6A - Déplacement + fourniture et pose des dispositifs de désenfumage DAS sur les fenêtres + raccordement elec et SSI


Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.4	DETAIL DAS VB VH DESENFUMAGE	1/20	04/2025	ENSACF





RÉFÉRENCE PRODUIT ET FINITION

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.5	DETAIL GULOTTE /CHEMIN DE CABLE	1/20	04/2025	ENSACF



ELEVATION MUR NORD - POSE DE SURFACE AFFICHAGE / ENI FIXE

Projet	Maîtrise d’Ouvrage	Maîtrise d’Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.6	DETAIL POSE SURFACE AFFICHAGE	1/20	04/2025	ENSACF