



Région académique  
HAUTS-DE-FRANCE



Région Académique des Hauts de France  
Service de Région Académique de la Politique Immobilière SRAP  
144 rue de Bavay – BP 709  
59033 LILLE Cedex

## Rectorat de l'académie d'AMIENS



20 Boulevard d'Alsace Lorraine – 80000 AMIENS

Câblage informatique et remplacement partiel des faux  
plafonds au siège du Rectorat d'Amiens

### DCE

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - DPGF**  
**LOT N°01 : Electricité courants forts et faibles**



12 Z.A. Les Alouettes  
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS  
Tél. : 03.21.55.24.74  
[contact@scme.fr](mailto:contact@scme.fr)

[illegible]

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond					
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	R+3 Serrassaint	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+3 Passerelle et Alsace Lorraine	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+4 Serrassaint	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+4 Passerelle et Alsace Lorraine	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+5 Serrassaint	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+5 Passerelle et Alsace Lorraine	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			
	R+6 Serrassaint	ens			
	- Luminaire type 1 pour 250lux	U			
	- Détecteur de présence selon CCTP	U			
	- Canalisations et boites de dérivations, repris sur circuits existants modifiés	ens			
	- Repose bloc éclairage de sécurité de balisage	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond					
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2</b>				
<b>3</b>	<b>Cheminement principal</b>				
	<u>Partie Serrassaint</u> - Colonne montante pour le passage des fibres optiques, comprenant le percement et réfection, fourreaux en réserves, chemin de câble tole pleine avec capot compris mise à la terre, ou goulotte de section appropriée, repérage tous les 2ml, dépose repose des plafonds ou coffres, accessoires de finitions, et toutes sujétions - Colonne 1 : RdC à R4 - Colonne 2 : R3-R4 - Colonne 3 : R3-R4 - Colonne 4 : R4-R5-R6 - Colonne 5 : R4-R5-R6	ml ml ml ml ml			
	<u>Partie Alsace Lorraine</u> - Colonne montante pour le passage des fibres optiques, comprenant le percement et réfection, fourreaux en réserves, chemin de câble tole pleine avec capot compris mise à la terre, ou goulotte de section appropriée, repérage tous les 2ml, dépose repose des plafonds ou coffres, accessoires de finitions, et toutes sujétions - Colonne 1 : RdC à R4 - Colonne 2 : R3-R4 - Colonne 3 : R4-R5 - Colonne 4 : R4-R5	ml ml ml ml			
	Chemin de câbles selon CCTP, compris supports, percements et réfections, mise à la terre, et toutes sujétions de mise en œuvre, Largeur du chemin de câble à adapter selon nombre de câbles et prévoir réserve de 30% - Dégagement RdC Serrassaint - Dégagement R+1 Serrassaint - Dégagement R+1 SCI Serrassaint - Dégagement R+3 Serrassaint - Dégagement R+4 Serrassaint - Dégagement R+5 Serrassaint - Dégagement R+6 Serrassaint - Local serveurs R+4 Serrassaint	ml ml ml ml ml ml ml ml			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE								
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond								
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €				
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL			
4	- Dégagement R+1 Alsace Lorraine	ml	4					
	- Dégagement R+2 Alsace Lorraine	ml						
	- Dégagement R+3 Alsace Lorraine	ml						
	- Dégagement R+4 Alsace Lorraine	ml						
	- Dégagement R+5 Alsace Lorraine	ml						
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>							
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3							
	Fibre optique							
	Fibre selon CCTP, compris dans la prestation toutes sujétions de pose, percements et réfections, système d'attache type velcro, identification selon CCTP, etc							
- Fibre .....fo R+5 et R+6 Serrassaint	ml							
- Fibre .....fo R+3 et R+4 Serrassaint	ml							
- Fibre .....fo RdC et R+1 Serrassaint	ml							
- Fibre .....fo R+4 et R+5 Alsace Lorraine	ml							
- Fibre .....fo RdC R+1 R+2 R+3 Alsace Lorraine	ml							
Tiroirs optiques selon CCTP, compris BEC, tubes, repérage, etc et tous les accessoires de raccordement								
	U							
Baie optique selon CCTP, à installer au local serveur R+4, compris toutes sujétions de pose								
	U							
Bandeaux 8 prises selon CCTP								
	U							
Protection différentiel individuel dans armoire local serveur								
	U							
Alimentation des bandeaux prises								
	ml							
Boitier de raccordement principal CP12 selon CCTP, compris repérage du boitier et sous le faux plafond, réserve selon CCTP, et toutes sujétions de pose, compris raccordement fibres								
	U							
<u>Complément éventuel entreprise :</u>								
TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4								

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond					
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5</b>				
<b>6</b>	<b>Recette Repérage</b>				
	Repérage selon CCTP : Baie, tiroirs optiques, cables et fibres, boitiers de raccordements, localisation emplacement micro-commutateur	ens			
	Recettage fibres selon CCTP	ens			
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6</b>				
<b>7</b>	<b>Dépose</b>				
	Après la mise en service des installations (informatique et téléphone), l'entreprise doit prendre en charge la dépose et évacuation des prises, cables etc, et la mise en place d'obturateur si necessaire				
	- Zones RdC	ens			
	- Zones R+1	ens			
	- Zones R+2	ens			
	- Zones R+3	ens			
	- Zones R+4	ens			
	- Zones R+5	ens			
	- Zones R+6	ens			
	Après mise en service des installations, dépose et évacuation des baies et répartiteur téléphones, ainsi que des rocaes. Dépose des installations courants forts au niveau des baies				
	- Baie R+1 Serrassaint	ens			
	- Baie R+1 coté SCI Serrassaint	ens			
	- Baie R+1 Alsace Lorraine	ens			
	- Baie R+2 Alsace Lorraine	ens			
	- Baie R+3 Serrassaint	ens			
	- Baie R+3 Alsace Lorraine	ens			
	- Baie R+4 Serrassaint	ens			
	- Baie R+4 Serveur Serrassaint	ens			
	- Baie R+4 Alsace Lorraine	ens			
	- Baie R+5 Serrassaint	ens			
	- Baie R+5 Alsace Lorraine	ens			
	- Baie R+6 Serrassaint	ens			



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond					
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
8	<u>Complément éventuel entreprise :</u>				
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7</b>				
	<b>Alarme incendie</b>				
	Centrale adressable selon CCTP, compris alimentation, cartes, etc	U			
	Disjoncteur de protection de la centrale, au niveau du TG R+3				
	Alsace Lorraine	U			
	Alimentation depuis TG	ml			
	Déclencheur Manuel avec capot plombable	U			
	Diffuseur Sonore	U			
	Diffuseur Lumineux (flash)	U			
	Tableau de report	U			
	Asservissement des portes coupe feu	U			
	Ensemble des canalisations selon réglementation en vigueur, percements et réfections, moulures et accessoires, et toutes sujétions de mise œuvre	ens			
	Essais, mise en service, formation du personnel	ens			
	Dossier SSI	ens			
	Contrat de maintenance a fournir en annexe du mémoire technique				
	Dépose des équipements existants et câblage, compris rebouchage des percements, mise en place d'obturateurs (ou plaque) au droit du matériel déposé, et toutes sujétions de finitions	ens			
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8</b>				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rectorat Amiens - Electricité CF Cf et Faux plafond					
	LOT 01 Electricité CF Cf			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<b><u>RECAPITULATIF</u></b>				
1	Préparation du chantier	ens	1		
2	Eclairage des dégagements	ens	1		
3	Cheminement principal	ens	1		
4	Fibre optique	ens	1		
5	Point de connexion	ens	1		
6	Recette Repérage	ens	1		
7	Dépose	ens	1		
8	Alarme incendie	ens	1		
	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXES</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</b>				
	<b>Fait à</b>				
	Le				
	Cachet et signature				
	<b>Bordereau de Prix Unitaire BPU : Eclairage</b>				
	L'entreprise doit renseigner IMPERATIVEMENT les prix des prestations ci-dessous				
	Dépose et évacuation lumineuse et son cablage	U			
	Dépose et évacuation interrupteur de commande	U			
	Luminaire type 2 selon CCTP, et son cablage	U			
	Bouton poussoir éclairage et reprise cablage	U			
	<i>Les prix serviront pour la rénovation éventuelle de certains bureau</i>				