

**DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE**

**VILLE DE BASSE-TERRE**

**MAISON D'ARRÊT DE BASSE-TERRE**

**ETUDE DE FAISABILITE POUR LA PROTECTION DES  
COURS DE PROMENADE DU  
BATIMENT D**

**DOSSIER PRO  
DPGF**

**16/06/2025**

**MAITRE D'OUVRAGE**



**MABT**  
6, Boulevard Félix Eboué  
97103 BASSE-TERRE

Tél : 0590 99 44 20

**MAITRISE D'ŒUVRE**



**DELTA INGÉNIERIE SAS**  
1 Immeuble Marie-Galante - Moudong Sud  
97122 BAIE-MAHAULT

Tél : 0590 32 06 16  
[delta.ing971@orange.fr](mailto:delta.ing971@orange.fr)

**ETUDE DE FAISABILITE POUR LA PROTECTION DES COURS DE PROMENADE  
DU BATIMENT D DE LA MAISON D'ARRET DE BASSE-TERRE**

**DOSSIER PRO  
DPGF - Solution n°1 : Filet plat**

**FILET PLAT - CABLES ET FILET**

Désignation	Unité	Quantité	P. Unitaire	P. Total
Installation de chantier	ens	1,00		
Repli de chantier	ens	1,00		
Plans EXE	ens	1,00		
<b>CABLES PRINCIPAUX 6mm 7fils (Fourniture et pose)</b>				
Câbles 7 fils Ø6mm longitudinaux 1	ml	63,16		
Câbles 7 fils Ø6mm longitudinaux 2	ml	63,17		
Câbles 7 fils Ø6mm longitudinaux 3	ml	63,17		
Câbles 7 fils Ø6mm longitudinaux 4	ml	63,18		
Câbles 7 fils Ø6mm longitudinaux 5	ml	27,32		
Câble 7 fils Ø6mm transversaux 1	ml	49,62		
Câble 7 fils Ø6mm transversaux 2	ml	49,64		
Câble 7 fils Ø6mm transversaux 3	ml	49,71		
Câble 7 fils Ø6mm transversaux 4	ml	49,73		
Câble 7 fils Ø6mm transversaux 5	ml	24,89		
Câble 7 fils Ø6mm de rive	ml	107,79		
Câble 7 fils Ø6mm de rive pour treillis vertical	ml	362,91		
<b>ACCESSOIRES (Fourniture et pose)</b>				
Ancrage sous coursive (Détail 1)	u	33,00		
Ancrage en rive de dalle/voile (Détail 2)	u	5,00		
Serre-câble en croix (Détail 3)	u	78,00		
Ancrage du filet en rive (Détail 6)	u	160,00		
<b>FILET (Fourniture et pose)</b>				
Treillis inox losange 20 x 20mm (horizontal)	m2	728,00		
la pose sera effectuée du lundi au vendredi 17h30 à 22h30				
<b>DIVERS</b>				
Nettoyage de chantier	ens	1,00		
Ragréages divers	ens	1,00		
Coordination	ens	1,00		
<b>NB : Toutes les quantités sont données à titre indicatif</b>				
<b>MONTANT TOTAL HT</b>				
<b>TVA 8,5%</b>				
<b>MONTANT TOTAL TTC</b>				

FILET PROVISOIRE fournit par l'administration

Désignation	Unité	Quantité	P. Unitaire	P. Total
<b>Pose et dépose</b>				
Trellis nylon losange 25 x 25mm (horizontal)	m2	728,00		
<b>DIVERS</b>				
Nettoyage de chantier	ens	1,00		
Ragréages divers	ens	1,00		
Coordination	ens	1,00		
<b>NB : Toutes les quantités sont données à titre indicatif</b>				
<b>MONTANT TOTAL HT</b>				
<b>TVA 8,5%</b>				
<b>MONTANT TOTAL TTC</b>				