

<p><u>INGENIERIE</u></p> <div data-bbox="363 125 545 309">  </div> <p>21, Rue du Four Banal 45240 LA FERTE SAINT AUBIN lionel.lafaix@le-lion-ingenierie.fr</p>	<p><u>MAITRE D'OUVRAGE</u></p> <div data-bbox="1075 125 1260 309">  </div> <p>3<sup>E</sup>, Rue de la Recherche CS20057 – 45071 Cedex 2</p>
<p><u>ARCHITECTE</u></p>	
<p><u>BE SPECIALISE</u></p>	<p><u>BE SPECIALISE</u></p>

<p><b><u>AFFAIRE :</u> LLI-17-24</b></p> <p><b><u>PROJET</u></b></p> <p><b>TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES ET DESAMANTAGE DU RESTAURANT</b></p> <p><b>CAMPUS CNRS D'ORLEANS</b></p> <p><b><u>SITE DU PROJET :</u></b></p> <p><b>CNRS - ORLEANS LA SOURCE</b></p>	
---	--

<p><b>CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES</b></p> <p><b>LOT 2 : DESAMANTAGE</b></p> <p><b><u>Document N° :</u></b></p> <p><b>CNRSREST2-CCTP-02M</b></p>
---

@	06.05.24	Initial	LLI	
IND.REV	DATE	MODIFICATIONS	REDACTION	CONTROLE

PHASE :	APS	APD	PRO	DCE	VISA	EXE	DOE
---------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

# SOMMAIRE

1	<b><u>GÉNÉRALITÉS</u></b>	3
1.1	Tranche conditionnelle	3
1.2	<b><u>Étendue des travaux</u></b>	3
1.2.1	Travaux à réaliser	3
2	Travaux – Désamiantage	4
2.1	<b><u>Plan de retrait</u></b>	4
2.2	<b><u>Installation de chantier</u></b>	4
2.3	<b><u>Retrait des matériaux contaminés</u></b>	4
2.4	<b><u>Traitement des déchets</u></b>	4
2.5	<b><u>Métrologie</u></b>	4
	<b>Localisation</b>	4
2.5.1	Menuiserie repère <b>MEX 1</b>	4
2.5.2	Menuiserie repère <b>MEX 2</b>	4
2.5.3	Menuiserie repère <b>MEX 3</b>	4

# 1 GÉNÉRALITÉS

## 1.1 Tranche conditionnelle

La présente opération fait l'objet d'une tranche conditionnelle. Cette tranche a pour objet le remplacement de certaines menuiseries extérieurs sur la façade Nord au RDC, comprenant également tous les travaux accessoires d'autres lots.  
Au chiffrage, bien dissocier cette zone et respecter le DPGF.

## 1.2 Étendue des travaux

### 1.2.1 Travaux à réaliser

Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :

- Dépose de menuiseries extérieures et de matériaux ayant de l'amiante suivant rapport 002AC144371-7

## 2 TRAVAUX – DESAMIANPAGE

L'entreprise aura à sa charge le désamiantage présent marché. Cette prestation sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux prescriptions du code du travail et au code de la santé publique.

Le désamiantage porte sur les matériaux contaminés décrit dans le rapport plomb et amiante joint au présent DCE.

### 2.1 Plan de retrait

Etablissement du plan de retrait conformément aux exigences réglementaires.

### 2.2 Installation de chantier

Mise en œuvre de l'installation de chantier adapté pour le temps

### 2.3 Retrait des matériaux contaminés

Retrait par tout moyen adapté des matériaux contaminé par l'amiante.

### 2.4 Traitement des déchets

Traitement et suivi des déchets contaminés jusqu'au site de destruction.

### 2.5 Méetrologie

Réalisation de toutes les mesures de contamination réglementaires.

## LOCALISATION

#### 2.5.1 Menuiserie repère **MEX 1**

##### *LOCALISATION :*

- Menuiseries en base – Plan P01
- Menuiseries option 1

#### 2.5.2 Menuiserie repère **MEX 2**

*LOCALISATION :* Menuiseries en base – Plan P01

#### 2.5.3 Menuiserie repère **MEX 3**

*LOCALISATION :* Menuiseries en base – Plan P01