

<u>Maître d'Ouvrage</u> THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE 15-17 rue MALTE BRUN 75020 PARIS	<u>Bureau d'études techniques Maître d'œuvre</u> GAMMA TECH 1, rue des PERREUX 94440 VILLECRESNES Tel : 06 70 30 17 92
---	---

THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
15-17 rue MALTE BRUN
75020 PARIS

REPLACEMENT DU SSI

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F)

CONSULTATION DES ENTREPRISES

LOT SSI

mai-25

THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE - SSI					
LOT SSI					
N°	Désignation synthétique de l'ouvrage	Unité	Quantité	Prix unitaire €HT	Prix prestation €HT
1.32	Etudes d'exécution complètes	Ens	1		
1.33	Création des alimentations CFO des nouveaux matériels centraux	Ens	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement de l'ECS	U	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement du CMSI y compris son UAE et ses matériels déportés	U	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement de l'AES du CMSI	U	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement du TRE	U	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement de l'alimentation de réarmement du désenfumage	U	1		
1.34	Fourniture pose et raccordement des diffuseurs sonores à message	U	130		
1.34	Fourniture pose et raccordement des diffuseurs sonores étanches à message	U	8		
1.34	Fourniture pose et raccordement des diffuseurs lumineux	U	20		
1.34	Fourniture pose et raccordement des détecteurs automatique d'incendie	U	330		
1.34	Fourniture pose et raccordement des indicateurs d'action	U	140		
1.34	Fourniture pose et raccordement des DM	U	85		
1.34	Fourniture pose et raccordement des DM étanches	U	6		
1.34	Câblage de l'installation y compris repérage matériels et affiches diverses	Ens	1		
1.35	Fourniture pose et raccordement des ventouses électromagnétiques des nouvelles portes asservies y compris câblage	U	29		
1.35	Câblage de l'installation de compartimentage (hors nouvelles portes asservies)	Ens	1		
1.37	Fourniture pose et raccordement des nouveaux DAC y compris fournitures	U	3		
1.37	Plans, repérage et étiquetage de l'instalation	Ens	1		

1.37	Vérifications fonctionnelles du désenfumage avant et après travaux	Ens	1		
1.38	Création du VTP	Ens	1		
1.38	Dépose complète du SSI existant y compris destruction des détecteurs ioniques, reprises d'enduit et de peintures dito existant et inhibition des commandes CVC	Ens	1		
1.40	gestion de la phase travaux (milieu partiellement occupé, consignes provisoires, informations intermédiaire, mise en service partielle)	Ens	1		
1.40	Mise en service, essais et autocontrôles, réception	Ens	1		
1.40	Formation du personnel (3 séances)	Ens	1		
1.40	DOE et dossier d'identité et DIUO	Ens	1		
TOTAL € HT					
TOTAL TVA (20%)					
TOTAL € TTC					

OPTON PROPOSITION DE CONTRAT DE MAINTENANCE					
1.42	Contrat de maintenance annuel	U	1		
TOTAL € HT					
TOTAL TVA (20%)					
TOTAL € TTC					