

Bureau Veritas Exploitation SAS

PESSAC
BAT A
30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : mathieu.bonamy@bureauveritas.com

A l'attention de M. FERNANDEZ Lucas

CH CADILLAC
89 RUE CAZEUX CAZALET
33410 CADILLAC-SUR-GARONNE

**Programme et périmètre de repérage amiante prévisionnel
Norme NFX 46-020**

Nom du site : CH CADILLAC - Bâtiment BMT - combles R1

Longitude : 44.642388

Immeuble bâti objet du repérage :

BMT - Comble R+1
89 RUE CAZEUX CAZALET
33410 CADILLAC-SUR-GARONNE

Numéro d'affaire : 19302376

Référence du rapport : 19302376/S4.2.3.PPT

Rédigé le : 04/07/2023

Par l'opérateur de repérage : Mathieu BONAMY

Date de la commande : 22/06/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 Avenue du Général de Gaulle 92046 Paris la Défense Certificat n° 9643080



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	13/12/2021	12/12/2028
Amiante avec mention	13/12/2021	12/12/2028

Signature du rédacteur :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
30 Avenue Gustave Eiffel - Bat. A
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 96 24 00
SIRET : 550 164 675 01324

SOMMAIRE

1. Objet du document.....	3
2. Documents remis par le donneur d'ordre.....	3
3. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	4
4. Programme de repérage prévisionnel défini par l'opérateur de repérage.....	4
5. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	4

1. Objet du document

Conformément au chapitre 4.3.3 de la norme NFX 26-020 relatif aux obligations de l'opérateur de repérage, ce document détaille le périmètre et le programme de repérage prévisionnel en fonction du programme et du périmètre des travaux prévus.

Il vise à déterminer les ouvrages et parties d'ouvrages qui devront faire l'objet de recherche d'amiante si présents dans le périmètre des travaux prévus, au regard du tableau A.1 de la norme NFX46-020.

Le présent document concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des zones, des ouvrages ou des produits et matériaux impactés par les travaux prévus, ne sont pas référencés ci-dessous, il conviendra que le donneur d'ordre, conformément au §4.3.2 de la norme NFX46-020, transmette ses observations après avoir vérifié la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés par l'opérateur de repérage.

2. Documents remis par le donneur d'ordre

Référence du (des) document(s) décrivant le programme et le périmètre des travaux :

Référence	Titre, référence, date ...
-	-

3. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux de retrait des enveloppes de calorifuges situé en comble.

4. Programme de repérage prévisionnel défini par l'opérateur de repérage

Ouvrages et parties d'ouvrage de la construction à inspecter ou à sonder si présents dans le périmètre de repérage

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrage
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

5. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du programme des travaux , les parties de bâtiment qui feront l'objet de recherche d'amiante sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
Comble 1 et 2 situé au R+1.