



SARL CABINET ANTONIN RAFFAULT

7 Rue des Pâles  
63540 ROMAGNAT

04 73 28 51 90  
cabinet@raffault.fr

Document établi par le **Cabinet Antonin Raffault**  
Rédacteur : Antonin RAFFAULT

Dossier Réf : 23ETA145

Emetteur : ECO  
Phase : **DCE v1**  
Indice : v1  
En date du 04/10/2024

LISTE DES LOTS :  
Lot N°00 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS  
Lot N°01 GROS UVRE - DEMOLITIONS -  
INSTALLATION DE CHANTIER - ECHAFAUDAGE  
Lot N°02 PIERRES - TRAITEMENT DE FACADES  
Lot N°03 ETANCHEITE  
Lot N°04 METALLERIE - SERRURERIE



**SGAMI Sud-Est**  
Bureau des travaux d'investissement - 20, Rue de l'Espérance  
69405 LYON Cedex 03

# École de Gendarmerie - Caserne RICHEMONT

Reprise des épaufures, de l'étanchéité et réfection des gardes-corps des bâtiments des compagnies (École de Gendarmerie – Caserne RICHEMONT Montluçon 03)

95, avenue Jules GUESDE  
03102 MONTLUÇON

## D.P.G.F.

**Lot n°03  
ETANCHEITE**

Bordereau de suivi des indices en état de diffusion en phase DCE **v1**

Indice	Date	Notification de l'indice
v0	30/11/2023	Rendu du dossier initial
v1	04/10/2024	MAJ du DCE + INTEGRATION DES PSE EN BASE

### INTERVENANTS :

ARCHITECTE  
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION  
BET STRUCTURE

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE  
CABINET ANTONIN RAFFAULT  
CHEVRIER INGENIERIE

BUREAU DE CONTRÔLE  
COORDINATEUR SPS / HSE

SOCOTEC  
APAVE

marché »



	U	Quantité estimée maître d'œuvre	Quantité contrôlée Ent.	PU € H.T.	Total € H.T.
<b>03.01 ETUDES</b>					
<b>03.01.01 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES</b>					
03.01.01.01 Réalisation et rendu du dossier des ouvrages exécutés		1			
<b>Total ETUDES</b>					
<b>03.02 NACELLES AUTOPORTEUSES</b>					
03.02.01 Amené et Replis du matériel	FT	1			
03.02.02 Nacelle télescopique sur véhicule 14 m	FT	1			
<b>Total NACELLES AUTOPORTEUSES</b>					
<b>03.03 ETANCHEITE LIQUIDE DES BALCONS</b>					
<b>03.03.01 ETANCHEITE LIQUIDE DES BALCONS</b>					
03.03.01.01 Fourniture et mise en œuvre d'un système d'imperméabilisation liquide en résine type ALSAN 500 balcons de chez SOPREMA, compris préparation du support selon nécessité.	M²	379,55			
03.03.01.02 Mise en œuvre d'un renfort d'angle en toile type ALSAN TOILE de chez SOPREMA , compris préparation du support (support actuel : Enduit chaux)	ML	364,4			
03.03.01.03 Mise en œuvre d'un renfort d'angle en retombée en toile type ALSAN TOILE de chez SOPREMA , compris préparation du support - Bande d'Arrêt basse posée par le lot Gros œuvre - Sur la hauteur complète du nez de balcon	ML	54,2			
<b>Total ETANCHEITE LIQUIDE DES BALCONS</b>					
<b>03.04 REPRISE DE L'ETANCHEITE DES CHENEaux</b>					
03.04.01 L'entrepreneur devra procéder à la reprise de l'étanchéité des chéneaux	ML	1 951,2			
<b>Total REPRISE DE L'ETANCHEITE DES CHENEaux</b>					

Montant HT du Lot N°03 ETANCHEITE

Montant TVA (20%)

Montant TTC