

Détail quantitatif et estimatif (DQE) - SID IDF

**Accord Cadre à bons de commande portant sur la réalisation de travaux de comblement de forage et de dépollution industrielle des sols sur le périmètre du SID IDF -
Lot 1 : Travaux de comblement de forage**

N°prix	Ref CCTP	Désignation des prestations	unité	prix unitaire	Quantité*	prix total HT
1	2.3	Prestations préalables à l'intervention : réunion de calage, plan de prévention, DT/DICT, liste personnels (formulaire de contrôle élémentaire), liste véhicule, déclaration sous-traitant	ensemble		20	
	2.2	Installation de chantier				
2	2.3	Visite de reconnaissance/préparation du chantier	ensemble		10	
3		Amené et repli du matériel	ensemble		10	
4		Fourniture et mise en place des dispositifs de signalisation et de protection du chantier	ensemble		10	
5		Remise en état des lieux à la fin du chantier	ensemble		10	
	3.3	Travaux de comblement				
6	2.3	Relevé des coordonnées GPS (x, y, z) de l'ouvrage	ensemble		10	
7		Travaux de préparation pour le rebouchage du forage	ensemble		10	
8		Désobstruction par air lift du fond de l'ouvrage (installation de la canne, amené/repli du compresseur adapté, évacuation des eaux chargées)	ensemble		8	
9		Complément de la cimentation (destruction du tubage, injection de ciment via des perforations)	ensemble		4	
10		Surforation du forage	Diamètre < 350 mm	ml	80	
11			350 mm ≤ Diamètre < 500 mm	ml	10	
12			Diamètre > 500 mm	ml	10	
13		Extraction, découpage ou destruction de l'équipement de forage	Diamètre < 350 mm	ml	80	
14			350 mm ≤ Diamètre < 500 mm	ml	10	
15			Diamètre > 500 mm	ml	10	
16		Fourniture et mise en œuvre de graviers siliceux lavés, désinfectés et calibrés	< 4 mm	m³	40	
17			4 mm < x < 8 mm	m³	40	
18			> 8 mm	m³	40	
19		Fourniture et mise en œuvre d'un bouchon de sobranite	m³		2	
20		Fourniture et mise en œuvre d'un coulis ciment y compris cannes d'injection	m³		20	
21		Test sur le bouchon de ciment en cours d'exécution	ensemble		10	
22		Recépage de la tête, terre végétale et dalle béton	ensemble		10	
23		Évacuation, mise en décharge ou valorisation de tous les déchets générés par les travaux de comblement	ensemble		10	
	3.4	Rapport de fin de travaux				
24		Fourniture d'un rapport de fin de travaux	ensemble		10	

Total HT
 T.V.A 20% _____
TOTAL TTC _____