



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

REF. MARCHE : 25 – 971 –020

**VERIFICATION, MAINTENANCE, FOURNITURE ET
INSTALLATION D'EXTINCTEURS**

Le présent CCTP compte 13 pages numérotées de 1 à 13.

SOMMAIRE

ARTICLE 1- PARTIES CONTRACTANTES	3
ARTICLE 2- OBJET DU MARCHE.....	3
ARTICLE 3- DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER	4
ARTICLE 4- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS	5
ARTICLE 5- PARC D'EXTINCTEURS.....	7

ARTICLE 1-PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

- La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CGSS) qui est l'organisme contractant et qui conclut l'accord-cadre avec son titulaire ;
- Le Titulaire est le prestataire qui conclut l'accord-cadre avec la CGSS,

Le pouvoir adjudicateur est le représentant de l'organisme dans la passation et le suivi de l'exécution de l'accord-cadre soit Monsieur le Directeur de la C.G.S.S.

ARTICLE 2-OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché de service a pour objet la vérification, la maintenance, la fourniture et l'installation d'extincteurs, pour les besoins de la CGSS Guadeloupe et de Saint-Martin.

ARTICLE 3-LIEUX D'EXECUTION ET ALLOTISSEMENT

SITES	ADRESSE	commune	Code postal	Lot	
				1	2
Accueil permanent de SAINT-IGNACE B/T	101 Rue Saint Ignace LD CARMEL Résidence Saint-Ignace "	BASSE-TERRE	97100	x	
Accueil permanent de BOSSANT B/T	Rue Bossant Carmel	BASSE-TERRE	97100	x	
Accueil permanent de CAISSE DES ECOLES DE POINTE-A-PITRE	Rue Amédée FENGAROL - ZA de BERGEVIN	POINTE-A-PITRE	97110	x	
Accueil permanent de CAPESTERRE B/E	Rue de la République 66	CAPESTERRE-BELLE-EAU	97130	x	
Accueil permanent de GRAND-BOURG de MARIE-GALANTE	Section TIVOLI 54	GRAND-BOURG	97112	x	
Accueil permanent de JARRY URSSAF (Recouvrement)	46 Rue Ferdinand FOREST - ZI de Jarry	BAIE MAHAUT	97122	x	
Accueil permanent du MOULE	Section Cadenet 72 - Rue SAINT-JEAN	LE MOULE	97160	x	
Accueil permanent de PORT-LOUIS	36 Rue Gambetta - Ancien Dispensaire	PORT LOUIS	97117	x	
Accueil permanent de SAINTE-ROSE	Avenue Des Cités-Unies Grande Rocade	SAINTE-ROSE	97115	x	
DUGAZON 2	23, Lotissement Dugazon de Bourgogne	LES ABYMES	97139	x	
Accueil permanent de BOISRIPEAUX	Rue Frédéric JALTON Boisripeaux	LES ABYMES	97139	x	
CENTRE D'EXAMENS DE SANTE (CES)	Bâtiment n° 10 - Rez-de-chaussée - Parc d'Activités ANTILLOPOLE - Pôle Caraïbes	LES ABYMES	97139	x	

IMMEUBLE GOPAL	Imm. Gopal - Parc d'activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare	LES ABYMES	97139	x	
IMMEUBLE PROVIDENCE EDITIQUE	Immeuble SCI L & B - Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare - Rue Gaston DOROCANT	LES ABYMES	97139	x	
IMMEUBLE QUATR'AILES	Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare - Rue Georges BIRAS	LES ABYMES	97139	x	
PROVIDENCE 1 Imm Jacques LEGRIX	Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare	LES ABYMES	97139	x	
PROVIDENCE 2 Imm. Jacques THORIN	Parc d'Activités LA PROVIDENCE - ZAC de Dothémare	LES ABYMES	97139	x	
ESPACE AMEDEE FENGAROL - (PROVIDENCE 345) SIEGE CGSS	Parc d'Activités LA PROVIDENCE -ZAC de Dothémare - Espace Amédée FENGAROL - CS 38104	LES ABYMES CEDEX	97181	x	
Accueil permanent de SAINT-MARTIN	6 Rue Jean-Luc HAMLET - Spring Concordia	SAINT-MARTIN	97150		x

ARTICLE 4-DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER

4.1 PRESTATIONS REGULIERES

Les prestations régulières sont les suivantes :

- ☐ la vérification
- ☐ la maintenance additionnelle approfondie

4.1.1 Vérification

Ces opérations sont effectuées une fois par an, par un technicien agréé par l'entreprise. Le délai entre deux vérifications ne doit pas être supérieur à 13 mois et inférieur à 11 mois.

Les opérations de vérification sont effectuées dans le respect des normes et règlements en vigueur. Elles visent à contrôler la capacité du matériel à servir conformément à sa destination. Elle consiste à vérifier l'état physique extérieur et à procéder à un examen détaillé (démontage, examen des éléments, pesée, test des mécanismes, etc...) en vue d'établir un constat de l'état de chaque appareil.

Les remplacements des petites pièces (joints et goupilles) font partie du forfait et sont exécutés sans frais supplémentaires au cours des vérifications.

A l'issue de chaque visite, le titulaire consigne les résultats du contrôle du matériel en place sur le registre de sécurité de la CGSS. Il doit en outre signer et dater la fiche de maintenance se trouvant sur chaque appareil contrôlé.

4.1.2 Maintenance additionnelle

Tous les extincteurs du parc de la CGSS, quel qu'en soit le type, doivent faire l'objet d'une maintenance additionnelle approfondie à l'issue de la 5ème année suivant la date de mise en service. La prestation de maintenance additionnelle fait partie du forfait. Cette prestation est effectuée pendant la vérification périodique annuelle des extincteurs, toutes les opérations

décrites dans la règle R4 de l'assemblée plénière de sociétés d'assurances dommages (APSAD) doivent être effectuées.

4.2 PRESTATIONS PONCTUELLES

Les prestations ponctuelles sont les suivantes :

- ❑ la maintenance corrective
- ❑ le remplacement, l'achat et l'installation d'équipements

4.2.1 Maintenance corrective

Les opérations de maintenance correctives consistent à remettre un extincteur en état de fonctionnement, lorsque celui-ci présente un dysfonctionnement ou s'il a subi une dégradation.

A l'issue des opérations de maintenance, le titulaire consigne les résultats sur le registre de sécurité de la CGSS.

4.2.2 Remplacement, achat et installation d'équipements

Le remplacement d'un extincteur par un modèle neuf s'effectue à l'issue de la 10ème année de sa mise en service, ou lorsque le titulaire estime que l'un des appareils n'est plus fonctionnel même si celui-ci n'a pas atteint 10 ans. Cette prestation est soumise à l'approbation du représentant de la CGSS.

Les extincteurs périmés sont évacués par le titulaire sans frais. Cependant la CGSS peut décider de conserver certains d'entre eux pour la réalisation d'exercices.

D'autre part la CGSS peut demander l'installation d'extincteurs neufs supplémentaires.

Les extincteurs neufs fournis doivent être conformes à la norme européenne NF EN 3 et homologués par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et le Centre National Malveillance Incendie Sécurité (CNMIS).

Les pièces détachées, composants, accessoires ou éléments divers seront conformes en tout point au cahier des charges du constructeur.

Chaque équipement installé fait l'objet d'une fiche signalétique précise comportant la nature et le type d'appareil et l'année de mise en service.

ARTICLE 5-MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 INTERLOCUTEURS

Le titulaire indique le nom et les coordonnées (numéro de téléphone portable + adresse courriel) d'un référent au plus tard lors de la remise du planning d'intervention annuel. Cette personne sera l'interlocuteur unique de la CGSS pour la mise en œuvre des prestations objet du marché.

L'interlocuteur CGSS du titulaire pour le marché est :

Madame Véronique LACROSSE
0590 93 91 02 / 0690 35 28 66

Il est précisé que les communications par courriel doivent impérativement être adressées aux 3 adresses suivantes :

veronique.lacrosse@cgss-guadeloupe.fr
lucien.sophyaire@cgss-guadeloupe.fr
lucien.serva@cgss-guadeloupe.fr

5.2 VISITE PRELIMINAIRE

Dix (10) jours maximum après la notification du marché, le titulaire effectue une visite préliminaire des sites, accompagné d'un agent de la CGSS. Il établit alors un état des lieux et un

diagnostic du parc des équipements à contrôler. Ces documents doivent être transmis à la CGSS au maximum 15 jours après la notification du marché.

5.3 PLANNING ANNUEL

Le titulaire communique à la CGSS par courriel, son planning annuel d'interventions régulières, au maximum 15 jours après la notification du marché. Pour l'année suivante, si le marché est reconduit le planning doit être remis au maximum 10 jours après la date anniversaire de signature du marché.

Il est validé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 5 jours suivants sa réception. Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà des 5 jours vaut validation.

5.4 RAPPEL AVANT INTERVENTIONS REGULIERES

Afin d'éviter tout problème lié à la co-activité et d'obtenir l'accès aux sites, le titulaire est tenu de contacter la CGSS 48 heures avant les dates prévues au planning annuel, pour confirmer la date, l'heure et la nature de chaque intervention.

5.5 BON D'INTERVENTION

A chaque intervention, le titulaire complète le registre de sécurité du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire établit en outre, un bon d'intervention, décrivant les prestations réalisées avec :

- le nombre d'extincteurs vérifiés leur localisation, leur description, leur date de mise en service ;
- les travaux éventuellement réalisés (charges, réparations, etc.).

Ce bon d'intervention est remis le jour même au représentant du pouvoir adjudicateur responsable des installations. Un duplicata du bon d'intervention doit être transmis avec la facture à la CGSS.

5.6 DELAIS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations régulières, débute aux dates et aux heures indiquées dans le planning prévisionnel du titulaire accepté par la CGSS. La durée globale annuel d'intervention est celle indiquée dans l'offre du titulaire.

S'agissant des interventions ponctuelles, le titulaire doit débiter la prestation dans un délai maximum de 48 heures ouvrées à compter de l'envoi du bon de commande par la CGSS.

Quelle que soit la prestation (régulière ou ponctuelle), toute intervention commencée doit être terminée le jour même. Le représentant du titulaire doit disposer dans son véhicule du matériel et de l'équipement courant devant lui permettre de mener à bien les opérations sur le site.

Les équipements ne pouvant être réparés le jour même sur place, sont traités en atelier, puis remis en place dans un délai maximum de 48 heures ouvrées, un appareil équivalent appartenant au titulaire est mis en service provisoirement en substitution. Le déplacement, dans ce cas, sera à la charge du titulaire.

5.7 PERSONNEL DU TITULAIRE

Le titulaire se porte garant du bon comportement de son personnel pendant toute la durée du marché.

Les techniciens doivent préalablement à toute intervention se présenter au responsable du site. Ils doivent porter une tenue de travail permettant de les identifier et doivent se conformer aux mesures d'hygiène applicable sur le site de l'intervention.

5.8 DEGRADATIONS

Après son intervention, le titulaire remet dans l'état de propreté trouvé à son arrivée, les locaux dans lesquels il a été amené à intervenir.

En cas de dégradation causée aux locaux au cours de ses interventions, le titulaire s'engage à prendre en charge les frais de remise en état. Il devra remettre les locaux en état dans un délai maximum de 2 semaines.

ARTICLE 6-PARC D'EXTINCTEURS

Le parc d'extincteurs de la CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin est le suivant :

PROVIDENCE 1 - Imm Jacques LEGRIX (34 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	16	2018 (3) 2020 (3) 2021 (8) 2022 (2)
2Kg	CO ²	Pression permanente	14	2015 (1) 2018 (9) 2021 (3) 2022 (1)
5KG	CO ²	Pression permanente	3	2018
9Kg	POUDRE	Pression permanente	1	2018

PROVIDENCE 2 - Imm. Jacques THORIN (47 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	22	2018 (2) 2023 (2) 2022 (18)
2Kg	CO ²	Pression permanente	12	2022
5KG	CO ²	Pression permanente	9	2022 (6) 2018 (3)
45l	EAU	Pression auxiliaire	1	2022
9Kg	POUDRE	Pression auxiliaire	2	2022

Accueil permanent de SAINT-IGNACE BASSE-TERRE (7 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression permanente	4	2024
2Kg	CO ²	Pression permanente	2	2024
6Kg	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2021

Accueil permanent de BOSSANT BASSE-TERRE (17 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	7	2019 (6) 2025 (1)
2Kg	CO ²	Pression permanente	6	2019 (3) 2022 (1) 2021 (2)
5KG	CO ²	Pression permanente	1	2019
9KG	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2021
9L	EAU	Pression auxiliaire	2	2019

Accueil permanent de BOISRIPEAUX (11 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6KG	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2021 (joint de lance 2023)
6L	EAU	Pression auxiliaire	5	2023 (4) 2021 (1) (joint de lance 2023)
2Kg	CO ²	Pression permanente	3	2021 (2) 2022 (1) (joint de lance 2023)
5KG	CO ²	Pression permanente	2	2023 (joint de lance 2023)

Accueil permanent de PORT-LOUIS (11 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	4	2024 (1) 2023 (3)
2Kg	CO ²	Pression permanente	5	2022 (3) 2023 (2)
9Kg	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2022
6Kg	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2025

Accueil permanent du MOULE (4 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	3	2022 (2) 2025 (1)
5Kg	CO ²	Pression permanente	1	2022

Accueil permanent de SAINTE-ROSE (2 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	1	2023 (joint de lance et percuteur ressort en 2025)
2Kg	CO ²	Pression permanente	1	2023 (joint de lance 2025)

Accueil permanent de CAPESTERRE BELLE-EAU (7 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	2	2021
9L	EAU	Pression auxiliaire	1	2022
2Kg	CO ²	Pression permanente	2	2021 2023
45L	CO ²	Pression permanente	1	2022
5Kg	CO ²	Pression permanente	1	2021

IMMEUBLE GOPAL (9 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	6	2023 (3) 2016 (3)
2Kg	CO ²	Pression permanente	3	2022 (1) 2023 (2)

Accueil permanent de JARRY URSSAF (17 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	5	2021
2Kg	CO ²	Pression permanente	7	2021
5Kg	CO ²	Pression permanente	3	2021
9Kg	POUDRE	Pression auxiliaire	2	2021

Accueil permanent de GRAND-BOURG de MARIE-GALANTE (4 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	2	2023 (1) 2024 (1)
2Kg	CO ²	Pression permanente	1	2023
6 KG	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2021

DUGAZON 2 (8 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression permanente	5	2022 (3) 2021 (2)
45L	EAU	Pression permanente	1	2022
5Kg	CO ²	Pression permanente	2	2023 (1) 2018 (1)

IMMEUBLE PROVIDENCE EDITIQUE (3 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	2	2018
5Kg	CO ²	Pression permanente	1	2020

IMMEUBLE QUATR'AILES (7 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	5	10/2020
2Kg	CO ²	Pression permanente	1	10/2020
6Kg	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	10/2020

ESPACE AMEED FENGAROL - PROVIDENCE 345 - SIEGE CGSS (81 extincteurs)						
Quantités	Agent	Type	Capacité	Date de mise en service	Etage /	Bâtiment
5	CO2	Permanente	9kg	2018 (4) 2022 (1)	4 en toitures 1 groupe électrogène	POSTE HT
1	CO2	Permanente	5KG	2023		
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	accueil	K
1	EAU	Permanente	06 litres	2024	accueil	
2	EAU	Permanente	06 litres	2024	1er étage	
3	EAU	Permanente	06 litres	2024	2em étage	
1	CO2	Permanente	05 Kg	2025	R D C	A
1	CO2	Permanente	02 Kg	2022	R D C	
1	EAU	Permanente	06 litres	2024	R D C	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	1er étage	
1	EAU	Permanente	06 litres	2022	1er étage	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	2em étage	
1	EAU	Permanente	06 litres	2024	2em étage	
1	C O2	Permanente	05 Kg	2024	R D C	J
1	EAU	Permanente	06 litres	2024	R D C	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	1er étage	
1	EAU	Permanente	06 litres	2024	1er étage	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	2em étage	
2	EAU	Permanente	06 litres	2024	2em étage	
1	CO2	Permanente	05 Kg	2025	R D C	B
3	EAU	Permanente	06 litres	2022	R D C	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	1er étage	
3	EAU	Permanente	06 litres	2024	1er étage	
1	CO2	Permanente	02 Kg	2025	2em étage	
3	EAU	Permanente	06 litres	2024	2em étage	
1	CO2	Permanente	5Kg	2025	R D C	C
4	EAU	Permanente	6 litres	2024	R D C	
1	CO2	Permanente	2Kg	2025	1er étage	
3	EAU	Permanente	6 litres	2024	1er étage	
1	CO2	Permanente	2Kg	2025	2em étage	
3	EAU	Permanente	6 litres	2024	2em étage	
2	CO2	Permanente	5Kg	2025	R D C	I
1	CO2	Permanente	2Kg	2017	R D C	
2	EAU	Permanente	6 litres	2024	R D C	
1	CO2	Permanente	2Kg	2025	1er étage	
4	EAU	Permanente	6 litres	2024	1er étage	
4	EAU	Permanente	6 litres	2024	2em étage	
1	CO2	Permanente	2Kg	2025	2em étage	

3	EAU	Permanente	6 litres	2016	R D C	H
1	CO2	Permanente	5Kg	2016	R D C	
1	CO2	Permanente	2Kg	2016	R D C	
3	EAU	Permanente	6 litres	2016	1er étage	
1	CO2	Permanente	2Kg	2016	1er étage	
1	CO2	Permanente	5Kg	2016	1er étage	
3	EAU	Permanente	6 litres	2016	2em étage	
1	CO2	Permanente	2Kg	2016	2em étage	
1	CO2	Permanente	5Kg	2016	2em étage	
2	EAU	Permanente	6 litres	2022 (1) /2016(1)	en toitures	

CENTRE D'EXAMENS DE SANTE (7 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression permanente	4	2025
2Kg	CO ²	Pression permanente	3	2025

Accueil permanent de CAISSE DES ECOLES DE POINTE-A-PITRE (6 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression auxiliaire	2	2022
2Kg	CO ²	Pression permanente	3	2022
6Kg	POUDRE ABC	Pression auxiliaire	1	2022

Accueil permanent de SAINT-MARTIN (13 extincteurs)				
Capacité	Agent	Type	Quantités	Date de mise en service
6L	EAU	Pression permanente	9	2018 (5) 2023 (4)
5Kg	CO ²	Pression permanente	3	2015 (2) 2023(1)
2Kg	CO ²	Pression permanente	1	2023