

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)**

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE N° 2025-8530-06

Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet la mise en place des plants et la pose de protections individuelles dans les forêts gérées par l'agence territoriale d'Alençon.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Forêts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale d'Alençon
36 rue Saint Blaise
61 000 ALENCON

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Flavien VAILLE, Directeur de l'Agence territoriale d'Alençon, de l'Office National des Forêts

1. OBJET DU MARCHÉ

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mise en place des plants et la pose de protections individuelles dans les forêts gérées par l'agence territoriale d'Alençon.

Pour chaque chantier, la prestation demandée inclut :

- La participation de l'entreprise aux opérations de réception et de contrôle des plants (article 3.3.1);
- La mise en jauge des plants (article 3.3.2) ;
- Leur transport depuis la jauge jusqu'au chantier ;
- L'installation d'un jalonnement pérenne (article 3.3.3) – si un jalonnement permanent des cloisonnements est demandé, ce sera stipulé dans le lot ;
- L'habillage des plants selon les indications qui seront données par écrit par le responsable ONF du chantier (article 3.3.4) ;
- La mise en place des plants (article 3.3.7);
- La protection individuelle de certaines essences, lorsque demandé (article 3.3.8);
- L'application de répulsif, lorsque demandé (article 3.3.8);
- La tenue à disposition d'un calepin de comptage des plants (article 3.3.9) ;
- La participation aux opérations de réception du chantier.

L'exécution de ce marché est régie par les Clauses Générales d'Achats des prestations de services forestiers dans sa version 9200-17-DCC-SAM-001- version F – mai 2022.

1.2. Classification CPV

77200000-2	Services sylvicoles.
------------	----------------------

2. CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ

2.1. Forme de l'accord-cadre

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commandes et à marchés subséquents en application des articles L.2125-1 alinéa 1 et R.2162-1 à R.2162-14 du code de la commande publique.

2.2. Allotissement et quantités estimatives

En application des articles L.2113-10 et R.2113-1, le marché est décomposé en 6 lots séparés définis comme suit :

A noter : le détail des types de plantation et des contextes seront indiqués dans les descriptifs de chaque lot de plantation, lesquels seront remis à l'entreprise avant la plantation.

Lot n° 1 – Forêt domaniale de Saint-Evroult

Mise en place de plants en racines nues ou en mottes avec protections individuelles CERF sur moins de 20% des plants et application de répulsif sur plus de 50% des plants

Quantité estimative (0 – 23 000 plants)

Période de réalisation : 15 octobre 2025 au 1^{er} février 2026

Lot n°2 – Forêt domaniale des Andaines
Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimative (7 000 – 21 000 plants)
Période de réalisation : 1^{er} novembre au 20 décembre 2025

Lot n°3 – Forêt domaniale des Andaines
Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimative (13 000 – 39 000 plants)
Période de réalisation : 2 janvier au 1^{er} mars 2026

Lot n°4 – Forêt domaniale de Cerisy
Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimative (0 – 15 000 plants)
Période de réalisation : 1^{er} novembre au 20 décembre 2025

Lot n°5 – Forêt domaniale de Cerisy
Mise en place de plants en racines nues ou en mottes
Quantité estimative (10 000 – 30 000 plants)
Période de réalisation : 2 janvier au 1^{er} mars 2026

Lot n°6 – Forêt domaniale d'Ecoves
Mise en place de plants en racines nues ou en mottes avec protections individuelles
CHEVREUIL sur moins de 20% des plants et application de répulsif sur plus de 50% des plants
Quantité estimative (0 – 13 000 plants)
Période de réalisation : 15 octobre 2025 au 1^{er} février 2026

3. CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

3.1. Rappel des dispositions générales

Le type de plantation, la densité, l'âge et la dimension des plants, le dispositif de plantation et toutes prescriptions particulières feront l'objet de descriptifs qui seront fournis à l'entreprise titulaire du lot avec le bon de commande.

L'entreprise avertira obligatoirement le responsable ONF du chantier avant le début de la mise en terre des plants, avec un minimum de 48h avant le démarrage du chantier. Les portes des éventuels enclos seront refermées après chaque passage.

3.2. Conduite du chantier

Un chantier de plantation se définit par une surface d'un seul tenant, clôturée ou non, sur laquelle sont mis en place des plants d'essences diverses et le cas échéant de leur protection individuelle, par un seul prestataire, sur une période donnée et selon une ou des techniques appropriées.

Le chantier ne pourra pas être interrompu, sauf conditions météorologiques défavorables et après avis de l'agent responsable.

3.3. Description des tâches élémentaires de mise en place des plants

La mise en place des plants comprend :

3.3.1. La prise en charge des plants

L'entreprise sera avertie de la période de livraison souhaitée et de la forêt, à la date de la signature du bon de commande, afin de pouvoir assister aux opérations de contrôle et de réception. Dans le cas où plusieurs réceptions seraient nécessaires, il appartiendra à l'entreprise de participer à l'ensemble des réceptions quelles que soient les quantités livrées. Au cas où l'entreprise ne serait pas présente ou représentée, son accord sera réputé acquis pour la prise en charge des plants et la mise en jauge réalisée par l'ONF.

La réception des plants sera effectuée au même moment et de manière conjointe, pour l'ONF par l'agent ONF responsable du chantier et pour l'entreprise, par son représentant désigné et ce suivant la méthode de contrôle par échantillonnage progressif définie par la circulaire ministérielle SF n° 3013 du 28 février 1978 et rappelée dans le guide « Réussir la forêt », dont il appartient à l'entrepreneur de prendre connaissance.

A la date de la livraison des plants et après leur réception, un procès-verbal de prise en charge, constatant la quantité et la bonne qualité des fournitures et leur conformité aux normes mentionnées par le pépiniériste dans les documents accompagnant obligatoirement la livraison, sera établi et signé conjointement entre le représentant ONF et l'entreprise. En cas d'absence de l'entreprise, ce procès-verbal lui sera communiqué par l'ONF.

Dans le cas où surviendrait un différend entre l'ONF et l'entreprise portant sur la qualité des plants fournis par le pépiniériste, l'arbitrage du Service Régional de la Forêt et des Territoires peut être demandé par l'une ou l'autre des parties.

3.3.2. La mise en jauge des plants

La mise en jauge à la livraison des plants sera à la charge de l'entreprise.

En ce qui concerne les jauges sur les lieux de chantier, et sauf mention d'une jauge sur parcelle dans le descriptif des lots joints au présent CCTP, elles seront à la charge de l'entreprise et installées sur les lieux qui seront indiqués par l'agent ONF responsable du chantier, dans un endroit abrité du soleil, dans un sol bien drainé afin d'éviter toute stagnation d'eau (pourriture des plants ; sensibilité en cas de gel). Il sera veillé, autant que possible, à éviter l'installation des jauges dans des zones accessibles au gibier ou aux rongeurs. La jauge aura une profondeur minimale de 35 cm, voire davantage si le système racinaire des plants le nécessite. La mise en jauge en tout autre lieu que celui expressément autorisé par l'ONF est proscrite.

Les plants seront installés en jauge aussitôt après leur livraison afin d'éviter toute exposition au soleil ou dessèchement dû au vent. Les bottes de plants seront déliées, les plants séparés, les racines recouvertes sans laisser de poches d'air. **Les plants ne devront pas rester plus de 3 semaines en jauge.**

L'entreprise retenue sera informée 48 h avant la date de livraison des plants. En cas d'absence de l'entreprise à la réception des plants, la mise en jauge sera exécutée par l'ONF. Il sera décompté 0,02 € HT par plant du prix unitaire de mise en place qui aura été proposé par l'entreprise sur son offre initiale. Tout traitement répulsif ou de pralinage supplémentaire ne sera pas dû.

Les manipulations des plants sur le chantier ne devront être effectuées qu'au fur et à mesure de l'avancement des planteurs, et ne porter que sur des lots unitaires inférieurs à 200 plants par opérateur. Les plants seront transportés dans un sac opaque et les racines seront à tout moment protégées, de façon à éviter l'action desséchante d'une exposition à l'air libre, ou au froid trop intense. La jauge sera refermée après chaque approvisionnement.

3.3.3. Le jalonnement et repérage des plants

- **Jalonnement**


Le jalonnement des lignes de plantation sera réalisé par l'entreprise qui le laissera en place de manière pérenne à l'issue du chantier, selon les directives écrites par l'ONF et dans le respect du schéma de plantation attendu. Pour ce faire, les jalons et la peinture seront fournis par l'ONF et la mise en peinture réalisée par l'entreprise. La couleur de l'embout des jalons entre deux lignes successives sera alternée pour faciliter le repérage des planteurs. En cas de jalonnement pérenne également demandé pour les cloisonnements, les consignes (profondeur, ...) seront communiquées par le représentant ONF responsable du chantier lors de la remise de la fiche descriptive des travaux.

- **Repérage de chaque plant**

Les solutions techniques pour respecter le schéma de plantation attendu et pour faciliter le repérage des planteurs sont laissés à la libre appréciation de l'entreprise.

3.3.4. L'habillage des plants

Cette opération, qui consiste à rafraîchir le système racinaire des plants, en coupant l'extrémité des grosses racines principales, du pivot et/ou des zones de blessure, devra obligatoirement respecter les consignes ci-dessous énoncées :



Elle devra dans tous les cas respecter les critères suivants :

- la coupe sera réalisée plant par plant, et non sur la botte entière ;
- la coupe concernera uniquement les grosses racines principales (pivot et grosses racines latérales et traçantes). Le chevelu latéral sera gardé intact ;
- la coupe sera réalisée au sécateur et non à la serpe. Elle sera franche et nette ;
- la longueur du système racinaire après habillage devra conserver au moins 2/3 de la longueur du système racinaire du plant avant habillage. On s'efforcera de garder le pivot le plus long possible (20 cm).

Le planteur veillera à équilibrer les parties aériennes et racinaires, en taillant les branches latérales en proportion de la quantité de racines coupées. Le bourgeon terminal ne devra pas être coupé ni avoir été cassé durant les manipulations de transport sur le chantier ou lors de la mise en place.

En cas de fourchaison très marquée (gravité à juger en fonction de l'essence), une taille sera réalisée avant la mise en place.

3.3.5. Outils à utiliser pour la plantation

L'outil de plantation sera soumis à l'agrément du représentant ONF responsable du chantier. En cas de dérogation aux règles énoncées ci-dessous, l'entreprise sera tenue de se munir d'outils conformes.

Les pioches de plantation devront avoir une extrémité en hache afin de trancher sol et racines et une extrémité en panne afin d'ameublir les sols. En cas de forte charge en cailloux, l'extrémité en hache pourra être remplacée par une extrémité en pic, après accord de l'agent ONF.

Dans le cas de plantation à la bêche, les parois du trou creusé ne devront pas être lisses (voire article 3.3.7).

3.3.6. Décapage superficiel du terrain

En absence de travaux préparatoires de sol, le trou de plantation sera préalablement décapé sur une surface de 25 cm x 30 cm jusqu'à arriver au sol, afin de proscrire toute plantation dans

le broyat (mulch), dans la végétation concurrente ou dans les résidus de coupe. L'entreprise veillera à enlever la ronce, l'intégralité de la couche herbacée, et la fougère autant que possible.

3.3.7. Mise en terre des plants

- **Plants à racines nues**

Le trou de plantation sera ouvert suffisamment large et profond pour ameublir suffisamment le sol et pouvoir disposer aussi régulièrement que possible, l'ensemble des racines au contact de la terre. Les déformations racinaires graves (racines courbées, coudées ou retournées) seront proscrites.

Le collet devra être situé à 2 ou 3 cm au-dessous du niveau du sol. La terre devra être tassée autour du plant sans casser les racines, blesser la tige et en écartant tout résidu ou cailloux susceptibles de blesser le plant au collet. Le planteur pourra exercer sur le plant une légère traction au moment du tassement de la terre, afin de redresser les racines légèrement courbées, mais en gardant le collet du plant en dessous du niveau du sol. La tige devra être la plus verticale possible et résister à une traction modérée.

Sur les sols travaillés par sous-soleuse à ailettes horizontales (décompaction dans le volume), la plantation se fera dans la raie de sous-solage, en prenant soin d'éviter les poches d'air.

Dans le cas des plantations à la bêche, le planteur fera pivoter la lame de la bêche lors du creusement du trou de manière à ne pas obtenir de trous de plantation à parois lisses. Après installation du plant, il sera recommandé de mettre quelques coups de bêche autour du plant, à bonne distance des racines afin de ne pas les blesser ou les sectionner, afin d'ameublir les parois du trou.

- **Plants en motte ou en conteneur**

Les plants en motte ou en conteneur seront arrosés à saturation d'eau juste avant la plantation.

En cas de conteneur, seule la motte sera plantée. Sous réserve de l'accord de l'agent ONF responsable du chantier, la base de la motte sera sectionnée s'il est constaté une accumulation des racines (formation d'une pelote).

Pour éviter de créer une discontinuité entre la motte et le sol en place :

- le trou de plantation sera suffisamment profond et un tassement du sol sera réalisé à la périphérie de la motte, sans brutalité de façon à ne pas blesser ou casser les racines, le sommet de la motte étant légèrement en dessous du niveau du sol après tassement.
Il n'y aura pas de tassement de la surface de la motte,
- la motte sera ensuite recouverte d'une couche de terre de 2 à 5 cm d'épaisseur faiblement tassée. On évitera de réaliser des cuvettes au pied des plants. Le collet des plants devra se situer au niveau du sol.

Sur sol non travaillé au préalable, la plantation de plants en motte est réalisée de la même manière et avec les mêmes outils que les plants en racines nues, en réalisant un potet manuel, ouvert ou fermé.

L'utilisation de canne à planter ou tube de plantation n'est admise que sur sol préalablement travaillé mécaniquement (potet mécanique, travail de sol en bande ou en plein).

Les conteneurs et cageots seront remis à l'agent ONF responsable du chantier selon ses directives préalables.

- **Obstacles et limites sur les lignes de plantation**

Si des obstacles du type chablis, houppiers, trous, pistes, sont rencontrés sur la ligne de plantation, les plants seront mis en place dans la continuité de la ligne après l'obstacle, sauf consignes particulières de l'agent ONF responsable du chantier.

La distance minimale des lignes de plantation par rapport aux limites géographiques ou topographiques de la parcelle (limite de parcelle, zone boisée, mares, routes, grillages...) sera décrite dans le schéma de plantation transmis à l'entreprise par le responsable ONF du chantier.

Dans les plantations en plein avec une fréquence faible à moyenne des semis, en cas de présence de semis de même espèce que les essences plantées à moins de 50 cm de l'emplacement prévu pour le plant, celui-ci ne sera pas mis en place. Dans les autres cas (semis d'essence différente de celle plantée, recrû plus abondant), les consignes seront précisées par l'agent ONF responsable du chantier.

- **Regarnis**

Pour les regarnis et compléments de régénération mentionnés aux clauses particulières, la préparation préalable d'un plateau de 60 cm de diamètre à la débroussailleuse est à la charge de l'entreprise. Le plateau ne sera pas à nettoyer dans le cas d'une préparation préalable par un sous solage mécanique.

3.3.8. Protections

- **Protections individuelles**

Les protections à mettre en place, fournies par l'ONF peuvent-être de 4 types :

- Gaine « climatic » 1,2 m + tuteur 1.5 m + bambou pour maintenir la protection ouverte
- Gaine « climatic » 1,8 m + tuteur 2 m + bambou pour maintenir la protection ouverte
- Gaine « climatic » 1,2 m + deux tuteurs 1.5 m
- Gaine « climatic » 1,8 m + deux tuteurs 2 m

Les plants à protéger seront indiqués par l'agent ONF en début de chantier. Cette prestation sera incluse dans le montant du lot selon le bordereau de prix unitaires qui lui est associé.

La mise en place des protections individuelles, des tuteurs et/ou des bambous pour maintenir la gaine ouverte s'effectuera au fur et à mesure de la plantation. Les protections individuelles et les tuteurs et bambous seront fournis par l'ONF. Les agrafes et agrafeuses seront à la charge de l'entreprise. Il est demandé la fixation des protections au tuteur par 4 agrafes minimum et la mise en place d'un bambou non agrafé pour maintenir l'ouverture de la protection flexible.

Dans le cas de la mise en place de gaine et afin d'éviter qu'elle ne cisaille le plant, l'extrémité haute de la gaine pourra être roulée sur elle-même vers l'extérieur telle une chaussette, sur 10 cm environ. Les consignes seront précisées par l'agent ONF responsable du chantier.

Les tuteurs seront enterrés d'au moins 30 cm (création d'un avant trou pour leur mise en place si nécessaire) afin de garantir la stabilité de la protection. Les éventuels tuteurs défectueux seront laissés de côté.

L'ONF se réserve le droit, de demander à l'entreprise de venir remettre en place les protections s'il est constaté dans les 3 mois – hors phénomènes de vents violents (> 80 km/h) – qu'au moins 15 % des protections présentent un défaut de stabilité imputable au mauvais enfoncement du tuteur.

- **Application de répulsif**

Sur des chantiers spécifiés, il sera demandé à l'entreprise de pulvériser un produit répulsif contre le gibier sur tout ou partie des plants mis en place. L'application devra s'effectuer immédiatement après la plantation, dans des conditions climatiques satisfaisantes : pas de pluie prévue dans les 48 h qui suivent le traitement. Elle sera réalisée à l'aide d'un pulvérisateur manuel (tout trempage des plants est strictement interdit) et consistera à asperger la moitié supérieure de la partie aérienne des plants notamment les feuilles, tout en veillant à ne pas recouvrir entièrement le bourgeon terminal.

Dans le cas où les conditions climatiques ne seraient pas favorables, l'entreprise s'engage à revenir sur le chantier pour réaliser le traitement à une période ultérieure et ce dans la limite de 15 jours après la plantation.

Le produit sera fourni par l'entreprise qui s'engage à procéder au traitement de l'ensemble des plants (contre les cervidés : répulsif « Trico » à appliquer à raison de 7 L/1000 plants).

Pour les options de fourniture et application de répulsif TRICO, les entreprises devront être certifiées Certiphyto. Une entreprise qui ne serait pas certifiée Certiphyto peut tout de même

répondre à l'offre de base.

A noter, qu'il pourra également être demandé à l'entreprise de mettre en place des plants qui auront reçu avant leur réception une pulvérisation avec un produit répulsif en pépinière.

3.3.9. Le comptage des plants

Le contrôle du nombre de plants s'effectue sur la base de l'espacement sur la ligne défini dans le schéma de plantation, tel que fourni par l'agent ONF. Le nombre de plants compté sur une longueur mesurée de ligne doit correspondre au nombre de plants attendus sur cette longueur, selon l'espacement sur la ligne défini dans le schéma de plantation. Ce comptage s'effectue de manière aléatoire sur un nombre de ligne au choix de l'agent ONF durant l'exécution du chantier ou à son issue.

L'espacement entre les lignes doit être conforme au schéma de plantation, tel que fourni par l'agent ONF. Toute modification de l'espacement ne peut intervenir qu'après accord de l'ONF formalisé par écrit. Le nombre de plants mis en place en distinguant les essences et les types de plants sera consigné journalièrement sur un calepin par le chef d'équipe de l'entreprise.

Ce calepin pourra être demandé à tout moment par l'ONF.

4. MODALITES D'INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

4.1. Les prestations incluent

- L'amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux,
- Les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d'engins ou de véhicules,
- La fourniture et la pose de panneaux de chantier,
- Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et l'organisation des travaux,
- Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation automobiles et piétonnes, situées à l'extérieur du chantier,
- Les frais de déplacement.

4.2. Engagements généraux

4.2.1. Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services Forestiers (CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable à tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les règles générales en matière de :

- Préservation de l'environnement ;
- Protection des peuplements forestiers ;
- Prise en compte de la sécurité ;
- Déroulement de l'intervention ;
- Responsabilités de l'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de l'ONF : accès au [CNPTSF](#).

4.2.2. Environnement : engagements de l'ONF

L'Office National des Forêts adhère à la démarche de certification de la gestion forestière durable PEFC France. Cette dernière certification atteste que les pratiques de l'ONF limitent les impacts négatifs sur l'environnement.

En conséquence, l'ONF attend de tous ses cocontractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de services, occupants du sol forestier, etc, qu'ils exécutent leurs obligations contractuelles dont certaines sont liées aux engagements environnementaux de l'ONF, dans le cadre des prescriptions du référentiel PEFC.

En l'occurrence, ne seront pas admis :

- Les déchets ou dépôts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de l'entretien, du ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.
- Les déchets ou détritits provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités, suivant l'avancement des chantiers. Il peut être tenu de fournir à l'ONF les certificats de mise en décharge agréée des matériaux prévus à évacuer.

Le co-contractant reconnaît être informé de cette exigence de l'ONF et il s'engage à en informer ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d'intervenir dans le cadre de son contrat principal le liant à l'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

4.3. Contacts

Lot	Nom et prénom	Coordonnées
Lot 1	Romain ANGER	Mail : romain.anger@onf.fr Tél : 06.67.40.95.75
Lots 2 et 3	Romuald HESLOT	Mail : romuald.heslot@onf.fr Tél : 06.27.02.21.75
Lots 4 et 5	Quentin CANUET	Mail : quentin.canuet@onf.fr Tél : 06.10.20.30.60
Lot 6	Lionel HUCHETTE	Mail : lionel.huchette@onf.fr Tél : 06.18.68.02.54

L'ONF est représenté sur le terrain, par les responsables d'opération ONF. Leurs coordonnées seront communiquées lors de la transmission des bons de commande.

Le responsable d'opération ONF veille à l'application des clauses techniques particulières et transmet les instructions au prestataire ou son représentant. Ce représentant, parlant le français, nommément désigné au responsable d'opération ONF, conduit en permanence le chantier. Il est remplacé pendant ses congés.

4.4. Organisation

4.4.1. Réunion de démarrage de chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée par le prestataire, ou son représentant, avec le responsable d'opération ONF qui expliquera le projet de plantation.

Le responsable d'opération ONF fournira une fiche de chantier à remplir et à signer par les 2 parties. Cette fiche comporte tous les éléments utiles à la bonne compréhension des travaux attendus :

- La nature exacte des travaux ;

- Les quantités ;
- Un plan d'accès de la parcelle ;
- Un plan détaillé de la parcelle indiquant :
 - Schéma de plantation, précisant notamment les mélanges d'essences (type, séquence) et les zones non plantées,
 - Orientation des lignes.

4.4.2. Organisation du chantier

- DICT : Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux

Le prestataire veillera à fournir à qui de droit, les déclarations d'intention de commencement de travaux nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

- Sécurisation

Le prestataire devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au J.O. n°42 du 19 février 2003 relatif à la déclaration et signalisation des chantiers d'exploitation forestière et de boisement.) et de signalisation nécessaires pour l'exécution des travaux.

- Difficultés

Le prestataire tiendra informé l'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces difficultés pour demander une modification des montants commandés.

- Stationnement

Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement, pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

4.4.3. Commencement et reprise des travaux

48heures au minimum avant intervention, l'entreprise informe par téléphone ou message électronique, le responsable d'opération ONF de la date et l'heure du commencement ou de la reprise des travaux. Ce commencement ou cette reprise de chantier ne se feront pas un samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empêchant son intervention, il préviendra immédiatement le responsable d'opération ONF. Une nouvelle date sera programmée dans un délai minimum de 24 heures, par télécopie ou message électronique.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

4.4.4. Contrôle

Le prestataire est tenu de se soumettre à tous les essais de contrôle de pratique courante, qui lui seront demandés par le responsable d'opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas d'écart constaté avec la commande, l'ONF avertit le prestataire qui prendra les mesures correctives. Si l'intervention n'est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait. L'entreprise sera réglée de la prestation réalisée avec une pénalité de 30% sur le coût unitaire hors taxes prévu

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments à préserver, le responsable ONF pourra suspendre le chantier

4.4.5. Modification des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires. Pour les modifications que le prestataire jugerait bon d'apporter au cours des travaux, il devra préciser les raisons qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra être apportée, sans l'accord express de l'ONF.

4.4.6. Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris naturels (branches, racines, terre...) ou artificiels (bidons, fûts, gravats...). Cette opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

4.5. Evaluations et garanties

4.5.1. Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d'opération ONF à l'aide d'une fiche de réception, laquelle devra entre autres préciser si la période d'intervention a été respectée, si le schéma l'a été également (essences, nombre de plants, surface parcourue et plantée). Une réception pourra être totale ou partielle.

4.5.2. Evaluation de l'entreprise

A l'issue de la campagne, l'entreprise sera évaluée sur l'ensemble des chantiers, par référence aux éléments indiqués dans les fiches de chantiers.

Cette évaluation sera communiquée au prestataire.

En cas d'évaluation négative, l'ONF se réserve la possibilité d'écarter l'entreprise des commandes ultérieures pour des travaux similaires.

4.5.3 Taux de reprise et délai de garantie

- Evaluation de la reprise des plants

Elle sera réalisée par le responsable d'opération ONF conformément au guide « Réussir la plantation forestière » page 47 dont le document est téléchargeable ici :

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide_reussir_la_plantation_forestiere_201501_a_4_cle8a81f1.pdf

- Date d'évaluation : mois de septembre suivant la plantation
- Taux de reprise minimal : 80% des plants

- Garantie

Le délai de garantie expire le 1^{er} octobre qui suit d'au moins 90 jours la réception des travaux de plantation.

Si le taux de reprise exigé n'est pas atteint, le prestataire s'engage à compléter, à sa charge :

- pour atteindre le taux de 80 % sur la base du taux de reprise réalisé par le responsable d'opération ONF,
- dans les mêmes conditions que la plantation initiale (schéma, types de plants, type de protections),
- le taux de reprise s'appréciera pour chaque unité de gestion,
- les travaux de regarnis devront être terminés le 20 décembre de chaque année du constat de reprise.

En cas de non-intervention pour la réalisation des regarnis, une pénalité sera facturée au prestataire au prix forfaitaire de 2.5€/plant.

Dans les cas suivants, le prestataire ne pourra pas être tenu comme responsable du défaut de reprise :

- éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ayant détruit ou emporté le boisement, incendies imputables aux tiers ;
- événement climatique extrême (fort gel printanier, sécheresse estivales intense et prolongée, etc.) ;

- attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables à l'insuffisance, ou à la mauvaise qualité d'ouvrages de protection établis ou de traitements, réalisés par le prestataire dans le cadre du marché.

4.6. Prise de contact conseillée

Une prise de contact téléphonique avec l'agent ONF du lot concerné est fortement conseillée.

Lot	Nom et prénom	Coordonnées
Lot 1	Romain ANGER	Mail : romain.anger@onf.fr Tél : 06.67.40.95.75
Lots 2 et 3	Romuald HESLOT	Mail : romuald.heslot@onf.fr Tél : 06.27.02.21.75
Lots 4 et 5	Quentin CANUET	Mail : quentin.canuet@onf.fr Tél : 06.10.20.30.60
Lot 6	Lionel HUCHETTE	Mail : lionel.huchette@onf.fr Tél : 06.18.68.02.54