











<b>DCE</b>	<b>01.5</b>	<b>PLAN DE CURAGE DU RDC</b>
N° Dossier : <b>3418</b>	1/100 - 1/200	Architecte : <b>P. ANCELIN</b> Dessinateur : <b>T. REGARDIN</b> Économiste : <b>B. GARDIN</b>
<b>Indice A</b>	12/05/2025	Première diffusion



-  Dépose de tapis de sol
-  Tranchée dans le plancher pour réseaux futurs sous dallage
-  Dépose de revêtement de sol souple simple
-  Dépose de revêtement de sol et de chape
-  Fosse pour futur ascenseur
-  Dépose plancher bas

**NOTA :** le projet prévoyant de poser des MOB sur les éléments en béton préfabriqués périphériques, ces derniers devront être rendus solidaire du plancher bas RDC par des équerres métalliques. Ces équerres seront fixées tous les 1m50 au plancher, nécessitant donc une démolition ponctuelle de la chape existante tous les 1m50. Les emplacements exacts seront définis en phase chantier.

- Légende démolition / curage plafond RDC :

-  Dépose de faux plafond dans la zone infirmerie
-  Dépose de plafond placo
-  Création de trémie en plancher haut
-  Sablage du plancher béton haut

