

QUANTITES UNITAIRES D'ACIER


(sauf indication contraire les plans)

- Semelles Filantes : 35kg/m3

- Semelles isolées : 75kg/m3

- Longrines (Lg) armées : 180 kg/m3 HA (sauf indications contraires sur les plans)

- Soubassement et bancs : 90 kg/m3 moyen HA



HYPOTHESES DE FONDATION

(Rapport de sol BETB - G2 AVP - 25000142 du 09/04/2025)

- Semelles superficielles ancrées dans les colluvions schisteuses et gneiss rencontrées vers 1,00m de profondeur.

- Dans tous les cas, les fondations devront être descendues en tous points de manière homogène dans les horizons d'ancrage au-delà de tout remblai éventuel

- Profondeur minimale vis à vis de la dessication : 0,80m/terrain fini extérieur.

- Profondeur minimale vis à vis du gel : 1,00m/terrain fini extérieur.

q^{ELS} ≡ 0,524 MPa

CLASSES DES BETONS:

- Massifs de fondations:

- classe d'exposition: XC4/XF3

- classe de résistance: C30/37

- Gros béton:

- classe d'exposition: X0

- classe de résistance: C16/20

- Longrines :

- classe d'exposition: XC4-XF3

- classe de résistance: C30/37

- Soubassements:

- classe d'exposition: XC4-XF4

- classe de résistance: C30/37

CRÉATION D'UNE ZONE COUVERTE


BNCJ de PORTA



NEDD
18 allée Charles Cros - 31770 COLOMIERS
Tél : 05 34 56 85 06 - Fax : 05 34 56 85 05
E-mail : nedd@nedd.fr - website : www.nedd.fr

Maître d'Ouvrage:
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE

Architecte :
AGENCE D'ARCHITECTURE ICK
14 avenue de Bellevue - 31180 ST GENIES BELLEVUE



Phase	Indice	Date	
<input type="checkbox"/> APD	--	04/06/2025	Première diffusion
<input type="checkbox"/> PRO	A	18/06/2025	Mise à jour hypthèses, ajout drain
<input checked="" type="checkbox"/> DCE			
<input type="checkbox"/> EXE			
<input type="checkbox"/> DOE			

COFFRAGE
FONDATIONS

Date	Echelle	Référence dossier	Plan	Indice
18/06/2025	1/50e	25-560	01	A