


## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE - A INSERER DANS LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Nature du bâtiment : <b>un Immeuble de bureaux</b> Numéro de Lot : <b>NC</b> Référence Cadastre : <b>NC</b> Date du Permis de Construire : <b>Non Communiquée</b> Adresse : <b>2, Boulevard Carnot</b> <b>81108 Castres CEDEX</b>		
Propriété de : <b>C.P.A.M DU TARN</b> <b>5, Place Lapèrouse</b> <b>81016 Albi CEDEX</b>		
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom : <b>C.P.A.M DU TARN</b> Adresse : <b>5, Place Lapèrouse</b> <b>81016 Albi CEDEX</b> Qualité : <b>Propriétaire</b>		
Documents fournis : <b>Dossier technique amiante</b> Moyens mis à disposition : <b>Aucun</b>		
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>	
Rapport N° : <b>C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A</b> Le repérage a été réalisé le : <b>23/12/2013</b> Par : <b>Frédéric DE TESTA</b> N° certificat de qualification : <b>9-0918</b> Date d'obtention : <b>15/05/2009</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>CERTIFI</b>		
Date de commande : <b>17/12/2013</b>		
Date de mission du rapport : <b>31/12/2013</b> Accompagnateur : Laboratoire d'analyses : <b>ITGA</b> Adresse laboratoire : <b>3, Rue Armand Herpin Lacroix</b> <b>CS n°46537 35065 RENNES CEDEX</b> Numéro d'accréditation : <b>1-0913</b> Organisme d'assurance professionnelle : <b>GENERALI</b> Adresse assurance : <b>7, Boulevard Haussmann Paris CEDEX 09</b> N° de contrat d'assurance : <b>AL631661</b> Date de validité : <b>31/12/2013</b>		
<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>	
Signature et Cachet de l'entreprise 		
Date d'établissement du rapport : Fait à <b>ALBI</b> le <b>31/12/2013</b> Cabinet : <b>ETB ENVIRONNEMENT</b> Nom du responsable : <b>Frédéric de Testa</b> Nom du diagnostiqueur : <b>Frédéric DE TESTA</b>		

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A



1/44

<b>INFORMATIONS GENERALES .....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT.....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	1
EXECUTION DE LA MISSION.....	1
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>2</b>
<b>CONCLUSION(S).....</b>	<b>3</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION.....	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	3
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	4
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21).....	4
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>5</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>5</b>
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....	6
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE.....	9
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	30
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	30
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS NE EN CONTENANT PAS.....	30
COMMENTAIRES .....	31
<b>ELEMENTS D'INFORMATION.....</b>	<b>31</b>
<b>ANNEXE 1 È FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>32</b>
<b>ANNEXE 2 È CROQUIS .....</b>	<b>33</b>
<b>ANNEXE 3 È ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE 4 È RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>40</b>
<b>ATTESTATION(S).....</b>	<b>42</b>

**D CONCLUSION(S)**

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Etat de dégradation	Photo
121	Combles 2C	3ème	Conduit		Amiante ciment	Jugement personnel	Matériau non dégradé	
132	Cave -1	S/S	Conduit		Amiante ciment	Jugement personnel	Matériau non dégradé	

→ Recommandation(s) au propriétaire

**EP - Evaluation périodique**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
121	Combles 2C	3ème	Conduit		Amiante ciment
132	Cave -1	S/S	Conduit		Amiante ciment

**Liste des locaux non visités et justification**

N° Local	Local	Etage	Justification
61	Bureau 1F	1er	Porte Fermée à clé.
86	Combles 2B	3ème	Inaccessible, accès trop étroit. Accès par fenêtre beaucoup trop haute.
137	Transformateur	RDC	Porte Fermée à clé.
138	Pièces à côté de la chaufferie	RDC et 1er	Inaccessibles.
140	Machinerie ascenseur	Sans	Personnel autorisé uniquement.
141	Borne assurance maladie	Sans	Construction >1997.

**Liste des éléments non inspectés et justification**

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure de poussières. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

### Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
<b>4. Éléments extérieurs</b>	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 23/12/2013

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire ne entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
30/06/2005	N°40928A/05/SEM	NORISKO CONSTRUCTION	RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE - A INSERER DANS LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE



**LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION**

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Hall d'accueil	RDC	OUI	Néant
2	SaS	RDC	OUI	Néant
3	Dgt escalier	RDC	OUI	Néant
4	Circulation 0A	RDC	OUI	Néant
5	Local électrique	RDC	OUI	Néant
6	Archives	RDC	OUI	Néant
7	Bureau 0A	RDC	OUI	Néant
8	Bureau 0B	RDC	OUI	Néant
9	Bureau 0C	RDC	OUI	Néant
10	Bureau 0D	RDC	OUI	Néant
11	Stockage	RDC	OUI	Néant
12	Bureau 0E	RDC	OUI	Néant
13	Bureau 0F	RDC	OUI	Néant
14	Bureau 0G	RDC	OUI	Néant
15	Bureau 0H	RDC	OUI	Néant
16	Bureau 0I	RDC	OUI	Néant
17	Bureau 0J	RDC	OUI	Néant
18	Toilettes 0	RDC	OUI	Néant
19	Circulation 0B	RDC	OUI	Néant
20	Bureau 0K	RDC	OUI	Néant
21	Bureau 0L	RDC	OUI	Néant
22	Bureau 0M	RDC	OUI	Néant
23	Bureau 0N	RDC	OUI	Néant
24	Cage d'escalier 0A	Sans	OUI	Néant
25	WC 0A	RDC	OUI	Néant
26	Bureau 0O	RDC	OUI	Néant
27	Cage d'escalier 0B	Sans	OUI	Néant
28	Cours 1	1er	OUI	Néant
29	Cage d'escalier 0C	Sans	OUI	Néant
30	Circulation 0C	RDC	OUI	Néant
31	Lavabo 0	RDC	OUI	Néant
32	WC 0B	RDC	OUI	Néant
33	WC 0C	RDC	OUI	Néant
34	Local ménage	RDC	OUI	Néant
35	Local serveur	RDC	OUI	Néant
36	Bureau 0P	RDC	OUI	Néant
37	Bureau 0Q	RDC	OUI	Néant
38	Dgt 1	1er	OUI	Néant
39	Attente 1A	1er	OUI	Néant
40	Dgt 1A	1er	OUI	Néant
41	Bureau 1A	1er	OUI	Néant
42	Circulation 1A	1er	OUI	Néant
43	Bureau 1B	1er	OUI	Néant
44	Bureau 1C	1er	OUI	Néant
45	Bureau 1D	1er	OUI	Néant
46	WC 1A	1er	OUI	Néant
47	Dgt 1B	1er	OUI	Néant
48	Lavabo 1A	1er	OUI	Néant
49	WC 1B	1er	OUI	Néant
50	WC 1C	1er	OUI	Néant
51	Couloir 1	1er	OUI	Néant
52	Salle de repos	1er	OUI	Néant
53	Cage d'escalier 0D	Sans	OUI	Néant
54	Cage d'escalier -1A	Sans	OUI	Néant
55	Vide-sanitaire -1	S/S	OUI	Néant
56	Dgt 1C	1er	OUI	Néant
57	Circulation 1B	1er	OUI	Néant
58	Attente 1B	1er	OUI	Néant
59	Bureau 1D	1er	OUI	Néant

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

6/44

**86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr**

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
60	Bureau 1E	1er	OUI	Néant
61	Bureau 1F	1er	NON	Porte Fermée à clé.
62	Bureau 1G	1er	OUI	Néant
63	Circulation 1C	1er	OUI	Néant
64	Bureau 1H	1er	OUI	Néant
65	Bureau 1I	1er	OUI	Néant
66	Circulation 1D	1er	OUI	Néant
67	Bureau 1O	1er	OUI	Néant
68	Bureau 1J	1er	OUI	Néant
69	Bureau 1K	1er	OUI	Néant
70	Placard élec 1	1er	OUI	Néant
71	Repos	1er	OUI	Néant
72	Lavabo 1B	1er	OUI	Néant
73	WC 1D	1er	OUI	Néant
74	Bureau 1L	1er	OUI	Néant
75	Bureau 1M	1er	OUI	Néant
76	Bureau 1N	1er	OUI	Néant
77	Dgt 1D	1er	OUI	Néant
78	Bureau 1P	1er	OUI	Néant
79	Bureau 1Q	1er	OUI	Néant
80	Bureau 1R	1er	OUI	Néant
81	DGT 1E	1er	OUI	Néant
82	WC 1E	1er	OUI	Néant
83	Bureau 1S	1er	OUI	Néant
84	Cage d'escalier combles	Sans	OUI	Néant
85	Combles 2A	3ème	OUI	Néant
86	Combles 2B	3ème	NON	Inaccessible, accès trop étroit. Accès par fenêtre beaucoup trop haute.
87	Ascenseur	Sans	OUI	Néant
88	DGT 2A	2ème	OUI	Néant
89	Attente 2A	2ème	OUI	Néant
90	Circulation 2A	2ème	OUI	Néant
91	Bureau 2A	2ème	OUI	Néant
92	Bureau 2B	2ème	OUI	Néant
93	Bureau 2C	2ème	OUI	Néant
94	Bureau 2D	2ème	OUI	Néant
95	Laboratoire	2ème	OUI	Néant
96	PRLVT 2A	2ème	OUI	Néant
97	PRLVT 2B	2ème	OUI	Néant
98	Détente	2ème	OUI	Néant
99	Vestiaire 2A	2ème	OUI	Néant
100	Examen 2A	2ème	OUI	Néant
101	Vestiaire 2B	2ème	OUI	Néant
102	WC 2A	2ème	OUI	Néant
103	Vestiaire 2C	2ème	OUI	Néant
104	Lavabo 2A	2ème	OUI	Néant
105	WC 2B	2ème	OUI	Néant
106	WC 2C	2ème	OUI	Néant
107	Local ménage 2A	2ème	OUI	Néant
108	Local élec. 2	2ème	OUI	Néant
109	DGT 2B	2ème	OUI	Néant
110	Examen 2B	2ème	OUI	Néant
111	Archives 2A	2ème	OUI	Néant
112	Archives 2B	2ème	OUI	Néant
113	DGT 2C	2ème	OUI	Néant
114	Examen 2C	2ème	OUI	Néant
115	Bureau 2E	2ème	OUI	Néant
116	Attente 2B	2ème	OUI	Néant
117	Examen 2D	2ème	OUI	Néant
118	Examen 2E	2ème	OUI	Néant
119	Bureau 2F	2ème	OUI	Néant

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

7/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
120	Cage d'escalier combles 2C	Sans	OUI	Néant
121	Combles 2C	3ème	OUI	Néant
122	Circulation 2B	2ème	OUI	Néant
123	Bureau 2G	2ème	OUI	Néant
124	Cantine	2ème	OUI	Néant
125	Lavabo 2B	2ème	OUI	Néant
126	WC 2D	2ème	OUI	Néant
127	DGT 2D	2ème	OUI	Néant
128	Salle de réunion	2ème	OUI	Néant
129	DGT 2E	2ème	OUI	Néant
130	Local ménage 2B	2ème	OUI	Néant
131	Combles 2D	3ème	OUI	Néant
132	Cave -1	S/S	OUI	Néant
133	DGT Cave 0	RDC	OUI	Néant
134	Cave 0	S/S	OUI	Néant
135	Cave -1A	S/S	OUI	Néant
136	Chaufferie	RDC	OUI	Néant
137	Transformateur	RDC	NON	Porte Fermée à clé.
138	Pièces à côté de la chaufferie	RDC et 1er	NON	Inaccessibles.
139	Eléments extérieurs	Sans	OUI	Néant
140	Machinerie ascenseur	Sans	NON	Personnel autorisé uniquement.
141	Borne assurance maladie	Sans	NON	Construction >1997.



**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Hall d'accueil	RDC	Sol	Sol	Sol souple
1	Hall d'accueil	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture, alu
1	Hall d'accueil	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture, alu
1	Hall d'accueil	RDC	Fenêtre	Mur	aluminium
1	Hall d'accueil	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture, PVC
1	Hall d'accueil	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture, toile de verre, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Poteau		Béton, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Poteau		Toile de verre, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Poutre		Toile de verre, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Porte d'ascenseur		Métal
1	Hall d'accueil	RDC	Chassis fixe		Bois, peinture
1	Hall d'accueil	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
2	SaS	RDC	Sol	Sol	Sol souple >1997
2	SaS	RDC	Mur et plafond		Métal
2	SaS	RDC	Porte	Mur	Métal
3	Dgt escalier	RDC	Mur	Mur	Métal, plâtre, peinture
3	Dgt escalier	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
3	Dgt escalier	RDC	Porte	Mur	aluminium, bois, peinture
3	Dgt escalier	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
3	Dgt escalier	RDC	Fenêtre	Mur	aluminium
3	Dgt escalier	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
4	Circulation 0A	RDC	Mur	Mur	Métal, peinture
4	Circulation 0A	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
4	Circulation 0A	RDC	Porte	Mur	aluminium, bois, peinture
4	Circulation 0A	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
4	Circulation 0A	RDC	Fenêtre	Mur	aluminium
4	Circulation 0A	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
4	Circulation 0A	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
5	Local électrique	RDC	Sol	Sol	Sol souple > 1997
5	Local électrique	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
5	Local électrique	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
5	Local électrique	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
5	Local électrique	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
5	Local électrique	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
5	Local électrique	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
6	Archives	RDC	Sol	Sol	Sol souple > 1997
6	Archives	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
6	Archives	RDC	Plinthes	Mur	PVC, peinture
6	Archives	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture, aluminium
6	Archives	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture, aluminium
6	Archives	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
6	Archives	RDC	Grille de fermeture		Métal

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

9/44

**86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr**

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
7	Bureau 0A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sols après 01/07/97 50x50 gris moucheté
7	Bureau 0A	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Porte de placard		Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Placard	Sol	Sol souple
7	Bureau 0A	RDC	Placard	Mur et plafond	Peinture
7	Bureau 0A	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	BSO	Mur	Métal
7	Bureau 0A	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
7	Bureau 0A	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
8	Bureau 0B	RDC	Sol	Sol	Sol souple
8	Bureau 0B	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
8	Bureau 0B	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
8	Bureau 0B	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture, alu
8	Bureau 0B	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
8	Bureau 0B	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
8	Bureau 0B	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
8	Bureau 0B	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
8	Bureau 0B	RDC	Grille de fermeture	Mur	Métal
8	Bureau 0B	RDC	Plenum	Plafond	Plâtre, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	BSO	Mur	Métal
9	Bureau 0C	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
9	Bureau 0C	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
10	Bureau 0D	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
10	Bureau 0D	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
10	Bureau 0D	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
10	Bureau 0D	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
10	Bureau 0D	RDC	BSO	Mur	Métal
10	Bureau 0D	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
10	Bureau 0D	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
11	Stockage	RDC	Mur	Mur	Plâtre, bloc béton
11	Stockage	RDC	Plafond	Plafond	Béton
11	Stockage	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
11	Stockage	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
12	Bureau 0E	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
12	Bureau 0E	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
12	Bureau 0E	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
12	Bureau 0E	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
12	Bureau 0E	RDC	BSO	Mur	Métal
12	Bureau 0E	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

10/44

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

**86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr**

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
12	Bureau 0E	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
13	Bureau 0F	RDC	Sol	Sol	Sol souple
13	Bureau 0F	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Porte	Mur	Verre
13	Bureau 0F	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Grille de fenêtre	Mur	Métal
13	Bureau 0F	RDC	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
13	Bureau 0F	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
14	Bureau 0G	RDC	Sol	Sol	Sol souple
14	Bureau 0G	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
14	Bureau 0G	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
14	Bureau 0G	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
14	Bureau 0G	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
14	Bureau 0G	RDC	Grille de fenêtre	Mur	Métal
14	Bureau 0G	RDC	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
14	Bureau 0G	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
14	Bureau 0G	RDC	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Sol	Sol	Sol souple
15	Bureau 0H	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Grille de fenêtre	Mur	Métal
15	Bureau 0H	RDC	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
15	Bureau 0H	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
15	Bureau 0H	RDC	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Sol	Sol	Sol souple
16	Bureau 0I	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Grille de fenêtre	Mur	Métal
16	Bureau 0I	RDC	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
16	Bureau 0I	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
16	Bureau 0I	RDC	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Sol	Sol	Sol souple
17	Bureau 0J	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Grille de fenêtre	Mur	Métal
17	Bureau 0J	RDC	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
17	Bureau 0J	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
17	Bureau 0J	RDC	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
18	Toilettes 0	RDC	Sol	Sol	Sol souple
18	Toilettes 0	RDC	Mur	Mur	Peinture, faïence, médium
18	Toilettes 0	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
18	Toilettes 0	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

11/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
18	Toilettes 0	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
18	Toilettes 0	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
19	Circulation 0B	RDC	Mur	Mur	Métal, peinture
19	Circulation 0B	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture, PVC
19	Circulation 0B	RDC	Porte	Mur	aluminium, bois, peinture
19	Circulation 0B	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
19	Circulation 0B	RDC	Fenêtre	Mur	aluminium
19	Circulation 0B	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
19	Circulation 0B	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
20	Bureau 0K	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
20	Bureau 0K	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
20	Bureau 0K	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
20	Bureau 0K	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
20	Bureau 0K	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
20	Bureau 0K	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
21	Bureau 0L	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
21	Bureau 0L	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
21	Bureau 0L	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
21	Bureau 0L	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
21	Bureau 0L	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
21	Bureau 0L	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
22	Bureau 0M	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
22	Bureau 0M	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
22	Bureau 0M	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
22	Bureau 0M	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
22	Bureau 0M	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
22	Bureau 0M	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
23	Bureau 0N	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
23	Bureau 0N	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
23	Bureau 0N	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
23	Bureau 0N	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
23	Bureau 0N	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
23	Bureau 0N	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Mur	Mur	Peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Plinthes	Mur	Bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Porte	Mur	Bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Plafond	Plafond	Peinture
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Marches	Sol	Bois
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Garde-corps		Métal

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
24	Cage d'escalier 0A	Sans	Main courante		Bois
25	WC 0A	RDC	Mur	Mur	Peinture, faïence, médium
25	WC 0A	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
25	WC 0A	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
25	WC 0A	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
25	WC 0A	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
26	Bureau 0O	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Huisserie de porte	Mur	Aluminium, bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
26	Bureau 0O	RDC	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Placard	Mur	Plâtre, peinture
26	Bureau 0O	RDC	Conduit		PVC, métal
26	Bureau 0O	RDC	Faux plafond	Plafond	Plaque de plâtre
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Sol	Sol	Béton, plancher bois
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Porte	Mur	Bois, peinture
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Conduit		PVC
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Marches		pierre
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Garde-corps		Métal
27	Cage d'escalier 0B	Sans	Main courante		Bois
28	Cours 1	1er	Sol	Sol	Graviers, terre battue
28	Cours 1	1er	Appenti		Bois
28	Cours 1	1er	Appenti	Sol	Dalle béton
28	Cours 1	1er	Mur	Mur	pierre
28	Cours 1	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
28	Cours 1	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
28	Cours 1	1er	Garde-corps		Métal
28	Cours 1	1er	Escalier		pierre
29	Cage d'escalier 0C	Sans	Plinthes	Mur	Bois, peinture
29	Cage d'escalier 0C	Sans	Porte	Mur	Bois, peinture
29	Cage	Sans	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture



N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	d'escalier 0C				
29	Cage d'escalier 0C	Sans	Porte d'ascenseur		Métal, peinture
29	Cage d'escalier 0C	Sans	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
30	Circulation 0C	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
30	Circulation 0C	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
30	Circulation 0C	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
30	Circulation 0C	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
30	Circulation 0C	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
31	Lavabo 0	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
31	Lavabo 0	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
31	Lavabo 0	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
31	Lavabo 0	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
31	Lavabo 0	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
32	WC 0B	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
32	WC 0B	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
32	WC 0B	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
32	WC 0B	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
32	WC 0B	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
33	WC 0C	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
33	WC 0C	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
33	WC 0C	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
33	WC 0C	RDC	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
33	WC 0C	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
34	Local ménage	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
34	Local ménage	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
34	Local ménage	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
34	Local ménage	RDC	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
34	Local ménage	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
34	Local ménage	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
34	Local ménage	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
34	Local ménage	RDC	Grille		Métal
34	Local ménage	RDC	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
35	Local serveur	RDC	Mur	Mur	Peinture
35	Local serveur	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
35	Local serveur	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
35	Local serveur	RDC	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
35	Local serveur	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
35	Local serveur	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
35	Local serveur	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
35	Local serveur	RDC	Grille		Métal
35	Local serveur	RDC	Contre-cloison		Peinture
36	Bureau 0P	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
36	Bureau 0P	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
36	Bureau 0P	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
36	Bureau 0P	RDC	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
36	Bureau 0P	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
36	Bureau 0P	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
36	Bureau 0P	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
36	Bureau 0P	RDC	BSO		Métal

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

14/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953



N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
36	Bureau 0P	RDC	Grille de fenêtre		Métal
37	Bureau 0Q	RDC	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	Porte	Mur	Bois, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
37	Bureau 0Q	RDC	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
37	Bureau 0Q	RDC	BSO		Métal
38	Dgt 1	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
38	Dgt 1	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
38	Dgt 1	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
38	Dgt 1	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
38	Dgt 1	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
38	Dgt 1	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
38	Dgt 1	1er	Volet roulant		Métal
38	Dgt 1	1er	Porte d'ascenseur		Métal, peinture
39	Attente 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
39	Attente 1A	1er	Plinthes	Mur	PVC
39	Attente 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
39	Attente 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
39	Attente 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
39	Attente 1A	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
39	Attente 1A	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
39	Attente 1A	1er	Volet roulant		Métal
39	Attente 1A	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
40	Dgt 1A	1er	Sol	Sol	Dalles de sols après 01/07/97
40	Dgt 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
40	Dgt 1A	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
40	Dgt 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
40	Dgt 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
40	Dgt 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
41	Bureau 1A	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
41	Bureau 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
41	Bureau 1A	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture, PVC
41	Bureau 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
41	Bureau 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
41	Bureau 1A	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
41	Bureau 1A	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
41	Bureau 1A	1er	BSO	Mur	Métal
41	Bureau 1A	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
41	Bureau 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
42	Circulation 1A	1er	Sol	Sol	Dalles de sols après 01/07/97
42	Circulation 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
42	Circulation 1A	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
42	Circulation 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
42	Circulation 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
42	Circulation 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
43	Bureau 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
43	Bureau 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
43	Bureau 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

15/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
43	Bureau 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
43	Bureau 1B	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
43	Bureau 1B	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
43	Bureau 1B	1er	BSO	Mur	Métal
43	Bureau 1B	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
43	Bureau 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
44	Bureau 1C	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
44	Bureau 1C	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
44	Bureau 1C	1er	Plinthes	Mur	PVC
44	Bureau 1C	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
44	Bureau 1C	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
44	Bureau 1C	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
44	Bureau 1C	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
44	Bureau 1C	1er	BSO	Mur	Métal
44	Bureau 1C	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
44	Bureau 1C	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
45	Bureau 1D	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
45	Bureau 1D	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
45	Bureau 1D	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
45	Bureau 1D	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
45	Bureau 1D	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
45	Bureau 1D	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
45	Bureau 1D	1er	BSO	Mur	Métal
45	Bureau 1D	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
45	Bureau 1D	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
46	WC 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
46	WC 1A	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
46	WC 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
46	WC 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
46	WC 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
47	Dgt 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
47	Dgt 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
47	Dgt 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
47	Dgt 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
47	Dgt 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
47	Dgt 1B	1er	Porte de placard		Bois, peinture
47	Dgt 1B	1er	Placard élec	Mur	Plâtre, peinture
47	Dgt 1B	1er	Placard élec	Plinthes	Bois
47	Dgt 1B	1er	Caisson		Plâtre
48	Lavabo 1A	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
48	Lavabo 1A	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture, PVC
48	Lavabo 1A	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
48	Lavabo 1A	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
48	Lavabo 1A	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
48	Lavabo 1A	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
48	Lavabo 1A	1er	BSO	Mur	Métal
48	Lavabo 1A	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
48	Lavabo 1A	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
48	Lavabo 1A	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
49	WC 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
49	WC 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

16/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
49	WC 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
49	WC 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
49	WC 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
50	WC 1C	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
50	WC 1C	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
50	WC 1C	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
50	WC 1C	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
50	WC 1C	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
51	Couloir 1	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
51	Couloir 1	1er	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
51	Couloir 1	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
51	Couloir 1	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
51	Couloir 1	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
51	Couloir 1	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
52	Salle de repos	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
52	Salle de repos	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
52	Salle de repos	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
52	Salle de repos	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
52	Salle de repos	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
52	Salle de repos	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
52	Salle de repos	1er	BSO	Mur	Métal
52	Salle de repos	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
52	Salle de repos	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Plinthes	Mur	Bois, peinture
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Porte	Mur	Bois, peinture
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Garde-corps		Métal, peinture
53	Cage d'escalier 0D	Sans	Main courante		Bois
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Sol	Sol	Béton, plancher bois
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Marche		Béton
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Mur	Mur	Plaque de plâtre, brique, pierre
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Porte	Mur	Bois, peinture
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
54	Cage d'escalier -1A	Sans	Plafond	Plafond	Plaque de plâtre
55	Vide-sanitaire - 1	S/S	Sol	Sol	Graviers
55	Vide-sanitaire - 1	S/S	Mur	Mur	pierre

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
55	Vide-sanitaire - 1	S/S	Plafond	Plafond	Poutres bois, plancher bois, plancher hourdi
55	Vide-sanitaire - 1	S/S	Conduit		PVC, métal, brique
56	Dgt 1C	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
56	Dgt 1C	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
56	Dgt 1C	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
56	Dgt 1C	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
56	Dgt 1C	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
56	Dgt 1C	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
56	Dgt 1C	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
56	Dgt 1C	1er	Volet roulant	Mur	Métal
57	Circulation 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
57	Circulation 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
57	Circulation 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
57	Circulation 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
57	Circulation 1B	1er	Fenêtre	Mur	Bois
57	Circulation 1B	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois
57	Circulation 1B	1er	Volet roulant	Mur	Métal
57	Circulation 1B	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
57	Circulation 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
58	Attente 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
58	Attente 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
58	Attente 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
58	Attente 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
58	Attente 1B	1er	Fenêtre	Mur	Bois
58	Attente 1B	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois
58	Attente 1B	1er	Volet roulant	Mur	Métal
58	Attente 1B	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
58	Attente 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
59	Bureau 1D	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
59	Bureau 1D	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
59	Bureau 1D	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
59	Bureau 1D	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
59	Bureau 1D	1er	Fenêtre	Mur	Bois
59	Bureau 1D	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois
59	Bureau 1D	1er	Volet roulant	Mur	Métal
59	Bureau 1D	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
59	Bureau 1D	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
60	Bureau 1E	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
60	Bureau 1E	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
60	Bureau 1E	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
60	Bureau 1E	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
60	Bureau 1E	1er	Fenêtre	Mur	Bois
60	Bureau 1E	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois
60	Bureau 1E	1er	Volet roulant	Mur	Métal
60	Bureau 1E	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
60	Bureau 1E	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
62	Bureau 1G	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
62	Bureau 1G	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
62	Bureau 1G	1er	Plinthes	Mur	PVC

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

18/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
62	Bureau 1G	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
62	Bureau 1G	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
62	Bureau 1G	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
62	Bureau 1G	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
62	Bureau 1G	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
62	Bureau 1G	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
63	Circulation 1C	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
63	Circulation 1C	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
63	Circulation 1C	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
63	Circulation 1C	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
63	Circulation 1C	1er	Fenêtre	Mur	Bois
63	Circulation 1C	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois
63	Circulation 1C	1er	Volet roulant	Mur	Métal
63	Circulation 1C	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
63	Circulation 1C	1er	Cloison de séparation		Ossature bois, peinture
63	Circulation 1C	1er	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
63	Circulation 1C	1er	Poteau		Béton, peinture
63	Circulation 1C	1er	Mur	Mur	Métal, peinture, PSE
63	Circulation 1C	1er	Garde-corps		Métal, peinture
63	Circulation 1C	1er	Fenêtre	Mur	aluminium
63	Circulation 1C	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	aluminium
63	Circulation 1C	1er	Plenum	Plafond	Plaque de plâtre
63	Circulation 1C	1er	Plafond	Faux-plafond	Métal, peinture
64	Bureau 1H	1er	Sol	Sol	Sol souple >1997
64	Bureau 1H	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
64	Bureau 1H	1er	Plinthes	Mur	PVC
64	Bureau 1H	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
64	Bureau 1H	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
64	Bureau 1H	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
64	Bureau 1H	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
64	Bureau 1H	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
64	Bureau 1H	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
65	Bureau 1I	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
65	Bureau 1I	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
65	Bureau 1I	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
65	Bureau 1I	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
65	Bureau 1I	1er	Cloison		Ossature bois, peinture
65	Bureau 1I	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
65	Bureau 1I	1er	Plafond	Plafond	Peinture
66	Circulation 1D	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
66	Circulation 1D	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
66	Circulation 1D	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
66	Circulation 1D	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
66	Circulation 1D	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
67	Bureau 1O	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
67	Bureau 1O	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
67	Bureau 1O	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
67	Bureau 1O	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
67	Bureau 1O	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
67	Bureau 1O	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
67	Bureau 1O	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

19/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953



N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
67	Bureau 1O	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
68	Bureau 1J	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
68	Bureau 1J	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
68	Bureau 1J	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
68	Bureau 1J	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
68	Bureau 1J	1er	Cloison		Ossature bois, peinture
68	Bureau 1J	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
68	Bureau 1J	1er	Plafond	Plafond	Peinture
69	Bureau 1K	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
69	Bureau 1K	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
69	Bureau 1K	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
69	Bureau 1K	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
69	Bureau 1K	1er	Cloison		Ossature bois, peinture
69	Bureau 1K	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
69	Bureau 1K	1er	Plafond	Plafond	Peinture
70	Placard élec 1	1er	Mur	Mur	Plaque de plâtre
70	Placard élec 1	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
70	Placard élec 1	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
71	Repos	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
71	Repos	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
71	Repos	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
71	Repos	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
71	Repos	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
72	Lavabo 1B	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
72	Lavabo 1B	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
72	Lavabo 1B	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
72	Lavabo 1B	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
72	Lavabo 1B	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
73	WC 1D	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
73	WC 1D	1er	Huisserie de porte	Mur	Métal, peinture
73	WC 1D	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
73	WC 1D	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
73	WC 1D	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
74	Bureau 1L	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
74	Bureau 1L	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
74	Bureau 1L	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
75	Bureau 1M	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
75	Bureau 1M	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
75	Bureau 1M	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
75	Bureau 1M	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
75	Bureau 1M	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
75	Bureau 1M	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
75	Bureau 1M	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
75	Bureau 1M	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
75	Bureau 1M	1er	Murs	Murs A, B, C, D	
75	Bureau 1M	1er	Plafonds	Plafond	

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

20/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953



N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
75	Bureau 1M	1er	Planchers	Sol	
76	Bureau 1N	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
76	Bureau 1N	1er	Plinthes	Mur	Bois, peinture
76	Bureau 1N	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
76	Bureau 1N	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
76	Bureau 1N	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
76	Bureau 1N	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
76	Bureau 1N	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
76	Bureau 1N	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
77	Dgt 1D	1er	Sol	Sol	Sol souple > 1997
77	Dgt 1D	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
77	Dgt 1D	1er	Plinthes	Mur	PVC
77	Dgt 1D	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
77	Dgt 1D	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
77	Dgt 1D	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
77	Dgt 1D	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
78	Bureau 1P	1er	Sol	Sol	Sol souple > 1997
78	Bureau 1P	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
78	Bureau 1P	1er	Plinthes	Mur	PVC
78	Bureau 1P	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
78	Bureau 1P	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
78	Bureau 1P	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
78	Bureau 1P	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
78	Bureau 1P	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
78	Bureau 1P	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
78	Bureau 1P	1er	Volet	Mur	Bois, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Sol	Sol	Sol souple > 1997
79	Bureau 1Q	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Plinthes	Mur	PVC
79	Bureau 1Q	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
79	Bureau 1Q	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
79	Bureau 1Q	1er	Mur	Mur	Plaque de plâtre
79	Bureau 1Q	1er	Plafond	Plenum	Plâtre, peinture, lattes bois
80	Bureau 1R	1er	Sol	Sol	Sol souple > 1997
80	Bureau 1R	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
80	Bureau 1R	1er	Plinthes	Mur	PVC, bois, peinture
80	Bureau 1R	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
80	Bureau 1R	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
80	Bureau 1R	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
80	Bureau 1R	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
80	Bureau 1R	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
80	Bureau 1R	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
81	DGT 1E	1er	Mur	Mur	Peinture
81	DGT 1E	1er	Porte, fenêtre, huisserie	Mur	Bois, peinture
81	DGT 1E	1er	Plafond	Plafond	Peinture
82	WC 1E	1er	Mur	Mur	Plaque de plâtre, peinture
82	WC 1E	1er	Porte, huisserie	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

21/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
82	WC 1E	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
83	Bureau 1S	1er	Sol	Sol	Sol souple > 1997
83	Bureau 1S	1er	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
83	Bureau 1S	1er	Plinthes	Mur	PVC
83	Bureau 1S	1er	Porte	Mur	Bois, peinture
83	Bureau 1S	1er	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
83	Bureau 1S	1er	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
83	Bureau 1S	1er	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
83	Bureau 1S	1er	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
83	Bureau 1S	1er	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
83	Bureau 1S	1er	Volet	Mur	Bois, peinture
84	Cage d'escalier combles	Sans	Sol	Sol	Dalles Eurospan
84	Cage d'escalier combles	Sans	Mur	Mur	Lattis bois, plâtre
84	Cage d'escalier combles	Sans	Plafond	Plafond	Lattis bois, plâtre
84	Cage d'escalier combles	Sans	Marche	Escalier	Bois
84	Cage d'escalier combles	Sans	Garde-corps	Escalier	Métal
84	Cage d'escalier combles	Sans	Main courante	Escalier	Bois
84	Cage d'escalier combles	Sans	Poutre		Bois, peinture
85	Combles 2A	3ème	Sol	Sol	Dalles Eurospan
85	Combles 2A	3ème	Mur	Mur	Lattis bois, plâtre
85	Combles 2A	3ème	Charpente	Plafond	Bois
85	Combles 2A	3ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
85	Combles 2A	3ème	Mur	Mur	Plâtre, pierre, brique
85	Combles 2A	3ème	Poutre		Bois, peinture
85	Combles 2A	3ème	Volige		Bois
85	Combles 2A	3ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
85	Combles 2A	3ème	Fenêtre de toit		Métal
85	Combles 2A	3ème	Boisseau		brique, plâtre
85	Combles 2A	3ème	Conduit		Métal
87	Ascenseur	Sans	Mur	Mur	Métal
87	Ascenseur	Sans	Plafond	Plafond	Métal
87	Ascenseur	Sans	Porte	Mur	Métal
88	DGT 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
88	DGT 2A	2ème	Mur	Mur	Peinture
88	DGT 2A	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
88	DGT 2A	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, métal, peinture
88	DGT 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

22/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
88	DGT 2A	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
88	DGT 2A	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
88	DGT 2A	2ème	Porte d'ascenseur		Métal, peinture
88	DGT 2A	2ème	Trappe de désenfumage	Plafond	Métal
88	DGT 2A	2ème	Garde-corps		Métal, peinture
88	DGT 2A	2ème	Mur	Mur	Laine de verre
89	Attente 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
89	Attente 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
89	Attente 2A	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
89	Attente 2A	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
89	Attente 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
89	Attente 2A	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
89	Attente 2A	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
89	Attente 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
89	Attente 2A	2ème	Volet roulant		Métal
89	Attente 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
90	Circulation 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
90	Circulation 2A	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
90	Circulation 2A	2ème	Volet roulant		Métal
91	Bureau 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
91	Bureau 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
91	Bureau 2A	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
91	Bureau 2A	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
91	Bureau 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
91	Bureau 2A	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
91	Bureau 2A	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
91	Bureau 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
91	Bureau 2A	2ème	BSO	Mur	Métal
91	Bureau 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris >1997
92	Bureau 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
92	Bureau 2B	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
92	Bureau 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
92	Bureau 2B	2ème	BSO	Mur	Métal
92	Bureau 2B	2ème	Plinthes	Mur	PVC
93	Bureau 2C	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
93	Bureau 2C	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
93	Bureau 2C	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
93	Bureau 2C	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
93	Bureau 2C	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
93	Bureau 2C	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

23/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
93	Bureau 2C	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
93	Bureau 2C	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
93	Bureau 2C	2ème	BSO	Mur	Métal
93	Bureau 2C	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
93	Bureau 2C	2ème	Porte de placard		Mélaminé
94	Bureau 2D	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
94	Bureau 2D	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
94	Bureau 2D	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
94	Bureau 2D	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
94	Bureau 2D	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
94	Bureau 2D	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
94	Bureau 2D	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
94	Bureau 2D	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
94	Bureau 2D	2ème	BSO	Mur	Métal
94	Bureau 2D	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
95	Laboratoire	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
95	Laboratoire	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
95	Laboratoire	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
95	Laboratoire	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
95	Laboratoire	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
95	Laboratoire	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
95	Laboratoire	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
96	PRLVT 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
96	PRLVT 2A	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
96	PRLVT 2A	2ème	BSO	Mur	Métal
96	PRLVT 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
97	PRLVT 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
97	PRLVT 2B	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
97	PRLVT 2B	2ème	BSO	Mur	Métal
97	PRLVT 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
98	Détente	2ème	Sol	Sol	Parquet stratifié
98	Détente	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
98	Détente	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
98	Détente	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
98	Détente	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
99	Vestiaire 2A	2ème	Sol	Sol	Parquet stratifié
99	Vestiaire 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
99	Vestiaire 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
99	Vestiaire 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

24/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : [etb.environnement@orange.fr](mailto:etb.environnement@orange.fr)

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
99	Vestiaire 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
100	Examen 2A	2ème	Sol	Sol	Parquet stratifié
100	Examen 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
100	Examen 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
100	Examen 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
100	Examen 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
100	Examen 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
100	Examen 2A	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
100	Examen 2A	2ème	BSO	Mur	Métal
101	Vestiaire 2B	2ème	Sol	Sol	Parquet stratifié
101	Vestiaire 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
101	Vestiaire 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
101	Vestiaire 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
101	Vestiaire 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
102	WC 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
102	WC 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
102	WC 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
102	WC 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
102	WC 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
103	Vestiaire 2C	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
103	Vestiaire 2C	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
103	Vestiaire 2C	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
103	Vestiaire 2C	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
103	Vestiaire 2C	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
104	Lavabo 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
104	Lavabo 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
104	Lavabo 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
104	Lavabo 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
104	Lavabo 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
104	Lavabo 2A	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
104	Lavabo 2A	2ème	BSO	Mur	Métal
104	Lavabo 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
104	Lavabo 2A	2ème	Mur	Mur	Faïence
105	WC 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
105	WC 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
105	WC 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
105	WC 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
105	WC 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
106	WC 2C	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
106	WC 2C	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
106	WC 2C	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
106	WC 2C	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
106	WC 2C	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
106	WC 2C	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
107	Local ménage 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
107	Local ménage 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
107	Local ménage 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
107	Local ménage	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

25/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953



N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	2A				
107	Local ménage 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
108	Local élec. 2	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
108	Local élec. 2	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
108	Local élec. 2	2ème	Porte de placard	Mur	Bois, peinture
108	Local élec. 2	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
108	Local élec. 2	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
108	Local élec. 2	2ème	Placard	Mur	Plâtre, peinture
109	DGT 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple bleu, gris >1997
109	DGT 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
109	DGT 2B	2ème	Porte	Mur	Bois, peinture
109	DGT 2B	2ème	Huisserie de porte	Mur	Bois, peinture
109	DGT 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
109	DGT 2B	2ème	Fenêtre	Mur	Bois, peinture
109	DGT 2B	2ème	Huisserie de fenêtre	Mur	Bois, peinture
109	DGT 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
109	DGT 2B	2ème	Volet roulant		Métal
109	DGT 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
110	Examen 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
110	Examen 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
110	Examen 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
110	Examen 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
110	Examen 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
111	Archives 2A	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
111	Archives 2A	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
111	Archives 2A	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
111	Archives 2A	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
111	Archives 2A	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
111	Archives 2A	2ème	BSO	Mur	Métal
111	Archives 2A	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
112	Archives 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
112	Archives 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
112	Archives 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
112	Archives 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
112	Archives 2B	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
112	Archives 2B	2ème	BSO	Mur	Métal
112	Archives 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
113	DGT 2C	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
113	DGT 2C	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
113	DGT 2C	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
113	DGT 2C	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
113	DGT 2C	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
114	Examen 2C	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
114	Examen 2C	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
114	Examen 2C	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
114	Examen 2C	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
114	Examen 2C	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
114	Examen 2C	2ème	Chassis fixe	Mur	Bois, peinture
115	Bureau 2E	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
115	Bureau 2E	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

26/44

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953



N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
115	Bureau 2E	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
115	Bureau 2E	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
115	Bureau 2E	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
115	Bureau 2E	2ème	BSO	Mur	Métal
115	Bureau 2E	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
116	Attente 2B	2ème	Sol	Sol	Parquet stratifié
116	Attente 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
116	Attente 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
116	Attente 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
116	Attente 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
116	Attente 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
116	Attente 2B	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
116	Attente 2B	2ème	Volet roulant	Mur	Métal
117	Examen 2D	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
117	Examen 2D	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
117	Examen 2D	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
117	Examen 2D	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
117	Examen 2D	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
117	Examen 2D	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
117	Examen 2D	2ème	BSO	Mur	Métal
117	Examen 2D	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
117	Examen 2D	2ème	Mur	Mur	Faïence
118	Examen 2E	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
118	Examen 2E	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
118	Examen 2E	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
118	Examen 2E	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
118	Examen 2E	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
118	Examen 2E	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
118	Examen 2E	2ème	BSO	Mur	Métal
118	Examen 2E	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
118	Examen 2E	2ème	Mur	Mur	Faïence
119	Bureau 2F	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
119	Bureau 2F	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
119	Bureau 2F	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
119	Bureau 2F	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
119	Bureau 2F	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
119	Bureau 2F	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
119	Bureau 2F	2ème	BSO	Mur	Métal
119	Bureau 2F	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
119	Bureau 2F	2ème	Mur	Mur	Faïence
120	Cage d'escalier combles 2C	Sans	Marche	Escalier	Bois
120	Cage d'escalier combles 2C	Sans	Mur	Mur	Brique, plâtre
120	Cage d'escalier combles 2C	Sans	Garde-corps		Bois
120	Cage d'escalier	Sans	Plafond	Plafond	Bois

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

27/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	combles 2C				
121	Combles 2C	3ème	Sol	Sol	Laine de verre
121	Combles 2C	3ème	Mur	Mur	Brique, pierre
121	Combles 2C	3ème	Sol	Sol	Parquet bois
121	Combles 2C	3ème	Charpente	Plafond	Bois
121	Combles 2C	3ème	Tuiles	Plafond	Terre cuite
121	Combles 2C	3ème	Fenêtre de toit	Plafond	Métal
121	Combles 2C	3ème	Conduit		Métal
122	Circulation 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, orange >1997
122	Circulation 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
122	Circulation 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
122	Circulation 2B	2ème	Plinthes	Mur	PVC
122	Circulation 2B	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
122	Circulation 2B	2ème	Porte de placard		Bois, peinture
122	Circulation 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
123	Bureau 2G	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris >1997
123	Bureau 2G	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
123	Bureau 2G	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
123	Bureau 2G	2ème	Plinthes	Mur	PVC
123	Bureau 2G	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
123	Bureau 2G	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
123	Bureau 2G	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
124	Cantine	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris >1997
124	Cantine	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
124	Cantine	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
124	Cantine	2ème	Plinthes	Mur	PVC
124	Cantine	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
124	Cantine	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
124	Cantine	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
125	Lavabo 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris >1997
125	Lavabo 2B	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
125	Lavabo 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
125	Lavabo 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
126	WC 2D	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris >1997
126	WC 2D	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture, faïence
126	WC 2D	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
126	WC 2D	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
126	WC 2D	2ème	Conduit		PVC, peinture
127	DGT 2D	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
127	DGT 2D	2ème	Mur	Mur	Peinture, métal, peinture
127	DGT 2D	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
127	DGT 2D	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
127	DGT 2D	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	aluminium
127	DGT 2D	2ème	Porte d'ascenseur		Métal, peinture
127	DGT 2D	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
127	DGT 2D	2ème	BSO	Mur	Métal
128	Salle de réunion	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
128	Salle de réunion	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
128	Salle de	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

28/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'Immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
	réunion				
128	Salle de réunion	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
128	Salle de réunion	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
128	Salle de réunion	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
128	Salle de réunion	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
129	DGT 2E	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
129	DGT 2E	2ème	Mur	Mur	Toile de verre, peinture
129	DGT 2E	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
129	DGT 2E	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
129	DGT 2E	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
129	DGT 2E	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
130	Local ménage 2B	2ème	Sol	Sol	Sol souple gris, bleu >1997
130	Local ménage 2B	2ème	Mur	Mur	Peinture
130	Local ménage 2B	2ème	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
130	Local ménage 2B	2ème	Plinthes	Mur	Bois, peinture
130	Local ménage 2B	2ème	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
130	Local ménage 2B	2ème	Contre-cloison		Toile de verre, peinture
130	Local ménage 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds après 01/07/97
130	Local ménage 2B	2ème	Trappe d'accès combles	Plafond	Bois, peinture
131	Combles 2D	3ème	Sol	Sol	Isolation laine de verre
131	Combles 2D	3ème	Mur	Mur	pierre
131	Combles 2D	3ème	Charpente		Bois
131	Combles 2D	3ème	Conduit		PVC, métal
132	Cave -1	S/S	Sol	Sol	Graviers
132	Cave -1	S/S	Escalier		pierre
132	Cave -1	S/S	Mur	Mur	Pierre, brique
132	Cave -1	S/S	Conduit		PVC
132	Cave -1	S/S	Plafond	Plafond	Voutin brique
132	Cave -1	S/S	Poutre		Métal
132	Cave -1	S/S	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
133	DGT Cave 0	RDC	Mur	Mur	Plâtre, peinture
133	DGT Cave 0	RDC	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
133	DGT Cave 0	RDC	Plinthes	Mur	Bois, peinture
133	DGT Cave 0	RDC	Plafond	Plafond	Peinture
134	Cave 0	S/S	Sol	Sol	Béton, bois
134	Cave 0	S/S	Mur	Mur	Brique, plâtre, peinture
134	Cave 0	S/S	Porte et huisserie	Mur	Bois, peinture
134	Cave 0	S/S	Fenêtre et huisserie	Mur	Bois, peinture
134	Cave 0	S/S	Grille de fenêtre	Mur	Métal

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

29/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
134	Cave 0	S/S	Poutre	Plafond	Métal
134	Cave 0	S/S	Plafond	Plafond	Peinture
135	Cave -1A	S/S	Sol	Sol	terre battue
135	Cave -1A	S/S	Mur	Mur	Pierre, terre cuite, brique
135	Cave -1A	S/S	Escalier		pierre
135	Cave -1A	S/S	Conduit		brique
135	Cave -1A	S/S	Plafond	Plafond	Voutin brique
136	Chaufferie	RDC	Sol	Sol	Béton
136	Chaufferie	RDC	Porte coupe-feu	Mur	Métal, peinture
136	Chaufferie	RDC	Plafond	Plafond	Plaque de plâtre
136	Chaufferie	RDC	Caisson	Mur et plafond	Plaque de plâtre
136	Chaufferie	RDC	Conduit		Métal
139	Eléments extérieurs	Sans	Cheneau et descente EP		PVC, métal, peinture
139	Eléments extérieurs	Sans	Portail		Métal, peinture
139	Eléments extérieurs	Sans	Sol	Sol	Béton
139	Eléments extérieurs	Sans	Toiture		Tuile terre cuite
139	Eléments extérieurs	Sans	Couverture extension		Etanchéité bitumineuse >1997

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d'investigation*	Présence	Critère de décision	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
121	Combles 2C	3ème	Conduit		Amiante ciment		A	Jugement personnel	MND	EP
132	Cave -1	S/S	Conduit		Amiante ciment		A	Jugement personnel	MND	EP

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

#### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS NE CONTENANT PAS

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Présence	Critère de décision
111	Archives 2A	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-plafond		05S016 828-009	N	
112	Archives 2B	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-plafond		05S016 828-009	N	
115	Bureau 2E	2ème	Faux plafond	Plafond	Faux-plafond		05S016 828-009	N	

LEGENDE				
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'amiante
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation		
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement		
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement		
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP	Evaluation périodique		
	AC1	Action corrective de premier niveau		
	AC2	Action corrective de second niveau		
COMMENTAIRES				
Néant				

« Evaluation périodique »
<p>Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.</p> <p><b>Cette évaluation périodique consiste à :</b></p> <p>a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;</p> <p>b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.</p>

## I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)




# ANNEXE 1 È FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

## PRELEVEMENT : Sans objet

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
C.P.A.M DU TARN	C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13	Combles 2C
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	23/12/2013	Frédéric DE TESTA
Localisation		Résultat
Conduit		Présence d'amiante
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
CPAM CASTRES 1		
<div></div>		

## PRELEVEMENT : Sans objet

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
C.P.A.M DU TARN	C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13	Cave -1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	23/12/2013	Frédéric DE TESTA
Localisation		Résultat
Conduit		Présence d'amiante
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		
Emplacement		
CPAM CASTRES		
<div><div><div>AMIANTE</div></div></div>		

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

32/44

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.


ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	2, Boulevard Carnot 81108 Castres CEDEX
N° dossier :	C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13				
N° planche :	2/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment . Niveau :	Croquis Amiante 1er





### ANNEXE 3 ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

#### EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

Conclusions possibles	
1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation
2	Faire réaliser une surveillance du niveau de poussièrisme
3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

#### EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Conclusions possibles	
EP	Evaluation périodique
AC1	Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau
AC2	Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau

##### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

##### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

**« Action corrective de second niveau »**

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- a)** prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b)** procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c)** mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d)** contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



# EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13
Date de l'évaluation	23/12/2013
Bâtiment	Immeuble de bureaux 2, Boulevard Carnot 81108 Castres CEDEX
Etage	
Pièce ou zone homogène	Combles 2C
Elément	Conduit
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	
Destination déclarée du local	Combles 2C
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

# EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13
Date de l'évaluation	23/12/2013
Bâtiment	Immeuble de bureaux 2, Boulevard Carnot 81108 Castres CEDEX
Etage	
Pièce ou zone homogène	Cave -1
Elément	Conduit
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	
Destination déclarée du local	Cave -1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## ANNEXE 4 È RECOMMANDATIONS GÈNÈRALES DE SÈCURITÈ

*Les recommandations gènèrales de sècuritè (Arrêtè du 21 dècembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations gènèrales de sècuritè dèfinies ci-après rappellent les rÈgles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à dèfaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations gènèrales de sècuritè ne se substituent en aucun cas aux obligations rÈglementaires existantes en matiÈre de prèvention des risques pour la santè et la sècuritè des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations gènèrales

#### a) Dangerositè de l'amiante

Les maladies liÈes à l'amiante sont provoquÈes par l'inhalation des fibres. Toutes les variÈtÈs d'amiante sont classÈes comme substances cancÈrogènes avÈrÈes pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plÈvre qui entoure les poumons (mÈsothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lÈsions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) aprÈs le dÈbut de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a Ègalement Ètabli rÈcemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancÈreuses, peuvent Ègalement survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'Èpanchements pleuraux (liquide dans la plÈvre) qui peuvent Ètre rÈcidivants ou de plaques pleurales (qui Èpaississent la plÈvre). Dans le cas d'empoissÈment important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclÈrose (asbestose) qui rÈduira la capacitè respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut Ètre majorÈ par l'exposition à d'autres agents cancÈrogènes, comme la fumÈe du tabac.

#### b) PrÈsence d'amiante dans des matériaux et produits en bon Ètat de conservation

L'amiante a ÈtÈ intÈgrÈ dans la composition de nombreux matériaux utilisÈs notamment pour la construction. En raison de son caractÈre cancÈrogène, ses usages ont ÈtÈ restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractÈristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libÈrer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intÈgritÈ du matériau ou produit (par exemple pÈrçage, ponçage, dÈcoupe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcÈes ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits rÈpertoriÈs aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santè publique font l'objet d'une Èvaluation de l'Ètat de conservation dont les modalitÈs sont dÈfinies par arrètè. Il convient de suivre les recommandations Èmises par les opÈrateurs de repÈrage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repÈrÈs. De faÇon gènÈrale, il est important de veiller au maintien en bon Ètat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remÈdier au plus tÔt aux situations d'usure anormale ou de dÈgradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandÈ aux particuliers d'Èviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compÈtents dans de telles situations. Les entreprises rÈalisant des opÈrations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui rÈalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier Ètre certifiÈes dans les conditions prÈvues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extÈrieure des immeubles bÂtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de gÈnie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prèvention adaptÈs sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'institut national de recherche et de sècuritè pour la prèvention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations gènèrales de sècuritè

Il convient d'Èviter au maximum l'Èmission de poussiÈres notamment lors d'interventions ponctuelles non rÈpÈtÈes, par exemple :

- . pÈrçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
  - . remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
  - . travaux rÈalisÈs à proximitÈ d'un matériau contenant de l'amiante en bon Ètat, par exemple des interventions lÈgères dans des boîtiers Èlectriques, sur des gaines ou des circuits situÈs sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugÈe à l'amiante. L'Èmission de poussiÈres peut Ètre limitÈe par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nÈcessaires pour Èviter tout risque Èlectrique et/ou en utilisant de prÈfÈrence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'Èquipements adaptÈs de protection respiratoire est recommandÈ. Le port d'une combinaison jetable permet d'Èviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent Ètre jetÈes aprÈs chaque utilisation. Des informations sur le choix des Èquipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).
- De plus, il convient de disposer d'un sac à dÈchets à proximitÈ immÈdiate de la zone de travail et d'une Èponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des dÈchets contenant de l'amiante

Les dÈchets de toute nature contenant de l'amiante sont des dÈchets dangereux. À ce titre, un certain nombre de dispositions rÈglementaires, dont les principales sont rappellÈes ci-après, encadrent leur Èlimination. Lors de travaux conduisant à un dÈsamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont rÈalisÈs, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en rÈgle gènÈrale les propriÈtaires, ont la responsabilitÈ de la bonne gestion des dÈchets produits, conformÈment aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des dÈchets au sens du code de l'environnement. Les dÈchets liÈs au fonctionnement d'un chantier (Èquipements de protection, matiÈriel, filtres, bÂches, etc.) sont de la responsabilitÈ de l'entreprise qui rÈalise les travaux.

#### a. Conditionnement des dÈchets

Les dÈchets de toute nature susceptibles de libÈrer des fibres d'amiante sont conditionnÈs et traitÈs de maniÈre à ne pas provoquer d'Èmission de poussiÈres. Ils sont ramassÈs au fur et à mesure de leur production et conditionnÈs dans des emballages appropriÈs et fermÈs, avec apposition de l'Ètiquetage prÈvu par le dÈcret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions gènÈrales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matiÈre de stationnement, chargement ou dÈchargement de matiÈres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

40/44

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : [etb.environnement@orange.fr](mailto:etb.environnement@orange.fr)

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture. Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- . de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- . du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- . de la mairie ;
- . ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### **e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

### **AVERTISSEMENT :**

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (cf annexe 13-9 de la première partie réglementaire du Code de la Santé Publique).

La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d'amiante :


- Dans des zones inaccessibles,
- Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
- Dans des zones non indiquées sur les documents relatifs à l'immeuble visité,
- Dans des zones accessibles uniquement après démontage.

En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurant sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.

Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.

**Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation de travaux.**





## ATTESTATION DE STAGE

Par la présente, E.B.T.P atteste que :

**M. Frédéric De Testa**  
La Ratayrie  
81170 Livers Cazelles

a bien suivi le stage de formation :

### «Sécurité Amiante SS4 – Cumul de fonction»

Des 2, 3, 8, 9 et 10 avril 2013  
(40 heures de formation)

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Aucamville, le 24 avril 2013

**Philippe GUISQLET**  
Le Directeur



EBTP 11, rue Clément Ader 31140 Aucamville – Tél. : 05 61 577 379 – fax : 05 61 377 374  
[www.ebtp.fr](http://www.ebtp.fr) – [contact@ebtp.fr](mailto:contact@ebtp.fr)  
SARL au capital de 7 625,45 € - Siret 383 723 947 000 32 - APE 8559 A - N° de déclaration d'existence : 738 102 812 51





**GENERALI**  
Solutions d'assurances

Paris, le 20 juin 2012

Votre contrat n° AL 631 661

**Attestation d'assurance de responsabilité civile**

Generali Iard atteste que SARL ETB ENVIRONNEMENT, demeurant 86 RUE DE FINLANDE 81000 ALBI, est titulaire du contrat n° AL 631 661.

Sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

Les garanties sont accordées dans les limites en montant et avec les franchises figurant dans le tableau :

Garantie	Montant	Franchise
<b>Responsabilité Civile Générale</b>		
Tous dommages confondus Ce plafond englobant	8 000 000 EUR	non indexés par sinistre, Franchise : néant
Dommages corporels garantis et Dommages immatériels en résultant Causés par : Fautes inexcusables Accidents de travail Maladies professionnelles	1 500 000 EUR	par période d'assurance, Franchise : néant
Dommages matériels garantis et Dommages immatériels en résultant	1 600 000 EUR	par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 320 EUR maxi 3200EUR
Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle	320 000 EUR	par période d'assurance, Franchise 3200 EUR par sinistre

Garantie	Montant	Franchise
<b>Garantie(s) supplémentaire(s)</b>		
RC Professionnelle Diagnostiqueur Immobilier	300.000 EUR	par sinistre et 500.000 EUR par année, Franchise 3000 EUR par sinistre.

FLIAP001 / 096339701

1 / 2

2030 B

**Pour nous écrire : Generali - Entreprises - Souscription gestion dommages entreprises - 7 bd Haussmann 75440 Paris Cedex 09**

Generali Iard, SA au capital de 59 493 775 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 552 062 663 RCS Paris - Siège Social : 7, bd Haussmann - 75009 Paris  
Generali Vie, SA au capital de 299 197 104 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris - Siège Social : 11, bd Haussmann - 75009 Paris  
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Rapport N° : C.P.A.M DU TARN 154 23.12.13 A

43/44

**86, Rue de Finlande - 81000 - ALBI - Tél. : 05 63 54 42 25 - Fax : 05 63 47 19 74 - E-mail : etb.environnement@orange.fr**

CONDITIONS DE REGLEMENT : Nos honoraires sont payable à 30 jours fin de mois sans escompte pour paiement anticipé, hors diagnostics payable comptant à réception de facture.  
Tout paiement en retard pourra entraîner l'exigibilité d'un intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

ETB Environnement SARL au capital de 20 000 €

RCS ALBI 513 193 953 - SIREN 513 193 953 - SIRET 513 193 953 000 17 - N° Intracommunautaire : FR 05 513 193 953

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

# CERTIFICAT DE QUALIFICATION



## CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFI organisme accrédité par le COFRAC (numéro d'accréditation 4-0082) certifie que :



Frédéric DE TESTA

Certificat N°: 9-0918

est certifié compétent pour :

Domaine(s)	Certificat		Selon norme NF EN ISO/CEI 17024 et
	délivré le	expire le	
AMIANTE	15-05-2009	14-05-2014	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
DPE* (individuel)	10-04-2009	09-04-2014	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique en l'état de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification
TERMITE METROPOLE	15-05-2009	14-05-2014	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
GAZ	15-05-2009	14-05-2014	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
ELECTRICITE	10-04-2009	09-04-2014	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

- (\*) CRERP : Conseil de Risque d'Exposition au Plomb
- (\*) DRIP9 : Diagnostic de Risque d'Intoxication par le plomb des peintures
- (\*) CAT : Contrôle Après Travaux en présence de plomb
- (\*) DPE : Diagnostic de Performance Énergétique

Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées. Il appartient à tout destinataire ou lecteur du présent document, de contrôler en temps réel la véracité et la validité du certificat sur le site web de CERTIFI au : [www.certifi.fr](http://www.certifi.fr)

Fait Aucamville, le 19 03 2013  
La Direction de CERTIFI,



ACCREDITATION  
N° 4-0082  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CERTIFI - SAS capital 40 000 - 37, Route de Paris 31140 Aucamville - TL : 06 61 377 377 Fax : 06 61 377 378  
Site web : [www.certifi.fr](http://www.certifi.fr) mail : [certifi@certifi.fr](mailto:certifi@certifi.fr)  
M.J.S N 488 214 526 - USTON N 208 151020 - SIRET N 488 214 525 00016 - IFA INFO N°H 23488204826

en366-Cp certificat de compétence(s) V07 13 03 01