

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 1

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.2	ELEVATIONS SUR COUR D'HONNEUR					
1.2.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
1.2.1.1	Installation électrique de chantier					
1.2.1.1.1	Pose, branchement et vérification	ens	1,00			
1.2.1.1.2	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.2.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
1.2.1.2.1	Pose et branchement	ens	1,00			
1.2.1.2.2	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.2.1.3	Installation téléphonique de chantier					
1.2.1.3.1	Pose et branchement	ens	1,00			
1.2.1.3.2	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.2.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
1.2.2.1	Sanitaires de chantier					
1.2.2.1.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
1.2.2.1.2	Location et entretien	mois	6,00			
1.2.2.2	Vestiaires de chantier					
1.2.2.2.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
1.2.2.2.2	Location et entretien	mois	6,00			
1.2.2.3	Réfectoire de chantier					
1.2.2.3.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
1.2.2.3.2	Location et entretien	mois	6,00			
1.2.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.2.3.1	Fourniture et mise en place de panneau de chantier	U	1			
1.2.3.2	Aires de chantier					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 1

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.2.3.2.1	Transport aller des matériaux et matériels et installation	ens	1,00			
1.2.3.2.2	Location, entretien et frais divers	mois	6,00			
1.2.3.3	Clôture de chantier en grille					
1.2.3.3.1	Transport aller et installation	ml	110,00			
1.2.3.3.2	Location et entretien	ml	660,00			
1.2.3.3.3	Dépose et transport retour	ml	110,00			
1.2.4	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.2.4.1	Echafaudage léger extérieur sur couverture					
1.2.4.1.1	Transport aller et montage	ens	8,00			
1.2.4.1.2	Location et entretien	ens	48,00			
1.2.4.1.3	Démontage et transport retour	ens	8,00			
1.2.4.2	Echafaudage lourd extérieur de pied					
1.2.4.2.1	Transport aller et montage	m2	1 059,66			
1.2.4.2.2	Location et entretien	m2	6 357,96			
1.2.4.2.3	Démontage et transport retour	m2	1 059,66			
1.2.4.3	Echafaudage lourd extérieur sur couverture					
1.2.4.3.1	Transport aller et montage	m2	41,58			
1.2.4.3.2	Location et entretien	m2	249,48			
1.2.4.3.3	Démontage et transport retour	m2	41,58			
1.2.4.4	Sapine de levage indépendante					
1.2.4.4.1	Transport aller et montage	m2	124,00			
1.2.4.4.2	Location et entretien	m2	744,00			
1.2.4.4.3	Démontage et transport retour	m2	124,00			
1.2.4.5	Escalier de chantier indépendant					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 1

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.2.4.5.1	Transport aller et montage	m2	93,00			
1.2.4.5.2	Location et entretien	m2	558,00			
1.2.4.5.3	Démontage et transport retour	m2	93,00			
1.2.4.6	Passage protégé - personnel et public	m2	37,35			
1.2.4.7	Filet de protection pour échafaudages	m2	1 350,24			
1.2.5	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.2.5.1	Protection de couverture					
1.2.5.1.1	Toitures des parties basses corps de bâtiments accolés aux façades échafaudées	m2	18,90			
1.2.5.1.2	Toitures des parties basses souches de cheminée échafaudées	ens	8,00			
1.2.5.2	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	76,28			
1.2.5.3	Protection de menuiseries extérieures	m2	165,22			
1.2.6	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
1.2.6.1	Dépose d'ouvrages divers en conservation					
1.2.6.1.1	Marquise	ens	1,00			
1.2.6.2	Repose d'ouvrages divers conservés					
1.2.6.2.1	Marquise	ens	1,00			
1.2.7	PETITS OUVRAGES					
1.2.7.1	Descellement de gonds de volets	U	10			
1.2.7.2	Descellement de fixations de protection tôle de souche	U	8			
1.2.7.3	Descellement de descentes EP	U	4			
1.2.7.4	Descellement de grilles de défense	U	18			
1.2.7.5	Tranchée d'engravure pour bandes façonnées du couvreur	ml	32,00			
1.2.7.6	Scellement de gonds de volets	U	10			
1.2.7.7	Scellement de fixations de protection tôle de souche	U	8			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 1

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.2.7.8	Scellement de descentes EP	U	4			
1.2.7.9	Scellement de grilles de défense	U	18			
1.2.7.10	Calfeutrement extérieur de menuiseries extérieures	ml	304,50			
1.2.8	ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX GRASSE					
1.2.8.1	Piochement d'enduit et dégradation des joints sur souches	ens	8,00			
1.2.8.2	Enduit au mortier de chaux grasse sur souches	ens	8,00			
1.2.8.3	Badigeon au lait de chaux sur souches	ens	8,00			
1.2.9	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.2.9.1	Calepin d'appareil	ens	1,00			
1.2.9.2	Remplacement de pierre ferme unie	m3	0,500			
1.2.9.3	Remplacement de pierre ferme moulurée	m3	0,300			
1.2.9.4	Remplacement de pierre dure unie	m3	0,700			
1.2.9.5	Remplacement de pierre dure moulurée	m3	0,200			
1.2.9.6	Bouchons en pierre neuve					
1.2.9.6.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	7			
1.2.9.6.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	3			
1.2.9.6.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	7			
1.2.9.6.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	7			
1.2.10	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.2.10.1	Enlèvement de la végétation	ens	1,00			
1.2.10.2	Taille de végétaux	ens	1,00			
1.2.10.3	Dépose de pierre en conservation	m3	0,250			
1.2.10.4	Repose de pierre vieille	m3	0,250			
1.2.10.5	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	1 160,10			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 4

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 1

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.2.10.6	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	1 160,10			
1.2.10.7	Eau forte sur pierre de taille	m2	1 160,10			
1.2.10.8	Traitement biocide sur pierre de taille	m2	1 160,10			
1.2.10.9	Traitement consolidant sur pierre de taille	m2	174,02			
1.2.10.10	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.2.10.10.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	37			
1.2.10.10.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	22			
1.2.10.10.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	22			
1.2.10.10.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,50			
1.2.10.10.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	30			
1.2.10.10.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	22			
1.2.10.10.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	22			
1.2.10.10.8	Raccord mouluré de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	0,75			
1.2.11	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.2.11.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	2 625,000			
1.2.11.2	Goujon en inox	kg	22,500			
1.2.11.3	Broche en inox	kg	9,000			
1.2.11.4	Agrafe en inox	kg	3,750			
1.2.11.5	Collage de pierres aux résines	dm2	37,50			

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 2

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.3	AVANT-CORPS SUR COUR D'HONNEUR, TETES DES PAVILLONS ET GRILLES SUR L'AVENUE					
1.3.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
1.3.1.1	Installation électrique de chantier					
1.3.1.1.1	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.3.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
1.3.1.2.1	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.3.1.3	Installation téléphonique de chantier					
1.3.1.3.1	Location, consommation et maintenance	mois	6,00			
1.3.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
1.3.2.1	Sanitaires de chantier					
1.3.2.1.1	Location et entretien	mois	6,00			
1.3.2.2	Vestiaires de chantier					
1.3.2.2.1	Location et entretien	mois	6,00			
1.3.2.3	Réfectoire de chantier					
1.3.2.3.1	Location et entretien	mois	6,00			
1.3.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.3.3.1	Aires de chantier					
1.3.3.1.1	Location, entretien et frais divers	mois	6,00			
1.3.3.2	Clôture de chantier en grille					
1.3.3.2.1	Transport aller et installation	ml	110,00			
1.3.3.2.2	Location et entretien	ml	660,00			
1.3.3.2.3	Dépose et transport retour	ml	110,00			
1.3.4	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.3.4.1	Echafaudage léger intérieur de pied					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 2

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.3.4.1.1	Transport aller et montage	m2	40,00			
1.3.4.1.2	Location et entretien	m2	240,00			
1.3.4.1.3	Démontage et transport retour	m2	40,00			
1.3.4.2	Echafaudage lourd extérieur de pied					
1.3.4.2.1	Transport aller et montage	m2	1 029,67			
1.3.4.2.2	Location et entretien	m2	6 178,02			
1.3.4.2.3	Démontage et transport retour	m2	1 029,67			
1.3.4.3	Echafaudage lourd extérieur sur couverture					
1.3.4.3.1	Transport aller et montage	m2	54,60			
1.3.4.3.2	Location et entretien	m2	327,60			
1.3.4.3.3	Démontage et transport retour	m2	54,60			
1.3.4.4	Sapine de levage indépendante					
1.3.4.4.1	Transport aller et montage	m2	192,00			
1.3.4.4.2	Location et entretien	m2	1 152,00			
1.3.4.4.3	Démontage et transport retour	m2	192,00			
1.3.4.5	Escalier de chantier indépendant					
1.3.4.5.1	Transport aller et montage	m2	144,00			
1.3.4.5.2	Location et entretien	m2	864,00			
1.3.4.5.3	Démontage et transport retour	m2	144,00			
1.3.4.6	Bardage de protection pour échafaudage					
1.3.4.6.1	Transport aller et montage	m2	170,55			
1.3.4.6.2	Location et entretien	m2	1 023,30			
1.3.4.6.3	Démontage et transport retour	m2	170,55			
1.3.4.7	Passage protégé - personnel et public	m2	82,68			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 2

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.3.4.8	Filet de protection pour échafaudages	m2	1 249,72			
1.3.4.9	Confinement étanche sur échafaudage intérieur					
1.3.4.9.1	Transport aller et montage	m2	65,20			
1.3.4.9.2	Location et entretien	m2	391,20			
1.3.4.9.3	Démontage et transport retour	m2	65,20			
1.3.5	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.3.5.1	Protection de couverture	m2	19,50			
1.3.5.2	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	95,33			
1.3.5.3	Protection de revêtements de sol intérieurs	m2	8,25			
1.3.5.4	Protection de menuiseries extérieures	m2	33,37			
1.3.5.5	Protection du cadran de l'horloge	ens	1,00			
1.3.5.6	Protection de l'ancienne horloge	m2	9,85			
1.3.6	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
1.3.6.1	Démolition d'ouvrages horizontaux					
1.3.6.1.1	Plafond plâtre et lattes	m2	13,60			
1.3.6.1.2	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	1,360			
1.3.7	PETITS OUVRAGES					
1.3.7.1	Descellement de gonds de volets	U	2			
1.3.7.2	Descellement de grille de clôture	U	60			
1.3.7.3	Descellement de grilles de défense	U	2			
1.3.7.4	Tranchée d'engravure pour bandes façonnées du couvreur	ml	28,00			
1.3.7.5	Scellement de gonds de volets	U	2			
1.3.7.6	Scellement de grille de clôture	U	60			
1.3.7.7	Scellement de grilles de défense	U	2			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 2

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.3.7.8	Calfeutrement extérieur de menuiseries extérieures	ml	55,71			
1.3.8	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.3.8.1	Calepin d'appareil	ens	1,00			
1.3.8.2	Remplacement de pierre ferme sculptée	m3	0,288			
1.3.8.3	Bouchons en pierre neuve					
1.3.8.3.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	3			
1.3.8.3.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	2			
1.3.8.3.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	3			
1.3.8.3.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	3			
1.3.9	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.3.9.1	Enlèvement de la végétation	ens	1,00			
1.3.9.2	Taille de végétaux	ens	1,00			
1.3.9.3	Dépose de pierre en conservation	m3	0,100			
1.3.9.4	Repose de pierre vieille	m3	0,100			
1.3.9.5	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	1 028,31			
1.3.9.6	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	1 028,31			
1.3.9.7	Eau forte sur pierre de taille	m2	1 028,31			
1.3.9.8	Traitement biocide sur pierre de taille	m2	1 028,31			
1.3.9.9	Traitement consolidant sur pierre de taille	m2	154,25			
1.3.9.10	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.3.9.10.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	13			
1.3.9.10.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	8			
1.3.9.10.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	8			
1.3.9.10.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	0,50			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 2

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.3.9.10.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	10			
1.3.9.10.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	8			
1.3.9.10.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	8			
1.3.9.10.8	Raccord mouluré de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	0,25			
1.3.10	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.3.10.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	875,000			
1.3.10.2	Goujon en inox	kg	7,500			
1.3.10.3	Broche en inox	kg	3,000			
1.3.10.4	Agrafe en inox	kg	1,250			
1.3.10.5	Collage de pierres aux résines	dm2	12,50			
Sous Total						

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 3

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.4	ELEVATIONS SUR LA RUE MONTAIGNE					
1.4.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
1.4.1.1	Installation électrique de chantier					
1.4.1.1.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.4.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
1.4.1.2.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.4.1.3	Installation téléphonique de chantier					
1.4.1.3.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.4.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
1.4.2.1	Sanitaires de chantier					
1.4.2.1.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.4.2.2	Vestiaires de chantier					
1.4.2.2.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.4.2.3	Réfectoire de chantier					
1.4.2.3.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.4.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.4.3.1	Aires de chantier					
1.4.3.1.1	Location, entretien et frais divers	mois	4,00			
1.4.3.2	Clôture de chantier en grille					
1.4.3.2.1	Transport aller et installation	ml	85,00			
1.4.3.2.2	Location et entretien	ml	340,00			
1.4.3.2.3	Dépose et transport retour	ml	85,00			
1.4.4	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.4.4.1	Echafaudage lourd extérieur de pied					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 3

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.4.4.1.1	Transport aller et montage	m2	943,00			
1.4.4.1.2	Location et entretien	m2	3 772,00			
1.4.4.1.3	Démontage et transport retour	m2	943,00			
1.4.4.2	Sapine de levage indépendante					
1.4.4.2.1	Transport aller et montage	m2	54,00			
1.4.4.2.2	Location et entretien	m2	216,00			
1.4.4.2.3	Démontage et transport retour	m2	54,00			
1.4.4.3	Escalier de chantier indépendant					
1.4.4.3.1	Transport aller et montage	m2	40,50			
1.4.4.3.2	Location et entretien	m2	162,00			
1.4.4.3.3	Démontage et transport retour	m2	40,50			
1.4.4.4	Bardage de protection pour échafaudage					
1.4.4.4.1	Transport aller et montage	m2	291,45			
1.4.4.4.2	Location et entretien	m2	1 165,80			
1.4.4.4.3	Démontage et transport retour	m2	291,45			
1.4.4.5	Passage protégé - personnel et public	m2	10,58			
1.4.4.6	Filet de protection pour échafaudages	m2	746,05			
1.4.5	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.4.5.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	109,43			
1.4.5.2	Protection de menuiseries extérieures	m2	47,66			
1.4.6	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
1.4.6.1	Dépose d'ouvrages divers sans conservation					
1.4.6.1.1	Ouvrages divers	ens	1,00			
1.4.7	PETITS OUVRAGES					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 3

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.4.7.1	Descellement de gonds de volets	U	11			
1.4.7.2	Descellement de descentes EP	U	8			
1.4.7.3	Descellement de grilles de défense	U	10			
1.4.7.4	Scellement de gonds de volets	U	11			
1.4.7.5	Scellement de descentes EP	U	8			
1.4.7.6	Scellement de grilles de défense	U	10			
1.4.7.7	Calfeutrement extérieur de menuiseries extérieures	ml	110,38			
1.4.8	MACONNERIE EN MOELLON					
1.4.8.1	Relancis en moellons neufs et assisés	U	40			
1.4.8.2	Relancis en moellons neufs et assisés jusqu'à 4	U	50			
1.4.8.3	Rejointoiement sur moellons assisés en oeuvre	m2	172,64			
1.4.9	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.4.9.1	Calepin d'appareil	ens	1,00			
1.4.9.2	Remplacement de pierre ferme unie	m3	0,500			
1.4.9.3	Remplacement de pierre ferme moulurée	m3	0,250			
1.4.9.4	Remplacement de pierre dure unie	m3	0,200			
1.4.9.5	Remplacement de pierre dure moulurée	m3	0,200			
1.4.9.6	Bouchons en pierre neuve					
1.4.9.6.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	25			
1.4.9.6.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	18			
1.4.9.6.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.4.9.6.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	10			
1.4.10	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.4.10.1	Dépose de pierre en conservation	m3	0,300			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 3

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.4.10.2	Repose de pierre vieille	m3	0,300			
1.4.10.3	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	967,98			
1.4.10.4	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	897,36			
1.4.10.5	Eau forte sur pierre de taille	m2	897,36			
1.4.10.6	Traitement biocide sur pierre de taille	m2	897,36			
1.4.10.7	Traitement consolidant sur pierre de taille	m2	134,60			
1.4.10.8	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.4.10.8.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	110			
1.4.10.8.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	65			
1.4.10.8.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	65			
1.4.10.8.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	2,50			
1.4.10.8.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	35			
1.4.10.8.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	25			
1.4.10.8.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	22			
1.4.10.8.8	Raccord mouluré de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,00			
1.4.11	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.4.11.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	1 750,000			
1.4.11.2	Goujon en inox	kg	15,000			
1.4.11.3	Broche en inox	kg	10,000			
1.4.11.4	Agrafe en inox	kg	3,000			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 3

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.4.11.5	Collage de pierres aux résines	dm2	30,00			

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.5	CHEMIN DE RONDE ELEVATION OUEST					
1.5.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
1.5.1.1	Installation électrique de chantier					
1.5.1.1.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.5.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
1.5.1.2.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.5.1.3	Installation téléphonique de chantier					
1.5.1.3.1	Location, consommation et maintenance	mois	4,00			
1.5.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
1.5.2.1	Sanitaires de chantier					
1.5.2.1.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.5.2.2	Vestiaires de chantier					
1.5.2.2.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.5.2.3	Réfectoire de chantier					
1.5.2.3.1	Location et entretien	mois	4,00			
1.5.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.5.3.1	Aires de chantier					
1.5.3.1.1	Location, entretien et frais divers	mois	4,00			
1.5.3.2	Clôture de chantier en grille					
1.5.3.2.1	Transport aller et installation	ml	80,00			
1.5.3.2.2	Location et entretien	ml	320,00			
1.5.3.2.3	Dépose et transport retour	ml	80,00			
1.5.4	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.5.4.1	Echafaudage lourd extérieur de pied					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.5.4.1.1	Transport aller et montage	m2	130,00			
1.5.4.1.2	Location et entretien	m2	520,00			
1.5.4.1.3	Démontage et transport retour	m2	130,00			
1.5.4.2	Filet de protection pour échafaudages	m2	130,00			
1.5.4.3	Nacelle ciseaux thermique					
1.5.4.3.1	Transport aller et installation	ens	2,00			
1.5.4.3.2	Location et entretien	jour	10,00			
1.5.4.3.3	Repli et transport retour	ens	2,00			
1.5.5	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.5.5.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	18,00			
1.5.6	OUVRAGES EN LOCATION					
1.5.6.1	Etalement en sous-oeuvre ou chevalement en bois loués	m3	1,500			
1.5.6.2	Armature de bois d'étalement	kg	50,000			
1.5.7	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
1.5.7.1	Dépose d'ouvrages divers sans conservation					
1.5.7.1.1	Volet roulant extérieur	ens	1,00			
1.5.7.2	Démolition d'ouvrages divers					
1.5.7.2.1	Linteau/poitrail	ens	1,00			
1.5.8	PETITS OUVRAGES					
1.5.8.1	Descellement de gonds de volets	U	19			
1.5.8.2	Descellement de descentes EP	U	8			
1.5.8.3	Scellement de gonds de volets	U	19			
1.5.8.4	Scellement de descentes EP	U	8			
1.5.9	MACONNERIE EN MOELLON					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.5.9.1	Relancis en moellons neufs et assisés	U	25			
1.5.9.2	Relancis en moellons neufs et assisés jusqu'à 4	U	30			
1.5.9.3	Rejointoiement sur moellons assisés en oeuvre	m2	44,40			
1.5.10	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.5.10.1	Calepin d'appareil	ens	1,00			
1.5.10.2	Remplacement de pierre ferme unie	m3	0,663			
1.5.10.3	Bouchons en pierre neuve					
1.5.10.3.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.5.10.3.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	2			
1.5.10.3.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.5.10.3.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	2			
1.5.11	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.5.11.1	Dépose de pierre en conservation	m3	0,150			
1.5.11.2	Repose de pierre vieille	m3	0,150			
1.5.11.3	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	77,24			
1.5.11.4	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	77,24			
1.5.11.5	Eau forte sur pierre de taille	m2	77,24			
1.5.11.6	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.5.11.6.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	80			
1.5.11.6.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	60			
1.5.11.6.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	60			
1.5.11.6.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,00			
1.5.11.6.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	10			
1.5.11.6.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	5			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.5.11.6.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	5			
1.5.12	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.5.12.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	1 400,000			
	Sous Total					

1.6	CHEMIN DE RONDE ELEVATION SUD (HORS TRAVEE CENTRALE)					
1.6.1	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.6.1.1	Clôture de chantier en grille					
1.6.1.1.1	Transport aller et installation	ml	80,00			
1.6.1.1.2	Location et entretien	ml	320,00			
1.6.1.1.3	Dépose et transport retour	ml	80,00			
1.6.2	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.6.2.1	Echafaudage lourd extérieur de pied					
1.6.2.1.1	Transport aller et montage	m2	110,00			
1.6.2.1.2	Location et entretien	m2	440,00			
1.6.2.1.3	Démontage et transport retour	m2	110,00			
1.6.2.2	Filet de protection pour échafaudages	m2	110,00			
1.6.2.3	Nacelle ciseaux thermique					
1.6.2.3.1	Transport aller et installation	ens	2,00			
1.6.2.3.2	Location et entretien	jour	10,00			
1.6.2.3.3	Repli et transport retour	ens	2,00			
1.6.3	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.6.3.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	18,00			
1.6.4	PETITS OUVRAGES					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 19

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.6.4.1	Descellement de gonds de volets	U	23			
1.6.4.2	Descellement de descentes EP	U	8			
1.6.4.3	Scellement de gonds de volets	U	23			
1.6.4.4	Scellement de descentes EP	U	8			
1.6.5	MACONNERIE EN MOELLON					
1.6.5.1	Relancis en moellons neufs et assisés	U	20			
1.6.5.2	Relancis en moellons neufs et assisés jusqu'à 4	U	25			
1.6.5.3	Rejointoiement sur moellons assisés en oeuvre	m2	36,43			
1.6.6	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.6.6.1	Bouchons en pierre neuve					
1.6.6.1.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.6.6.1.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	5			
1.6.6.1.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.6.6.1.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	5			
1.6.7	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.6.7.1	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	69,76			
1.6.7.2	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	69,76			
1.6.7.3	Eau forte sur pierre de taille	m2	69,76			
1.6.7.4	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.6.7.4.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	100			
1.6.7.4.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	70			
1.6.7.4.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	70			
1.6.7.4.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,00			
1.6.7.4.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	10			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 20

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.6.7.4.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.6.7.4.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	5			
1.6.8	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.6.8.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	700,000			
Sous Total						

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.15	CHEMIN DE RONDE ELEVATION OUEST - PSE 5 : ENCOFFREMENT UNITES PAC				
1.15.1	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE				
1.15.1.1	Dépose d'ouvrages divers sans conservation				
1.15.1.1.1	Arceaux de protection des groupes froids	ens	1,00		

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 4

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.17	CHEMIN DE RONDE ELEVATION OUEST - PSE 6 : REMPLACEMENT PORTE				
1.17.1	PETITS OUVRAGES				
1.17.1.1	Calfeutrement aux deux faces de menuiseries extérieures	ml	7,98		
1.17.1.2	Reprise partielle des feuillures des baies	ml	7,98		
1.17.2	ENDUIT PLATRE EN RACCORD SUR MACONNERIE				
1.17.2.1	Raccord d'enduit plâtre dans embrasure intérieure	ens	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 5

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.7	ELEVATION SUR COUR EST (TGI)					
1.7.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
1.7.1.1	Installation électrique de chantier					
1.7.1.1.1	Location, consommation et maintenance	mois	2,00			
1.7.1.1.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
1.7.1.2.1	Location, consommation et maintenance	mois	2,00			
1.7.1.2.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.1.3	Installation téléphonique de chantier					
1.7.1.3.1	Location, consommation et maintenance	mois	2,00			
1.7.1.3.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
1.7.2.1	Sanitaires de chantier					
1.7.2.1.1	Location et entretien	mois	2,00			
1.7.2.1.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.2.2	Vestiaires de chantier					
1.7.2.2.1	Location et entretien	mois	2,00			
1.7.2.2.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.2.3	Réfectoire de chantier					
1.7.2.3.1	Location et entretien	mois	2,00			
1.7.2.3.2	Dépose et transport retour	ens	1,00			
1.7.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.7.3.1	Aires de chantier					
1.7.3.1.1	Location, entretien et frais divers	mois	2,00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 5

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.7.3.1.2	Remise en état des lieux et transport retour	ens	1,00			
1.7.4	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES (P. mémoire)					
1.7.4.1	Echafaudage léger extérieur de pied					
1.7.4.1.1	Transport aller et montage	m2	184,00			
1.7.4.1.2	Location et entretien mensuel	m2	368,00			
1.7.4.1.3	Démontage et transport retour	m2	184,00			
1.7.4.2	Sapine de levage indépendante					
1.7.4.2.1	Transport aller et montage	m2	40,00			
1.7.4.2.2	Location et entretien mensuel	m2	80,00			
1.7.4.2.3	Démontage et transport retour	m2	40,00			
1.7.4.3	Filet de protection pour échafaudages	m2	224,00			
1.7.5	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.7.5.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	34,50			
1.7.6	PETITS OUVRAGES					
1.7.6.1	Descellement de gonds de volets	U	6			
1.7.6.2	Scellement de gonds de volets	U	6			
1.7.7	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.7.7.1	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.7.7.1.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	15			
1.7.7.1.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.7.7.1.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	10			
1.7.7.1.4	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	5			
1.7.7.1.5	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.7.7.1.6	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	2			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 5

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.7.8	OUVRAGES DIVERS					
1.7.8.1	Instrumentation	ens	1,00			
	Sous Total					
1.8	ELEVATION SUR COUR OUEST (CA)					
1.8.1	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES (P. mémoire)					
1.8.1.1	Echafaudage léger extérieur de pied					
1.8.1.1.1	Transport aller et montage	m2	184,00			
1.8.1.1.2	Location et entretien mensuel	m2	368,00			
1.8.1.1.3	Démontage et transport retour	m2	184,00			
1.8.1.2	Sapine de levage indépendante					
1.8.1.2.1	Transport aller et montage	m2	40,00			
1.8.1.2.2	Location et entretien mensuel	m2	80,00			
1.8.1.2.3	Démontage et transport retour	m2	40,00			
1.8.1.3	Filet de protection pour échafaudages	m2	224,00			
1.8.2	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.8.2.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	34,50			
1.8.3	PETITS OUVRAGES					
1.8.3.1	Descellement de gonds de volets	U	12			
1.8.3.2	Scellement de gonds de volets	U	12			
1.8.4	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.8.4.1	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.8.4.1.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	15			
1.8.4.1.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.8.4.1.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	10			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 26

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 5

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.8.4.1.4	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	5			
1.8.4.1.5	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.8.4.1.6	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	2			
Sous Total						

1.9	ELEVATION SUR MUR DE CLOTURE SUD					
1.9.1	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.9.1.1	Clôture de chantier en grille					
1.9.1.1.1	Transport aller et installation	ml	50,00			
1.9.1.1.2	Location et entretien	ml	100,00			
1.9.1.1.3	Dépose et transport retour	ml	50,00			
1.9.2	MACONNERIE EN MOELLON					
1.9.2.1	Relancis en moellons neufs	U	30			
1.9.2.2	Relancis en moellons neufs jusqu'à 4	U	50			
1.9.2.3	Rejointoiement sur moellons en oeuvre	m2	112,52			
1.9.3	REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME					
1.9.3.1	Purge des parties non adhérentes	m2	38,39			
1.9.3.2	Sablage haute pression des parties purgées	m2	38,39			
1.9.3.3	Passivation des aciers dégagés	m2	38,39			
1.9.3.4	Restructuration des ouvrages dégradés	m2	38,39			
1.9.3.5	Badigeon d'harmonisation sur ouvrages réparés	m2	38,39			
1.9.4	OUVRAGES DIVERS					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 27

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TF - PHASE 5

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.9.4.1	Couronnement en tuiles canal	ml	34,90			

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.10	TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE CHEMIN DE RONDE					
1.10.1	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
1.10.1.1	Clôture de chantier en grille					
1.10.1.1.1	Transport aller et installation	ml	50,00			
1.10.1.1.2	Location et entretien	ml	300,00			
1.10.1.1.3	Dépose et transport retour	ml	50,00			
1.10.2	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.10.2.1	Echafaudage lourd extérieur de pied					
1.10.2.1.1	Transport aller et montage	m2	136,61			
1.10.2.1.2	Location et entretien	m2	819,66			
1.10.2.1.3	Démontage et transport retour	m2	136,61			
1.10.2.2	Echafaudage lourd extérieur sur couverture					
1.10.2.2.1	Transport aller et montage	m2	52,73			
1.10.2.2.2	Location et entretien	m2	316,38			
1.10.2.2.3	Démontage et transport retour	m2	52,73			
1.10.2.3	Sapine de levage indépendante					
1.10.2.3.1	Transport aller et montage	m2	60,00			
1.10.2.3.2	Location et entretien	m2	360,00			
1.10.2.3.3	Démontage et transport retour	m2	60,00			
1.10.2.4	Escalier de chantier indépendant					
1.10.2.4.1	Transport aller et montage	m2	45,00			
1.10.2.4.2	Location et entretien	m2	270,00			
1.10.2.4.3	Démontage et transport retour	m2	45,00			
1.10.2.5	Passage protégé - personnel et public	m2	87,06			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.10.2.6	Filet de protection pour échafaudages	m2	294,34			
1.10.3	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.10.3.1	Protection de revêtements de sol extérieurs	m2	7,50			
1.10.3.2	Platelage de garantie sur marches et contremarches	m2	16,85			
1.10.3.3	Protection de garde-corps d'escalier	m2	38,70			
1.10.3.4	Protection de menuiseries extérieures	m2	35,74			
1.10.3.5	Protection des unités extérieurs de climatisation	ens	1,00			
1.10.4	REPARATION D'OUVRAGES EN BETON ARME					
1.10.4.1	Purge des parties non adhérentes	m2	26,06			
1.10.4.2	Sablage haute pression des parties purgées	m2	26,06			
1.10.4.3	Passivation des aciers dégagés	m2	26,06			
1.10.4.4	Restructuration des ouvrages dégradés	m2	26,06			
1.10.4.5	Badigeon d'harmonisation sur ouvrages réparés	m2	26,06			
1.10.5	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.10.5.1	Calepin d'appareil	ens	1,00			
1.10.5.2	Remplacement de pierre ferme unie	m3	0,250			
1.10.5.3	Remplacement de pierre ferme moulurée	m3	0,250			
1.10.5.4	Remplacement de pierre dure unie	m3	0,150			
1.10.5.5	Remplacement de pierre dure moulurée	m3	0,150			
1.10.5.6	Bouchons en pierre neuve					
1.10.5.6.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.10.5.6.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	5			
1.10.5.6.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	5			
1.10.5.6.4	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	5			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 30

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.10.6	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.10.6.1	Dépose de pierre en conservation	m3	0,250			
1.10.6.2	Repose de pierre vieille	m3	0,250			
1.10.6.3	Rejointoiement en recherche sur pierre vieille en place	m2	247,53			
1.10.6.4	Nettoyage par hydro-abrasion de pierre de taille	m2	244,22			
1.10.6.5	Eau forte sur pierre de taille	m2	244,22			
1.10.6.6	Traitement biocide sur pierre de taille	m2	244,22			
1.10.6.7	Traitement consolidant sur pierre de taille	m2	36,63			
1.10.6.8	Ragréage au mortier pour réparation de pierre					
1.10.6.8.1	Raccords unis jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	20			
1.10.6.8.2	Raccords unis de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	12			
1.10.6.8.3	Raccords unis de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	12			
1.10.6.8.4	Raccord uni de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,00			
1.10.6.8.5	Raccords moulurés jusqu'à 0.10 m à l'équerre	U	15			
1.10.6.8.6	Raccords moulurés de 0.11 à 0.20 m à l'équerre	U	10			
1.10.6.8.7	Raccords moulurés de 0.21 à 0.50 m à l'équerre	U	10			
1.10.6.8.8	Raccord mouluré de plus de 0.50 m à l'équerre	m2	1,00			
1.10.7	CONSOLIDATIONS & RENFORCEMENTS					
1.10.7.1	Confortation interne des maçonneries par coulis	kg	1 750,000			
1.10.7.2	Goujon en inox	kg	5,000			
1.10.7.3	Broche en inox	kg	2,000			
1.10.7.4	Agrafe en inox	kg	3,000			
1.10.7.5	Collage de pierres aux résines	dm2	15,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.11	ELEVATION EST ET OUEST DE LA SALLE DES PAS PERDUS					
1.11.1	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.11.1.1	Echafaudage léger intérieur de pied					
1.11.1.1.1	Transport aller et montage	m2	252,00			
1.11.1.1.2	Location et entretien	m2	1 512,00			
1.11.1.1.3	Démontage et transport retour	m2	252,00			
1.11.1.2	Echafaudage lourd extérieur de pied					
1.11.1.2.1	Transport aller et montage	m2	98,63			
1.11.1.2.2	Location et entretien	m2	591,78			
1.11.1.2.3	Démontage et transport retour	m2	98,63			
1.11.1.3	Echafaudage lourd extérieur sur couverture					
1.11.1.3.1	Transport aller et montage	m2	245,25			
1.11.1.3.2	Location et entretien	m2	1 471,50			
1.11.1.3.3	Démontage et transport retour	m2	245,25			
1.11.1.4	Passerelles de liaison					
1.11.1.4.1	Transport aller et montage	m2	96,00			
1.11.1.4.2	Location et entretien	m2	576,00			
1.11.1.4.3	Démontage et transport retour	m2	96,00			
1.11.1.5	Sapine de levage isolée					
1.11.1.5.1	Transport aller et montage	m2	64,00			
1.11.1.5.2	Location et entretien	m2	384,00			
1.11.1.5.3	Démontage et transport retour	m2	64,00			
1.11.1.6	Escalier de chantier isolé					
1.11.1.6.1	Transport aller et montage	m2	64,00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.11.1.6.2	Location et entretien	m2	384,00			
1.11.1.6.3	Démontage et transport retour	m2	64,00			
1.11.1.7	Filet de protection pour échafaudages	m2	786,88			
1.11.1.8	Confinement étanche sur échafaudage intérieur					
1.11.1.8.1	Transport aller et montage	m2	424,20			
1.11.1.8.2	Location et entretien	m2	2 545,20			
1.11.1.8.3	Démontage et transport retour	m2	424,20			
1.11.2	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.11.2.1	Protection de couverture	m2	168,00			
1.11.2.2	Protection de revêtements de sol intérieurs	m2	52,50			
1.11.2.3	Protection des unités extérieurs de climatisation	ens	1,00			
1.11.3	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
1.11.3.1	Démolition d'ouvrages divers					
1.11.3.1.1	Meneaux en béton armé	m3	4,393			
1.11.3.1.2	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	4,393			
1.11.4	PETITS OUVRAGES					
1.11.4.1	Descellement d'armatures de verrières	U	7			
1.11.4.2	Calfeutrement aux deux faces de verrières	ml	118,75			
1.11.4.3	Reprise partielle des feuillures des baies	ml	88,95			
1.11.5	OUVRAGES EN PIERRE NEUVE					
1.11.5.1	Appui de baie	m3	1,145			
1.11.5.2	Bouchons en pierre neuve					
1.11.5.2.1	bouchons unis en pierre ferme de 0.20 m à l'équerre	U	68			
1.11.5.2.2	bouchons unis en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	14			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.11.5.2.3	bouchons moulurés en pierre ferme de 0.40 m à l'équerre	U	2			
1.11.6	OUVRAGES SUR PIERRE VIEILLE					
1.11.6.1	Nettoyage par film pelable de pierre de taille	m2	33,03			
1.11.6.2	Patine de pierre de taille	m2	33,03			
Sous Total						

1.12	ELEVATIONS INTERIEURES DE LA PREMIERE TRAVEE DE LA SALLE DES PAS PERDUS					
1.12.1	MOYENS D'ACCES ET ECHAFAUDAGES					
1.12.1.1	Echafaudage lourd intérieur de pied					
1.12.1.1.1	Transport aller et montage	m2	329,80			
1.12.1.1.2	Location et entretien mensuel	m2	1 319,20			
1.12.1.1.3	Démontage et transport retour	m2	329,80			
1.12.1.2	Plancher haut d'ensemble avec platelage étanche					
1.12.1.2.1	Transport aller et montage	m2	90,25			
1.12.1.2.2	Location et entretien mensuel	m2	361,00			
1.12.1.2.3	Démontage et transport retour	m2	90,25			
1.12.1.3	Sapine de levage indépendante					
1.12.1.3.1	Transport aller et montage	m2	46,80			
1.12.1.3.2	Location et entretien mensuel	m2	187,20			
1.12.1.3.3	Démontage et transport retour	m2	46,80			
1.12.1.4	Escalier de chantier indépendant					
1.12.1.4.1	Transport aller et montage	m2	46,80			
1.12.1.4.2	Location et entretien mensuel	m2	187,20			
1.12.1.4.3	Démontage et transport retour	m2	46,80			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.12.1.5	Passage protégé - personnel et public	m2	87,60			
1.12.2	PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS					
1.12.2.1	Protection de revêtements de sol intérieurs	m2	56,00			
1.12.2.2	Protection du SAS	ens	1,00			
Sous Total						

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.13	TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE CHEMIN DE RONDE - PSE 4 : CRÉATION D'UN SOLIN				
1.13.1	PETITS OUVRAGES				
1.13.1.1	Tranchée d'engravure pour bandes façonnées du couvreur	ml	4,50		
Sous Total					
1.14	ELEVATION EST ET OUEST DE LA SALLE DES PAS PERDUS - PSE 4 : CRÉATION D'UN SOLIN				
1.14.1	PETITS OUVRAGES				
1.14.1.1	Tranchée d'engravure pour bandes façonnées du couvreur	ml	18,00		
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCALISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.16	TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE CHEMIN DE RONDE - PSE 5: ENCOFFREMENT UNITES				
1.16.1	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE				
1.16.1.1	Dépose d'ouvrages divers sans conservation				
1.16.1.1.1	Arceaux de protection des groupes froids	ens	1,00		

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE TO

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
1.18	TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE CHEMIN DE RONDE - PSE 8 : REMPLACEMENT PORTE A ENROULEMENT				
1.18.1	TERRASSEMENT				
1.18.1.1	Fouilles en rigole ou en tranchée	m3	0,780		
1.18.1.2	Enlèvement des déblais aux décharges	m3	0,624		
1.18.1.3	Remblai de fouilles	m3	0,156		
1.18.2	PETITS OUVRAGES				
1.18.2.1	Calfeutrement aux deux faces de menuiseries extérieures	ml	9,00		
1.18.2.2	Reprise partielle des feuillures des baies	ml	9,00		
1.18.3	ENDUIT PLATRE EN RACCORD SUR MACONNERIE				
1.18.3.1	Raccord d'enduit plâtre dans embrasure intérieure	ens	1,00		
1.18.4	DALLAGES, CHAPES ET DALLES				
1.18.4.1	Forme en béton de chaux	m2	2,60		
1.18.5	DALLAGE EN PIERRE				
1.18.5.1	Dépose de dalles en conservation	m2	2,60		
1.18.5.2	Récupération de dalles conservées	m2	2,60		
1.18.5.3	Enlèvement des gravais aux décharges	m3	0,260		
1.18.5.4	Pose scellée intérieure de dalles	m2	2,60		
1.18.5.5	Finitions sur dallage intérieur	m2	2,60		

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRES
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE