PLANCHER EXISTANT : curage chape existante ép. 5 cm
APRES CURAGE : chape anhydrite ép. 5 cm

PLANCHER EXISTANT : curage chape existante ép. 15 cm
APRES CURAGE : chape remplissage ép. 10 cm + chape anhydrite ép. 5 cm

PLANCHER EXISTANT : plancher bois sur lamboudes ép. 30 cm
APRES CURAGE : chape de remplissage ép. 10 cm + isolant polystyrène ép. 15 cm + chape anhydrite ép. 5 cm

UNHI Architectes

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HOPITAL EDOUARD HERRIOT
5 place d'Arsonval, 69003, Lyon

Restructuration du Pavillon A & de son annexe - MS1 - 2022-5529
MS2 - 2022-5530

Plan NIVEAU -1 - Reprise des sols

DCE

06/06/2025
1 : 250

UN416
UNHI