



**AC2i** BUREAU D'ÉTUDE FLUIDES • INGÉNIERIE • CONSEILS

## DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 2 : MENUISERIES EXTERIEURES

### AMENAGEMENT DU R+2 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :  
**CEA GRENOBLE**  
SMA  
17 avenue des Martyrs  
**38054 GRENOBLE CEDEX 9**  
Tel : -  
Mail : -



Maitre d'œuvre :  
**AC2i SUD**  
1110 chemin de Sommelonge  
-  
**26290 DONZERE**  
Tel : 04-75-92-53-87  
Mail : [contact@ac2i.pro](mailto:contact@ac2i.pro)



Economiste :  
**PG CONCEPT**  
401 Rue du Grand Gigognan  
-  
**84000 AVIGNON**  
Tel : 04 90 87 11 76  
Mail : [pg.concept.84@gmail.com](mailto:pg.concept.84@gmail.com)



Bureau études Acoustique :  
**VT CONTROL**  
34 rue Jean Baptiste Corot  
-  
**26800 PORTES LES VALENCE**  
Tel : 09-67-76-31-54  
Mail : [fdevise@vtcontrol.fr](mailto:fdevise@vtcontrol.fr)

Indice	Date de Modification	Modifications
A	10/02/2025	Création du document
B	03/04/2025	Mise à jour suite passage en PRO
C	28/05/2025	Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO
-	-	-

**C24022DPGF020**

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

## QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

### Lot n°2 - Menuiseries Extérieures

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.1	Généralités					
2.2	Description des travaux					
2.2.1	Préparation					
2.2.1.1	Plans d'exécution	ft	1,00			
2.2.1.2	Procédure SITE PDP	ft	1,00			
2.2.1.3	Plan prévention et visite de sécurité	ft	1,00			
2.2.1.4	Implantation et traçage	ft	1,00			
2.2.2	Travaux de menuiseries extérieures Plateau R+2					
2.2.2.1	Dépose de fermetures provisoires	u	23			
2.2.2.2	Définition type portes et fenêtre extérieures en profilés d'aluminium	PM				
2.2.2.3	Châssis 2 VTX oscillo-battant+un fixe+imposte - Dim 305x155 cm ht Rep MEX A	u	12			
2.2.2.4	Châssis 1 VTL oscillo-battant - Dim 100x155 cm ht Rep MEX B	u	2			
2.2.2.5	Châssis 2 VTX oscillo-battant+un fixe+imposte+allège -Dim 305x255cmht Rep MEX C	u	6			
2.2.2.6	Châssis 2 VTX oscillo-battant+un fixe+imposte+allège -Dim 305x255cmht Rep MEX D	u	2			
2.2.2.7	Châssis 4 VTX oscillo-battant+2 fixes+impostes+allège -Dim 628x255cmht Rep MEX E	u	1			
2.2.2.8	Brises soleil orientables manoeuvre électrique					
2.2.2.8.1	Pour Menuiserie MEX A Dim 305x155cm ht	u	12			
2.2.2.8.2	Pour Menuiserie MEX B Dim 100x155cm ht	u	2			
2.2.2.8.3	Pour Menuiserie MEX C et MEX D Dim 305x255cm ht	u	8			
2.2.2.8.4	Pour Menuiserie MEX E Dim 628x255cm ht	u	2			
2.2.4	Travaux dans l'escaliers principal					
2.2.4.1	Châsis désenfumage Dim 105x140cmht Rep MEX H	u	1			
2.2.4.2	Châsis composé 3 chassis fixes Dim 105x320cmht Rep MEX I	u	1			
2.2.4.3	Châsis composé 3 chassis fixes + un Ch. désenfumage Dim 105x430cmht Rep MEX J	u	1			
2.2.4.4	Châssis composé 2 vantaux + 2 fixes + imposte dim 280x290 cm ht Rep MEX K	u	1			
2.2.5	Suivi des documents d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO	ft	1,00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Le : 28/05/2025

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 1

## QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

### Lot n°2 - Menuiseries Extérieures

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.2.6	Création d'un accès au RdC en façade Sud Ouest					
2.2.6.1	Fourniture et pose porte IS CF 1/2h à 2 Vtx Dim 140x285cm ht Rep MEX L	u	1			
2.2.6.2	Escalier métallique extérieur + palier + garde corps	u	1			
2.2.7	Travaux dans l'escalier secondaire					
2.2.7.1	Dépose main courante et garde corps existants	ens	1,00			
2.2.7.2	Main courante escalier	ml	18,00			
2.2.7.3	Garde corps escalier	ml	14,00			
<b>Sous Total</b>						
<b>DEDUCTION DES PRIMES CEE</b>						
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>						
TVA à 20,00 %						
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Le : 28/05/2025

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 2

## QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

### Lot n°2 - Menuiseries Extérieures - OPTION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.2.3	Travaux de menuiseries extérieures Plateau R+1 OPTION					
2.2.3.1	Dépose de fermetures provisoires	u	23			
2.2.3.2	Définition type portes et fenêtre extérieures en profilés d'aluminium	PM				
2.2.3.3	Châssis 2 VTX oscillo-battant+un fixe+imposte - Dim 305x155 cm ht Rep MEX A	u	19			
2.2.3.4	Châssis 2 VTX oscillo-battant+un fixe+imposte - Dim 305x155 cm ht Rep MEX F	u	2			
2.2.3.5	Châssis 4 VTX oscillo-battant+deux fixes+impostes - Dim 628x155 cm ht Rep MEX G	u	1			
2.2.3.6	Brises soleil orientables manoeuvre électrique	u				
2.2.3.6.1	Pour Menuiserie MEX A Dim 305x155cm ht	u	19			
2.2.3.6.2	Pour Menuiserie MEX F Dim 305x155cm ht	u	2			
2.2.3.6.3	Pour Menuiserie MEX G Dim 628x155cm ht	u	1			
<b>Sous Total</b>						
<b>DEDUCTION DES PRIMES CEE</b>						
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>						
TVA à 20,00 %						
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Le : 28/05/2025

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 3