

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 3 : CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS

AMENAGEMENT DU R+1 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :
CEA GRENOBLE
SMA
17 avenue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX 9
Tel : -
Mail : -



Maitre d'œuvre :
AC2i SUD
1110 chemin de Sommelongue
-
26290 DONZERE
Tel : 04-75-92-53-87
Mail : contact@ac2i.pro



Economiste :
PG CONCEPT
401 Rue du Grand Gigognan
-
84000 AVIGNON
Tel : 04 90 87 11 76
Mail : pg.concept.84@gmail.com



Bureau études Acoustique :
VT CONTROL
34 rue Jean Baptiste Corot
-
26800 PORTES LES VALENCE
Tel : 09-67-76-31-54
Mail : fdevise@vtcontrol.fr

Indice	Date de Modification	Modifications
A	10/02/2025	Création du document
B	03/04/2025	Mise à jour suite passage en PRO
C	28/05/2025	Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO
-	-	-

C24022DPGF030

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°3 - Cloisons Doublages et Faux plafond

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.1	Généralités					
3.2	Description des travaux					
3.2.1	Préparation					
3.2.1.1	Plans d'exécution	ft	1,00			
3.2.1.2	Procédure SITE PDP	ft	1,00			
3.2.1.3	Plan prévention et visite de sécurité	ft	1,00			
3.2.1.4	Implantation et traçage	ft	1,00			
3.2.2	Doublages					
3.2.2.1	Doublage isolant des murs extérieurs Définition type	PM				
3.2.2.2	Doublage par contre cloison en plaque de plâtre BA18s avec isolation 140mm	m²	144,00			
3.2.2.3	Habillage en plaque de plâtre	m²	46,00			
3.2.3	Cloisons					
3.2.3.1	Cloison du type 100/62 Duotech 19 - 52dB à base de plaques de plâtre CF1h	m²	666,00			
3.2.3.2	Cloison du type 72/48 à base de plaque de plâtre	m²	66,00			
3.2.3.3	Cloison du type SAD 200	m²	33,00			
3.2.3.4	Imposte à base de plaques de plâtre	m²	9,50			
3.2.3.5	Gaines techniques isolées	m²	76,50			
3.2.3.6	Doublage demi styl	m²	95,00			
3.2.3.7	Plus value pour plaque hydrofuge	m²	182,00			
3.2.3.8	Doublage par contre cloison en plaque de plâtre BA18s avec isolation 140mm	m²	265,00			
3.2.3.9	Contre cloison en plaque de plâtre sur mur	m²	73,00			
3.2.4	Faux plafonds					
3.2.4.1	Faux plafond acoustique en dalle minérale 600x600 pièces humides	m²	31,00			
3.2.4.2	Faux plafond acoustique en dalle minérale 600x600 db 41	m²	376,00			
3.2.4.3	Faux plafond acoustique en dalle minérale 600x600 db 46	m²	49,00			
3.2.4.4	Soffite en plaques de plâtre CF1h sur ossatures	m²	5,00			
3.2.4.5	Panneaux acoustique muraux 1200/900	u	8			
3.2.4.6	Echafaudage	ens	1,00			
3.2.5	Divers					
3.2.5.1	Flocage CF 1h - R=1.75	m²	640,00			
3.2.5.2	Pose des menuiseries					
3.2.5.2.1	Pose huisseries et châssis fixes attenants	u	40			
3.2.5.2.2	Pose châssis fixes	u	11			
3.2.5.2.3	Pose trappes	u	7			
3.2.6	Suivi des documents d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO	ft	1,00			
DEDUCTION DES PRIMES CEE						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Le : 28/05/2025

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°3 - Cloisons Doublages et Faux plafond

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.2.7	OPTION 1 : Flocage de la dalle haute R+1					
3.2.7.1	Flocage CF 1h - R=1.75	m²	648,00			
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°3 - Cloisons Doublages et Faux plafond

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.2.8	OPTION 2 : Réalisation d'une salle de réunion au R+1					
3.2.8.1	Doublage par contre cloison en plaque de plâtre BA18s avec isolation 140mm	m²	25,00			
3.2.8.2	Cloison du type 100/62 Duotech 19 - 52dB à base de plaques de plâtre CF1h	m²	24,50			
3.2.8.3	Contre cloison en plaque de plâtre sur poteaux	m²	13,20			
3.2.8.4	Faux plafond acoustique en dalle minérale 600x600 db 46	m²	34,00			
3.2.8.5	Pose huisseries	u	1			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

Le : 28/05/2025

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 3