

## DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

### AMENAGEMENT DU R+2 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :  
**CEA GRENOBLE**  
SMA  
17 avenue des Martyrs  
**38054 GRENOBLE CEDEX 9**  
Tel : -  
Mail : -



Maitre d'œuvre :  
**AC2i SUD**  
1110 chemin de Sommelonge  
-  
**26290 DONZERE**  
Tel : 04-75-92-53-87  
Mail : [contact@ac2i.pro](mailto:contact@ac2i.pro)



Economiste :  
**PG CONCEPT**  
401 Rue du Grand Gigognan  
-  
**84000 AVIGNON**  
Tel : 04 90 87 11 76  
Mail : [pg.concept.84@gmail.com](mailto:pg.concept.84@gmail.com)



Bureau études Acoustique :  
**VT CONTROL**  
34 rue Jean Baptiste Corot  
-  
**26800 PORTES LES VALENCE**  
Tel : 09-67-76-31-54  
Mail : [fdevise@vtcontrol.fr](mailto:fdevise@vtcontrol.fr)

| Indice | Date de Modification | Modifications   |
|--------|----------------------|---|
| A      | 10/02/2025           | Création du document  |
| B      | 03/04/2025           | Mise à jour suite passage en PRO  |
| C      | 28/05/2025           | Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO |
| -      | -                    | -   |

**C24022DPGF040**

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

# QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

## Lot n°4 - Menuiseries Intérieures

| Code                         | Désignation  | Unité | Quantité | Qté<br>Entreprise | P.U. HT | Montant |
|------------------------------|--|-------|----------|-------------------|---------|---------|
| <b>4.1</b>                   | <b>Généralité</b>  |       |          |                   |         |         |
| <b>4.2</b>                   | <b>Description des travaux</b>   |       |          |                   |         |         |
| 4.2.1                        | Préparation  |       |          |                   |         |         |
| 4.2.1.1                      | Plans d'exécution  | ft    | 1,00     |                   |         |         |
| 4.2.1.2                      | Procédure SITE PDP   | ft    | 1,00     |                   |         |         |
| 4.2.1.3                      | Plan prévention et visite de sécurité                                    | ft    | 1,00     |                   |         |         |
| 4.2.2                        | Menuiseries Intérieures bois   |       |          |                   |         |         |
| 4.2.2.1                      | Fourniture et pose porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h MEI A à MEI C | u     | 18       |                   |         |         |
| 4.2.2.2                      | Imposte fixe vitré CF 1/2h 38dB Dim 102x50cm ht Rep MEIA à MEI C         | u     | 18       |                   |         |         |
| 4.2.2.3                      | Fourniture et pose de châssis fixe vitré CF 1/2h 38dB + Vitophanie       |       |          |                   |         |         |
| 4.2.2.3.1                    | Dimensions 120x260cm ht Rep MEI B  | u     | 14       |                   |         |         |
| 4.2.2.3.2                    | Dimensions 110x260cm ht Rep MEI C  | u     | 1        |                   |         |         |
| 4.2.2.3.3                    | Dimensions 70x210cm ht Rep MEI D   | u     | 5        |                   |         |         |
| 4.2.2.3.4                    | Dimensions 40x210cm ht Rep MEI E   | u     | 3        |                   |         |         |
| 4.2.2.3.5                    | Dimensions 385x210cm ht Rep MEI F  | u     | 1        |                   |         |         |
| 4.2.2.3.6                    | Dimensions 300x210cm ht Rep MEI G  | u     | 1        |                   |         |         |
| 4.2.2.4                      | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h Rep MEI H  | u     | 3        |                   |         |         |
| 4.2.2.5                      | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI I            | u     | 2        |                   |         |         |
| 4.2.2.6                      | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI J            | u     | 4        |                   |         |         |
| 4.2.2.7                      | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI K            | u     | 2        |                   |         |         |
| 4.2.2.8                      | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h Rep MEI L  | u     | 4        |                   |         |         |
| 4.2.2.9                      | Fourniture et pose de porte DAS 2 Vtx Dim 180x205cm ht CF 1h Rep MEI M   | u     | 2        |                   |         |         |
| 4.2.2.10                     | Fourniture et pose de porte vitrée 90x205 stratifié 43 dB Rep MEI Q      | u     | 3        |                   |         |         |
| 4.2.2.11                     | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 CF 1/2h stratifié Rep MEI S    | u     | 1        |                   |         |         |
| 4.2.3                        | Divers   |       |          |                   |         |         |
| 4.2.3.1                      | Bardage à lame horizontale Douglass                                      | m²    | 70,00    |                   |         |         |
| 4.2.3.2                      | Trappes bois en gaine technique CF 1/2h                                  |       |          |                   |         |         |
| 4.2.3.2.1                    | Dimensions 40x210cm Rep MEI N  | u     | 1        |                   |         |         |
| 4.2.3.2.2                    | Dimensions 60x210cm Rep MEI O  | u     | 4        |                   |         |         |
| 4.2.3.2.3                    | Dimensions 50x50cm Rep MEI P   | u     | 3        |                   |         |         |
| 4.2.3.3                      | Plinthes bois  | ml    | 479,00   |                   |         |         |
| 4.2.3.4                      | Couvre joint de dilatation   | ml    | 40,00    |                   |         |         |
| 4.2.3.5                      | Ensemble de cuisine  | ens   | 1,00     |                   |         |         |
| 4.2.3.6                      | Habillage TRESPA M1  | m²    | 19,00    |                   |         |         |
| 4.2.3.7                      | Suivi des documentst d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO                   | ft    | 1,00     |                   |         |         |
| <b>TOTAL H.T. En Euros</b>   |  |       |          |                   |         |         |
| TVA à 20,00 %                |  |       |          |                   |         |         |
| <b>TOTAL T.T.C. En Euros</b> |  |       |          |                   |         |         |

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°4 - Menuiseries Intérieures

| Code                  | VARIANTES   | Unité | Quantité | Qté<br>Entreprise | P.U. HT | Montant |
|-----------------------|---|-------|----------|-------------------|---------|---------|
| 4.2.4                 | OPTION 2 : Réalisation d'une salle de réunion au R+1                |       |          |                   |         |         |
| 4.2.4.1               | Fourniture et pose de porte vitrée 90x205 CF 1/2h 43dB Rep<br>MEI R | u     | 2        |                   |         |         |
| 4.2.4.2               | Plinthes bois   | ml    | 24,00    |                   |         |         |
| Sous Total            |   |       |          |                   |         |         |
| TOTAL H.T. En Euros   |   |       |          |                   |         |         |
| TVA à 20,00 %         |   |       |          |                   |         |         |
| TOTAL T.T.C. En Euros |   |       |          |                   |         |         |

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.