

LOT	<div><div>LOT 01 - PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITIONS -</div><div>LOT 02 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS / MENUISERIE INTERIEURE</div><div>LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES</div><div>LOT 04 - PEINTURES / SIGNALÉTIQUE</div><div>LOT 05 - ELECTRICITE</div><div>LOT 06 - CVC / PLOMBERIE</div><div>MOA</div><div>FOURNISSEURS MOBILIER</div></div>							
	01	02	03	04	05	06		
LIMITES DE PRESTATIONS								
Évacuation des plateaux							x	
Travaux sur menuiseries extérieures (hors opérations)							x	
Livraison mobilier (réemploi)							x	
Livraison mobilier								x
Stockage du mobilier								x
Pose du mobilier								x
Équipement connectique du mobilier					x			
Protections des ouvrages conservés	x							
Dépose du bardage (accès climatisation)	x							
Dépose des équipements et des réseaux non conservés (hors lots techniques)	x							
Consignations des réseaux électriques					x			
Dépose des réseaux électriques	x				x			
Consignations des réseaux plomberie / CVC						x		
Repérage réseaux à conserver						x		
Dépose des réseaux plomberie / CVC						x		
Accompagnement MOA pour mise en service des systèmes					x	x		
Mise en service électrique					x			
Mise en service informatique							x	
Prise en compte des réservations entre R+4 et R+5 d'une dimension supérieure ou égal à 100	x							
Synthèse lots architecturaux /lots techniques	x							
Rebouchage cloisons		x						
Perçements et rebouchages de trous de toutes dimensions pour passage de gaines, de canalisations, réseaux, chemins de câbles, etc... dans les cloisons légères					x	x		
Mise en œuvre de cloisonnement compris bandes		x						
Préparation des supports verticaux				x				
La découpe et réservation dans les faux plafonds		x						
Fourniture et pose des appareils électroménagers							x	
Fourniture et pose d'extincteurs et plans d'évacuation						x		
Fourniture et pose des appareils et accessoires sanitaires décrit au CCTP						x		
Fourniture et pose de l'évier dans le réfectoire et raccordement						x		
Fourniture et pose mobilier de cuisine du réfectoire		x						
Les renforts dans les cloisons pour la pose des appareils sanitaires		x						
Les joints de silicone blanc de finition entre les appareillages de plomberie et la faïence ou plan menuisé						x		
Réalisation des joints de finition acrylique		x						
Fourniture et pose d'équipement informatique							x	
Réalisation de l'organigramme de clés		x						
Transmission des éléments nécessaires pour mise au point de l'organigramme							x	
Frais de raccordements ERDF							x	
Frais de raccordements AEP							x	
LIMITES DE PRESTATIONS - Sous réserves de l'accord écrit du bailleur et de la copropriété								
Remplacement des menuiseries extérieures (pour passage ventilation)							x	
Remplacement des entrées d'airs							x	
Nettoyage des entrées d'airs							x	
Modification du réseaux de ventilation						x		
Travaux sur paliers ascenseur							x	

Caisse des dépôts et Consignations - Travaux de réaménagement et de modernisation du R+4 et R+5 - DCE_0

Limites de prestations