

Extension du local technique de l'antenne Nancy-Bratte

CDPGF

LOT 01

TERRASSEMENTS - VRD - GROS-OEUVRE



CDPGF lot n°01 : TERRASSEMENTS - VRD - GROS-OEUVRE

n°	poste	unité	quantité MOE	quantité entreprise	€ HT/u	total HT	remarques
----	-------	-------	--------------	---------------------	--------	----------	-----------

1 PRÉPARATION DU CHANTIER

1.1	Études d'exécution	u	1				
1.2	Palissade de protection	ml	138				
1.3	Unité de vie chantier	ens.	1				
1.4	Cloison de protection étanche à l'air	m²	17				

SOUS-TOTAL PRÉPARATION DU CHANTIER

2 DÉPOSES – DÉMOLITIONS – ÉVACUATION

2.1	Dallage extérieur ancien apprentis	m²	19				
2.2	Grillage d'enceinte du mât	ens.	1				

SOUS-TOTAL DÉPOSES – DÉMOLITIONS – ÉVACUATIONS

3 VRD

3.1	Regards pour eaux pluviales	u	4				
3.2	Puits perdus pour eaux pluviales	u	2				
3.3	Réseaux enterrés pour eaux pluviales	ml	12				
3.4	Regards pour réseau de mise à la terre	u	4				
3.5	Tranchées pour réseau enterré de mise à la terre	ml	84				

SOUS-TOTAL VRD

4 TERRASSEMENTS

4.1	Plate-forme radier extension	m²	43				
4.2	Fouilles en rigole pour bêche périphérique du radier	ml	26				

SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS

5 OUVRAGES MAÇONNÉS

5.1	Bêche périphérique BA	ml	26				
5.2	Radier	m²	43				
5.3	Monomurs en briques creuses	m²	68				
5.4	Poutres et linteaux en béton armé	ens.	1				
5.5	Plancher porteur à poutrelles-hourdis	m²	43				
5.6	Acrotères	ml	26				
5.7	Ouverture façade Nord existante	ens.	1				
5.8	Mise en peinture surface plancher haut poutrelles-hourdis	m²	36				
5.9	Enduit intérieur	m²	58				
5.10	Escalier d'accès au local opérateurs	u	1				
5.11	Dallage périphérique extérieur	m²	27				

SOUS-TOTAL OUVRAGES MAÇONNÉS

TOTAL HT LOT n°01