

LOT 01 : Désamiantage & Déplombage																	
§ CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté estimée - MOE										Qté - Entreprise		P.U. (€HT)	Total (€HT)	TVA
			RDC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	R+6	R+7	R+8	R+9	Qté - Totale	Qté - Totale			
3	DESCRIPTIF DES OUVRAGES - DESAMANTAGE																- €
3.1	Compte-pro rata	U	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
3.2	Dossiers d'études spécifiques de désamiantage																
	Relevés & Etudes d'exécution	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
	Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés et Rapport final d'intervention	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
3.3	Installations de décontamination																
	Amenée et repli d'installation de décontamination pour déchets et personnels	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
3.4	Chantier test																
	Travaux préparatoires	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
	Moyens d'accès	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0		- €	20,0%
	Moyens de protection individuel et collectif	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Mise en œuvre du processus pour validation	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Mesures d'empoussièrément suivant réglementation	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.5	Isolément de la zone de chantier																
	Moyens de sécurisation, signalisation et balisage des zones d'intervention	U	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	0,00	16	0		- €	20,0%
	Création d'une zone de stockage dédiée	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
	L'approvisionnement et l'extraction des matériaux et matériels	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
3.6	Moyen de protections individuels																
	Moyens de protections individuels décontaminables	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0		- €	20,0%
3.7	Mesures, Analyse et vérification																
	Mesures réglementaires	U	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	0,00	16	0		- €	20,0%
	Mesures libératoires	U	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	0,00	16	0			20,0%
3.8	Retrait des revêtements intérieurs amiantés																
	Travaux de retrait des éléments éventuellement contaminés et ne pouvant pas être dépollués	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.8.1	Moyens de protections collectifs - SS3																
	Choix d'un processus intégrant des moyens de protection collectifs (MPC1)	Ens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4	0			20,0%
	Intervention en SS3 suivant RAAT	Ens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4	0			20,0%
3.8.2	Travaux préparatoires- SS4																
	Dépose et évacuation des équipements gênants	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Préparation de la zone	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.8.3	Retrait des dalles de sols avec colle amiantée- SS3																
	Préparation de la zone	Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Dépose et évacuation des complexes de sols avec colle amiantée																
	R+5 - camions confinement	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257	0			20,0%
	R+7 - camions confinement	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90	0,00	0,00	178	0			20,0%
	Gratage et retrait total de la colle amiantée jusqu'au support brut	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	0,00	177,90	0,00	0,00	435	0			20,0%
	Mise en déchet dans des sacs appropriés	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	444,75	0,00	0,00	1088	0			20,0%
	Nettoyage et aspiration du support et de la zone	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.8.4	Retrait des enduits amiantés - SS3																
	Préparation de la zone	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Dépose des revêtements muraux amiantés	m²	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0			20,0%
	Retrait total de tous les enduits jusqu'au support béton brut	m²	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0			20,0%
	Mise en déchet dans des sacs appropriés	kg	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190	0			20,0%
	Nettoyage et aspiration du support et de la zone	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.8.5	Retrait des plafonds - SS3																
	Préparation de la zone	Ens	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0			20,0%
	Dépose totale des plaques de plâtres et des enduits de jointement amiantés	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0			20,0%
	Retrait total de tous les enduits et plaques de plâtre jusqu'au support brut	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0			20,0%
	Mise en déchet dans des sacs appropriés	kg	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0			20,0%
	Nettoyage et aspiration du support et de la zone	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.8.6	Travaux après désamiantage																
	Retrait confinement	U	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	9	0			20,0%
	Dépose des calfeutremments	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Dépose des protections des menuiseries	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
	Repose des ouvrants pour garantir le hors d'eau	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1	0			20,0%
3.9	Dépose de plaques bitumineuses isophoniques sur portes type Kazed																
3.9.1	Moyens de protections collectifs - SS3																
	Choix d'un processus intégrant des moyens de protection collectifs (MPC1)	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0		- €	20,0%
3.9.2	Travaux préparatoires- SS4																
	Dépose et évacuation des équipements gênants	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
	Préparation de la zone	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
3.9.3	Retrait des portes type Kazed avec plaques bitumineuses isophoniques - SS3																
	Dépose et retrait des portes type Kazed avec plaques bitumineuses isophoniques	U	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8	0			20,0%
	Mise en déchet dans des sacs appropriés	kg	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	200	0			20,0%
	Nettoyage et aspiration de la zone	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
	Intervention en SS3	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
3.9.4	Travaux après désamiantage																
	Dépose des calfeutremments et protections	U	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3	0			20,0%
3.10	Traitement des déchets amiantés																
	Fourniture des certificats d'acceptation préalable	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
	BSDA	Ens	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	1	0			20,0%
	Traitement des déchets du conditionnement à l'enfouissement en centre de traitement	kg	964,60	0,00	525,00	525,00	525,00	1168,50	525,00	969,75	525,00	0,00	5728	0			20,0%
4	DESCRIPTIF DES OUVRAGES - DEPLOMBAGE																- €
4.1.	Préparation																
	Réalisation d'un mode opératoire	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			20,0%
4.1.1	Retrait de peinture plombée sur réseaux de chauffage conservés																
	Retrait de peinture plombée au RDC sur réseau de chauffage	ml	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	0			20,0%
	Toutes sujétions de parfait achèvement	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			20,0%

Total du LOT 01 : Désamiantage & Déplombage Tranche Ferme (en €HT)																	- €
TVA :	5,5%	Montant (€ HT) :	- €													Montant TVA :	- €
TVA :	10,0%	Montant (€ HT) :	- €													Montant TVA :	- €
TVA :	20,0%	Montant (€ HT) :	- €													Montant TVA :	- €
Total du LOT 01 : Désamiantage & Déplombage Tranche Ferme (en €TTC)																	- €

