

LOT 02 : Curage

§ CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté estimée - MOE											Qté - Entreprise		P.U. (€HT)	Total (€HT)	TVA
			RDC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	R+6	R+7	R+8	R+9	Qté - Totale	Qté - Totale				
3	DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME																- €	
3.1	Installations de chantier spécifiques																- €	
	Installations de chantier spécifiques																	
	Démarches administratives																	
	Approvisionnement et stockage sur site																	
	Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux	Mois	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00			- €	20,0%
	Démarches auprès de la ville et paiement des frais d'occupation de voirie si nécessaire																	
	Aménagé et repris du matériel																	
	Gestion des déchets																	
3.2	Installations de chantier spécifiques																- €	
	Relevés & Etudes d'exécution	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			- €	20,0%
	Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			- €	20,0%
3.3	Amiante																- €	
	Mode opératoire Amiante	Ens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			- €	20,0%
3.4	Compte-prorata																- €	
	Participation au compte-prorata durant l'ensemble du chantier	Mois	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00			- €	20,0%
3.5	Curage																- €	
3.5.1	Dépose des réseaux aérauliques et terminaux																- €	
	Réseaux aérauliques, gaines galva	ml	0,00	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	0,00	7500,00	0,00			- €	20,0%
	Registres, Régulateurs	Ens	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00			- €	20,0%
	Terminaux d'extractions	Ens	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00			- €	20,0%
3.5.2	Dépose des équipements électriques et SSI																- €	
	Luminaires de tous types compris interrupteurs	U	52,00	61,00	93,00	109,00	100,00	110,00	107,00	106,00	107,00	0,00	845,00	0,00			- €	20,0%
	Prise de courants, accessoires de passage de câbles, blocs prises Bloc RH45, Bloc téléphone.	U	100,00	150,00	0,00	220,00	210,00	200,00	250,00	220,00	200,00	0,00	1550,00	0,00			- €	20,0%
	Boîtiers au sol, cache prise	Ens	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00			- €	20,0%
	Terminaux SSI - Détecteur de fumée, thermiques, multicritères, diffuseurs sonores, déclencheurs manuels	Ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00			- €	20,0%
3.5.3	Dépose des cloisons																- €	
	Cloisons diverses non réemployées In Situ	m²	39,50	111,10	0,00	219,70	194,00	236,30	241,20	340,40	48,90	0,00	1431,10	0,00			- €	20,0%
	Cloisons amovibles bois	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00			- €	20,0%
	Sciage des cloisons déposées au droit de cloisons conservées	m²	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose, stockage et transport avec soins pour réemploi des cloisons réemployables ex-situ et évacuation des cloisons non-réemployables	Ens	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00			- €	20,0%
3.5.4	Dépose des doublages																- €	
	Doublages en placo-plâtre, métal ou bois existants - compris ossature, accessoires de fixation et plinthes associés.	m²	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00			- €	20,0%
3.5.5	Dépose des plinthes																- €	
	Dépose avec soins pour réemploi suivant faisabilité, d'ouvrages accessoires métalliques rigides ou autres fixés par vis, arrachage des anciennes chevilles - Elimination de toute traces de colle et enlèvement des pointes	ml	68,00	0,00	0,00	44,00	44,00	147,00	135,00	148,00	44,00	0,00	630,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose avec soins pour réemploi suivant faisabilité, d'ouvrages accessoires métalliques rigides ou autres fixés par vis, arrachage des anciennes chevilles - Elimination de toute traces de colle et enlèvement des pointes - SS4	ml	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00			- €	20,0%
3.5.6	Dépose des blocs-portes intérieures																- €	
	Dépose sélective, stockage et transport avec soins pour réemploi ex-situ suivant faisabilité	U	7,00	9,00	0,00	15,00	12,00	9,00	17,00	18,00	8,00	0,00	95,00	0,00			- €	20,0%
3.5.7	Dépose Faux-plafonds																- €	
	Faux plafonds existants compris ossature, rails, accessoires de fixations	m²	68,00	39,00	603,00	603,00	603,00	603,00	534,00	603,00	603,00	0,00	4615,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose Isolation existante avec stockage sur place	m²	0,00	365,00	570,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	570,00	0,00	1630,00	0,00			- €	20,0%
	Joues en plaque de plâtres	ml	0,00	0,00	40,50	58,60	57,30	57,00	35,00	48,60	58,00	0,00	355,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose sélective, stockage et transport avec soins pour réemploi ex-situ	Ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00			- €	20,0%
3.5.8	Dépose Revêtements de sols																- €	
	Souple et textile non réemployés - compris élimination des éléments non adhérents	m²	0,00	192,00	131,00	63,00	107,00	592,82	435,00	594,00	478,31	0,00	2593,13	0,00			- €	20,0%
	Souple et textile réemployés ex-situ - compris élimination des éléments non adhérents	m²	0,00	0,00	0,00	516,50	490,50	0,00	88,00	0,00	115,00	0,00	1210,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose seuils métalliques et butées de portes vissés ou collé	Ens	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose et évacuation des bandes podotactiles et nez de marche - réemployés in-situ, compris stockage	U	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	14,00	0,00			- €	20,0%
	Dépose sélective, stockage et transport avec soins pour réemploi ex-situ	Ens	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00			- €	20,0%
3.5.9	Dépose Carrelage																- €	
	Dépose de carrelage existant compris ponçage, grattage et élimination de la colle, compris évacuation de seuils métalliques vissé ou collé, butée de portes	m²	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00			- €	20,0%
	Elimination des éléments non adhérents	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			- €	20,0%
3.5.10	Dépose Faïence																- €	
	Dépose de carrelage mural/faïence de tout type compris colle, pïochement du support	m²	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00			- €	20,0%
3.5.11	Dépose Trappe de désenfumage																- €	
	Dépose et évacuation des trappes de désenfumage	U	0,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	25,00	0,00			- €	20,0%
3.5.12	Nettoyage en fin de chantier																- €	
	Nettoyage de fin de chantier	Ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00			- €	20,0%

Total du LOT 02 : Curage Tranche Ferme (en €HT)														- €	
TVA :	5,5%	Montant (€ HT) :	- €											Montant TVA :	- €
TVA :	10,0%	Montant (€ HT) :	- €											Montant TVA :	- €
TVA :	20,0%	Montant (€ HT) :	- €											Montant TVA :	- €
Total du LOT 02 : Curage Tranche Ferme (en €TTC)														- €	

4	DESSCRIPTIF DES OUVRAGES - PSE																		
4.1	PSE 1 : Dépose des terminaux de soufflage																		
	Dépose et évacuation des terminaux de soufflage	U	0	17	25	25	30	28	28	32	26	0	211,00	0,00	-	€	20,0%		

Total du LOT 02 : Curage PSE (en €HT)																-	€
	TVA :	5,5%	Montant (€ HT) :	-	€										Montant TVA :	-	€
	TVA :	10,0%	Montant (€ HT) :	-	€										Montant TVA :	-	€
	TVA :	20,0%	Montant (€ HT) :	-	€										Montant TVA :	-	€
Total du LOT 02 : Curage PSE (en €TTC)																-	€