

LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements		Qté estimée - MOE												Qté - Entreprise			
§ CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	RDC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	R+6	R+7	R+8	R+9	Qté - Totale	Qté - Totale	P.U. (€HT)	Total (€HT)	TVA
3	DESSCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME																- €
3.1	Dossier d'études																- €
	Relevés & Etudes d'exécution	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.2	Amiante																- €
	Mode opératoire Amiante	U	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.3	Installations de chantier																- €
3.3.1	Installations communes																- €
	Gestion du compte-prorata	Mois	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	15,00	0,00			20,0%
	Installations de chantier	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Aménagement des zones base vie et de stockages	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Planneau de chantier	U	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Constat d'huissier	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.3.2	Installations spécifiques																- €
	Installations de chantier spécifiques																- €
	Démarches administratives																- €
	Approvisionnement et stockage sur site																- €
	Nettoyage et évacuation quotidien des déchets des zones de travaux	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Démarches auprès de la ville et paiement des frais d'occupation de voirie si nécessaire																- €
	Amené et replis du matériel																- €
	Gestion des déchets																- €
3.4	Nettoyage intégral de chantier																- €
	Nettoyage complet de chantier par une entreprise spécialisée avant chaque réception	U	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.5	Protection et communication du chantier																- €
	Protection de chaque plateau et ouvrages sensibles	U	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00			20,0%
	Communication avec les utilisateurs	Mois	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	15,00	0,00			20,0%
3.6	Dépose sélective de cloisons modulaires et de portes																- €
	Dépose sélective de matériaux à réemployer in-situ												0				- €
	Cloisons	m²	0,00	0,00	157,30	42,90	125,03	23,61	0,00	90,97	265,17	0,00	704,99	0,00			20,0%
	Portes	U	0,00	0,00	4,00	1,00	11,00	14,00	0,00	5,00	0,00	0,00	33,00	0,00			20,0%
3.7	Plancher technique																- €
3.7.1	Dépose localisée du plancher technique																- €
	Travaux de dépose (Plancher technique, barre de maintien, seuils)	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00			20,0%
	Réemploi ex-situ	Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.7.2	Remaniement du plancher technique																- €
	Provision pour le remaniement de 50% des dalles dans la circulation	Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Réglage pour parfaite planéité	Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Réemploi ex-situ	Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.7.2	Création de rampe plancher technique																- €
	Création de rampe au platelage technique en bois	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00			20,0%
3.8	Ouvertures dans mur maçonné																- €
	Etudes d'exécutions	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Préparation du support, protection	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
	Sciage de la maçonnerie	U	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00			20,0%
	Nettoyage du chantier	Ens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.9	Cloison et Plâtrerie																- €
3.9.1	Ratissage																- €
	Provision de travaux de ratissage sur support maçonné - 20%	m²	38,00	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	172,40	0,00			20,0%
3.9.2	Coffrage - Gaine technique																- €
	F&P de plaques de plâtre BA13 hydrofuge compris trappe de visite	U	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00			20,0%
3.9.3	Cloisons fixes																- €
3.9.3.1	F&P Cloisons fixes plaques plâtre EI 60	m²	47,50	122,86	84,10	65,30	86,60	54,86	88,43	134,50	113,56	0,00	797,71	0,00			20,0%
3.9.3.2	F&P Cloisons fixes - Espace serveur	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00			20,0%
3.9.3.3	F&P Cloison hydrofuge	m²	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00			20,0%
3.9.4	Doublages																- €
3.9.4.1	F&P Doublage thermique sur ossature	m²	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			20,0%
3.9.5	Cloisons de distribution modulaires																- €
3.9.5.1	F&P Cloisons de distribution modulaire pleine - Neuve	m²	36,00	15,00	25,00	17,00	64,00	57,00	22,00	0,00	33,00	0,00	269,00	0,00			20,0%
3.9.5.2	Cloisons de distribution modulaire pleine - Réemplois	m²	0,00	0,00	55,00	96,00	44,00	0,00	83,00	122,00	0,00	0,00	400,00	0,00			20,0%
3.9.5.3	F&P Cloisons de distribution modulaire vitrée - Neuve	m²	0,00	0,00	18,00	26,00	57,00	84,00	21,00	8,00	0,00	0,00	214,00	0,00			20,0%
3.9.5.4	Cloisons de distribution modulaire vitrée - Réemplois	m²	0,00	0,00	20,00	24,00	8,00	0,00	34,00	21,00	0,00	0,00	107,00	0,00			20,0%
3.9.5.5	Cloisons de distribution modulaire - Réemplois en lieu et place	m²	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	202,00	0,00			20,0%
3.9.5.6	Création d'imposte	ml	0,00	0,00	15,00	24,00	10,40	0,00	23,40	28,60	0,00	0,00	101,40	0,00			20,0%
3.9.6	Cloisons amovible pleine																- €
	F&P Cloisons mobiles	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00			20,0%
3.9.7	Obturation en carreaux de plâtre																- €
	F&P Carreaux de plâtre	m²	5,00	1,50	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00	0,00	0,00	44,50	0,00			20,0%
3.9.8	Obturation en carreaux de plâtre - EI60 - Hydrofuge																- €
	F&P Carreaux de plâtre	m²	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00			20,0%
3.10	Grille de transfert																- €
	Création des réservations pour les grilles de transfert dans les cloisons	U	0,00	0,00	1,00	5,00	2,00	1,00	6,00	4,00	0,00	0,00	19,00	0,00			20,0%
3.11	Menuiseries intérieures																- €
3.11.1	Type 1 : Mo PP 1V (0,93x2,04ht)	U	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00			20,0%
3.11.2	Type 2 : Mo PP R 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	0,00	4,00	7,00	6,00	6,00	6,00	4,00	0,00	0,00	34,00	0,00			20,0%
	Réalisation d'un prototype	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.11.3	Type 3 : Mo_PP 1V (0,73x2,04ht)	U	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.11.4	Type 4 : Mo_PV_R 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00			20,0%
3.11.5	Type 5 : Mo_PV_R Tierce (1,46x2,04ht)	U	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00			20,0%
3.11.6	Type 6 : Mo_PV_R 2V (1,85x2,04ht)	U	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.11.7	Type 7 : PP_1V 1V (0,8x2,04ht)	U	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%
3.11.8	Type 8 : PV E30 Tierce (1,46x2,04ht)	U	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	20,00	0,00			20,0%
3.11.9	Type 9 : PP E130 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			20,0%

3.11.10	Type 10 : EAS PV E160 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	€	20,0%	
3.11.11	Type 11 : EAS_PP_E160 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	10,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.12	Type 12 : PP_E30 1V (0,93x2,04ht)	U	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7,00	0,00	24,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.13	Type 13 : Ma_PP_E150 1V (0,83x2,04ht)	U	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.14	Type 14 : Ma_PP_E150 2V (1,46x2,04ht)	U	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.15	Type 15 : Ma_PV_E150 DAS Tierce (1,46x2,04ht)	U	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.16	Type 16 : Mo_PV Tierce (1,46x2,04ht)	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.17	Porte de placard	U	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.18	Réfection des portes CF - Escaliers														-	€	
	Travaux de préparation	U	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	32,00	0,00	-	€	20,0%
	F&P de plaques de poussés en inox	U	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	32,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.19	Réglage des poignées d'ouvertures sur menuiseries extérieures														-	€	
	Réglage des rosaces sur toutes les menuiseries	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00	-	€	20,0%
	Béquille de fenêtre longueur 300mm PMR droite ou coudée	U	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00	-	€	20,0%
3.11.20	Vitrophanie de signalisation														-	€	
	F&P de bande de signalisation adhésive	mL	0,00	7,00	27,00	26,00	33,00	39,00	33,00	23,00	3,00	0,00	191,00	0,00	-	€	20,0%
3.12	Métallerie														-	€	
3.12.1	Plaque métallique d'obturation sur menuiserie														-	€	
	F&P d'une plaque métallique	U	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	€	20,0%
3.12.2	Plaque métallique d'obturation sur mur														-	€	
	F&P d'une plaque métallique	U	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	€	20,0%
3.12.3	Plaque métallique d'obturation - désenfumage														-	€	
	F&P d'une plaque métallique	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-	€	20,0%
3.13	Mur - Enduit & Peinture														-	€	
3.13.1	Faïence														-	€	
	F&P de carreaux de faïence collée 200 X 200 mm	m²	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	-	€	20,0%
3.13.2	Crédence alu/inox														-	€	
	F&P d'une crédence compact alu/inox	m²	1,20	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	3,70	0,00	-	€	20,0%
3.13.3	Peinture														-	€	
3.13.3.1	Peinture support plâtre A+ - Murs	m²	157,27	248,72	182,04	144,44	187,04	123,56	229,70	282,84	228,96	0,00	1784,54	0,00	-	€	20,0%
3.13.3.2	Peinture support plâtre A+ - Plafonds et joues	m²	25,00	15,00	55,50	47,00	47,00	49,50	58,50	46,00	52,00	0,00	395,50	0,00	-	€	20,0%
3.13.3.3	Peinture support maçonnerie A+	m²	86,00	331,00	156,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	2553,00	0,00	-	€	20,0%
3.13.3.4	Peinture support métallique A+	Ens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00	-	€	20,0%
3.13.3.5	Peinture support bois A+	m²	8,06	38,83	37,57	37,42	39,67	54,07	54,67	60,07	43,12	0,00	373,48	0,00	-	€	20,0%
3.13.3.6	Peinture pièce humide	m²	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	-	€	20,0%
3.13.4	Barre de maintien														-	€	
	Mise en peinture	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	€	20,0%
	Repose vissé	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-	€	20,0%
3.14	Faux-plafond														-	€	
3.14.1	Joues BA13														-	€	
	F&P de joues BA13	mL	0,00	0,00	75,00	58,00	58,00	63,00	75,00	68,00	92,00	0,00	489,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.2	Doublage plafond BA15														-	€	
	F&P de plaque BA15 en plafond	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.3	Faux-plafonds suspendus 600x600 mm														-	€	
	F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm	m²	71,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	310,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.4	Faux-plafonds suspendus 600x600 mm - Hygiène														-	€	
	F&P de faux-plafonds en dalles 600 X 600 mm - Hygiène	m²	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.5	Faux-plafonds suspendus bois 600x600 mm														-	€	
	F&P de faux-plafonds en dalles bois 600 X 600 mm	m²	0,00	97,00	474,00	484,00	484,00	484,00	404,00	499,00	417,00	0,00	3343,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.6	Faux-plafonds suspendus lames 1800x600 mm														-	€	
	F&P de faux-plafonds en lames en laine de roche 1800 X 600 mm	m²	0,00	83,00	114,00	101,00	101,00	101,00	111,00	90,00	140,00	0,00	841,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.7	Faux-plafonds plaque de plâtre														-	€	
	F&P de faux-plafonds BA15 sur ossature	m²	0,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00	21,00	12,00	6,00	0,00	126,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.8	Isolation														-	€	
	Repose de l'isolant	m²	0,00	365,00	570,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	570,00	0,00	1630,00	0,00	-	€	20,0%
3.14.9	Peinture de propreté														-	€	
	Peinture de propreté sur support béton	m²	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	-	€	20,0%
3.15	Sols														-	€	
3.15.1	Travaux de préparation														-	€	
	Travaux de préparation	Ens	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	1,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.2	Ragréage														-	€	
	Provision de 50% pour ragréage des sols abîmés	m²	0,00	96,00	65,50	289,50	283,75	296,50	261,50	297,00	296,66	0,00	1886,41	0,00	-	€	20,0%
3.15.3	Décaissement dalle béton														-	€	
	Travaux de décaissement de la chape existante	m²	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	€	20,0%
	Création d'une chape pour création de pente	m²	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.4	Peinture de propreté														-	€	
	Peinture de propreté sur support béton	m²	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.5	Carreaux grès cérame collés 300x300 mm														-	€	
	F&P de carreaux grès cérame collés 300 X 300 mm	m²	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.6	Carreaux grès cérame collés 300x300 mm														-	€	
	F&P de carreaux grès cérame collés 450 X 450 mm	m²	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.7	Plinthes bois														-	€	
	F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard	mL	32,00	56,40	84,00	83,00	98,00	194,00	198,00	234,00	121,00	0,00	1100,40	0,00	-	€	20,0%
	F&P de plinthes en Médium Density Fiberboard - SS4	mL	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.8	Plinthes Carrelage														-	€	
	F&P de plinthes droites collées grès cérame	mL	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-	€	20,0%
	F&P de plinthes à gorge collées grès cérame - Local humide	mL	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.9	Sols souples textiles														-	€	
	F&P sols souples textiles dalles 600x600 mm	m²	0,00	39,00	0,00	114,00	126,00	126,00	150,00	99,00	60,00	0,00	714,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.9.2	F&P sols souple en lames 1000x250 mm	m²	56,00	123,00	136,00	471,00	461,00	461,00	372,00	487,00	0,00	0,00	2567,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.9.3	F&P sols souple moquette dalles	m²	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.9.4	Pose sol souple récupéré	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.10	Sols souples PVC														-	€	
	F&P de sols collés PVC en lés	m²	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	42,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.11	Bandes podotactiles														-	€	
	F&P de bandes podotactiles	U	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.12	Nez-de-marche aluminium														-	€	
	F&P de nez-de-marches aluminium	U	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00	-	€	20,0%
3.15.13	Butée de porte														-	€	
	F&P de butées de porte	U	11,00	12,00	26,00	1											

Total du LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements Tranche Ferme (en € HT)													-	€	
TVA :	5,5%	Montant (€ HT) :	-	€									Montant TVA :	-	€
TVA :	10,0%	Montant (€ HT) :	-	€									Montant TVA :	-	€
TVA :	20,0%	Montant (€ HT) :	-	€									Montant TVA :	-	€
Total du LOT 03 : Partitions intérieures et embellissements Tranche Ferme (en € TTC)													-	€	