



OFFICE NATIONAL DES FORETS
DIRECTION TERRITORIALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
143, rue Pierre Corneille – 69003 Lyon

CAHIER DES CHARGES

Réfection de la toiture d'un bâtiment existant

Maison forestière de la Chèvrerie
1516 route de Lent à PERONNAS (01960)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Lundi 18 août 2025 avant 12h00

Consultation n° 2025-8800-021

REFECTION DE LA TOITURE D'UN BATIMENT EXISTANT
1516 route de Lent à PERONNAS (01960)

a) Installation et repli de chantier

Avec mise en place d'un échafaudage

b) Charpente existante

Traitement des bois de charpente à valider lors de la visite

Traitement de la charpente au XYLOPHENE ou équivalent, trous d'injection dans les gros bois avec pose d'injecteur en plastique, Travaux exécutés conformément aux normes de Centre Technique du Bois pour les traitements préventif et curatif.

c) Reprise isolation

Dépose et reprise de l'isolation sous toiture

La prestation comprendra la dépose complète de l'existant y compris l'évacuation et la mise en décharge et la fourniture et la pose d'un complexe isolant sous toiture laine de verre (variantes possibles : laine de bois, laine de roche, etc.).

A préciser l'épaisseur de l'isolant.

d) Couverture / zinguerie

- Dépose complète de la couverture

La prestation comprendra la dépose complète de la couverture existante avec conservation des chevrons ou changement des chevrons détériorés le cas échéant. Y compris évacuation et mise en décharge de l'ensemble :

- dépose de la couverture ;
- dépose de la zinguerie, gouttière et descente zinc ;
- dépose de la sous toiture, voligeage, liteaux et contre-littelage ;
- dépose du bardage en sous-toiture le cas échéant ;
- ensemble des pénétrations, solins, etc.
- protection en cours de chantier par bâches si-nécessaire.

- Couverture tuiles Sainte Foy Delta 10 coloris rouge nuancé y compris littelage et contre-littelage

Fourniture et pose d'une couverture tuiles selon prescriptions locales sur littelage et contre-littelage. Compris toutes les pièces spéciales, bandeaux de rives, pièces de faîtage et d'abergement.

Fourniture et pose d'un bardage en sous-toiture le cas échéant.

Application d'une impression sur les 2 faces des bandeaux, peinture de finition microporeuse en phase aqueuse appliquée au rouleau.

- Fourniture et pose d'une étanchéité

- Passes de toiture en lambris bois (sauf essences exotiques)

Fourniture et pose en sous face des chevrons existants du lambris bois, essence Mélèze ou Douglas souhaitable, fixation par vis inox.

- Zinguerie

Travaux de zinguerie comprenant la fourniture et la pose de gouttières et descentes en zinc.

Noter que l'entreprise a la possibilité de proposer une variante au canevas proposé.

NB : La déclaration préalable de travaux est en cours. Les travaux de réfection de toiture pourront être réalisés sous réserve de l'accord du service d'urbanisme de la mairie de Péronnas ou du service de la Préfecture/DDT 01.

Noter également qu'un diagnostic amiante avant travaux est en cours et sera publié dans les pièces complémentaires du DCE dès réception.

L'ensemble des travaux du présent descriptif sont à terminer :

Délai de réalisation : 31 décembre 2025

Ce délai comprend les phases de préparation, d'approvisionnement, de réalisation, de finitions ainsi que les congés éventuels sur la période. En présentant une offre, l'entreprise s'engage à respecter ce délai et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires.

Visite obligatoire : les entreprises prendront contact pour un rendez-vous en s'adressant à :

M. Christophe GUINOT, tél : 06 03 43 47 49, e-mail : christophe.guinot@onf.fr