

AMENAGEMENT DES COMBLES "BATIMENT MEN" CCIR
SITUE RUE PASTEUR
A SAINT DENIS

LOT 1 : CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - ISOLATION

Désignation des articles	U	Qté	PU	Montant HT
<u>CLOISONS</u>				
Cloison placostil 72/48 placomarine, simple hauteur de montage, avec isolant laine de verre , PPM BA13, enduits et Bandes, CF 1/2 heure	m²	148,9		0,00 €
Localisation : voir plan architecte				
- Fourniture et pose cloison amovible autoportante type Clipper 82 mm parements en plaque BA 13, verre ép 45 mm simple vitrage verre clair 12 mm , sur allège plein parclosable sur joint isophonique (type Prégywab)	m²	44,11		0,00 €
Localisation : voir plan architecte				
<u>FAUX-PLAFONDS</u> <u>(Fourniture & pose)</u>				
Faux-plafonds rampant en placoplâtre à poser/à remplacer Suspendu sous toiture rampant	m²	449,17		0,00 €
Localisation : voir plan architecte				
Faux plafond eurocoustic TONGA suspendu sous charpente bois	m²	38,10		0,00 €
Localisation: voir plan architecte				
Montant Total HT (€uros)				0,00 €
T.V.A. 8,5 %				0,00 €
Montant Total TTC (€uros)				0,00 €